MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO con ID: 415278

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					JANNELY DE LOS ANGELES DOMIGUEZ ARZAMENDIA		RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES		TES INGENIERIA S.A.		HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27	1,263	34,227	1,402	37,994	1,420	38,482	1,500	40,650
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27	7,065	191,462	7,842	212,518	7,950	215,445	8,389	227,342
2	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	304,172	2,737,548	337,631	3,038,679	342,194	3,079,746	361,204	3,250,836
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
3.1		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	2	997,278	1,894,828	1,106,978	2,103,258	1,120,000	2,128,000	1,184,267	2,250,107
4	72102802-004	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
4.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	11	104,823	1,153,053	116,354	1,279,894	118,000	1,298,000	124,478	1,369,258
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7	514,386	3,703,579	570,969	4,110,977	580,000	4,176,000	610,834	4,398,005
6	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6	55,017	302,594	61,069	335,880	62,000	341,000	65,332	359,326
7	72102802-004	Muros de elevacion	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0

Jorge Rolando Villamayor Cardozo
Abogado
Matr. C.S.J. N° 38.976

7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	55,397	3,490,011	61,490	3,873,870	62,500	3,937,500	65,784	4,144,392
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes comunes prensados	Metros cuadrados	51	71,012	3,596,048	78,823	3,991,597	80,000	4,051,200	84,327	4,270,319
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	7,504	117,062	8,329	129,932	8,400	131,040	8,911	139,012
8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
8.1		Tejas con Tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	158,319	6,807,717	175,734	7,556,562	178,110	7,658,730	188,004	8,084,172
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	18,233	2,461,455	20,238	2,732,130	20,500	2,767,500	21,651	2,922,885
9.2		Moldura linela en balancines	Metro lineal	20	16,872	344,189	18,728	382,051	19,000	387,600	20,036	408,734
10	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	23	24,360	548,100	27,040	608,400	27,000	607,500	28,928	650,880
11	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	23	47,398	1,066,455	52,612	1,183,770	53,323	1,199,768	56,286	1,266,435
12	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cms	Metro lineal	3	47,398	123,235	52,612	136,791	53,300	138,580	56,286	146,344
13	72131601-010	Aberturas metalicas y maderas	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
13.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradra	Unidad	1	947,200	947,200	1,051,392	1,051,392	1,070,000	1,070,000	1,124,800	1,124,800
13.2		Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,736,534	3,473,068	1,927,552	3,855,104	1,950,000	3,900,000	2,062,134	4,124,268
13.3		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	2,052,266	8,209,064	2,278,016	9,112,064	2,300,000	9,200,000	2,437,066	9,748,264
13.4		Ventanas balancines	Metros cuadrados	3	208,556	661,123	231,497	733,845	234,600	743,682	247,660	785,082
14	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	14	38,550	520,425	42,791	577,679	43,500	587,250	45,779	618,017
15	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	410,454	410,454	455,603	455,603	460,000	460,000	487,414	487,414
16	72102602-9997	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Fabio Villamayor Cardozo
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 38.976

16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9,472	170,496	10,514	189,252	10,064	181,152	11,248	202,464
17	72131601-012	Pinturas	Unidad	1		0		0		0		0
17.1		De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	12,524	789,012	13,902	875,826	14,090	887,670	14,872	936,936
17.2		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	14,058	885,654	15,604	983,052	15,815	996,345	16,693	1,051,659
17.3		De aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16	30,977	501,827	34,384	557,021	34,850	564,570	36,785	595,917
17.4		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3	23,522	74,565	26,109	82,766	26,400	83,688	27,932	88,544
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriatiico y patinal D)	Metros cuadrados	51	16,694	845,384	18,531	938,410	18,800	952,032	19,825	1,003,938
17.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	16,146	597,402	17,923	663,151	18,160	671,920	19,174	709,438
17.7		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	24	14,350	337,225	15,929	374,332	16,150	379,525	17,041	400,464
17.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	18	44,202	773,535	49,065	858,638	49,730	870,275	52,490	918,575
18	72101607-002	Revistimiento	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
18.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	82	56,832	4,660,224	63,084	5,172,888	64,000	5,248,000	67,488	5,534,016
19	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3	117,216	371,575	130,110	412,449	131,900	418,123	139,194	441,245
20	72101510-005	Desague pluvial	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	18	44,202	773,535	49,065	858,638	49,500	866,250	52,490	918,575
21	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
21.1		Instalacion del Tablero TS de 3 AG	Unidad Medida Global	2	49,728	99,456	55,198	110,396	56,000	112,000	59,052	118,104
21.2		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10	53,280	532,800	59,141	591,410	60,000	600,000	63,270	632,700

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
Jorge Rolando Villamayor Cardozo
Abogado
Mat. C.S. Nº 38 976

22	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
22.1		Artefactos flourescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	60,384	603,840	67,026	670,260	68,000	680,000	71,706	717,060
22.2		Tablero TS de 3 AG, con barra de fase y neutro	Unidad	1	42,560	42,560	47,242	47,242	48,000	48,000	50,540	50,540
23	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
23.1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	9,472,000	9,472,000	10,513,920	10,513,920	10,700,000	10,700,000	11,248,000	11,248,000
23.2		Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros segun plano general	Unidad Medida Global	1	4,341,334	4,341,334	4,818,880	4,818,880	4,900,000	4,900,000	5,155,334	5,155,334
23.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	5,130,666	5,130,666	5,695,040	5,695,040	5,800,000	5,800,000	6,092,666	6,092,666
24	72131601-002	Preparacion de obra (Barras de asiento)	Unidad Medida Global	2	236,800	473,600	262,848	525,696	265,000	530,000	281,200	562,400
25	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27	1,263	34,227	1,402	37,994	1,420	38,482	1,500	40,650
26	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	528,854	528,854	587,027	587,027	575,000	575,000	628,014	628,014
27	72131601-002	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	789,334	789,334	876,160	876,160	870,000	870,000	937,334	937,334
28	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00)m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM.., ALTURA 4,00M	Unidad Medida Global	1	1,184,000	1,184,000	1,314,240	1,314,240	1,350,000	1,350,000	1,406,000	1,406,000
					Precio Total	76,806,001	Precio Total	85,254,676	Precio Total	86,440,055	Precio Total	91,207,115

Jorge Rolando Villalavor Cabral
Apoderado
Matr. C.S.J. N°
DIRECTOR UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.