Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO ARASAPETY DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 337446

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		EFICSA.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Replanteo y marcación de obra	Metro lineal	123	835	102.705	800	98.400	850	104.550
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Excavación manual en suelo duro (vol=0,45 m3/ml)	Metro lineal	112	13.000	1.456.000	12.500	1.400.000	14.500	1.624.000
2.2	Demolición de estructuras existentes	Metro lineal	12,5	27.500	343.750	27.000	337.500	28.000	350.000
2.3	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	56,58	35.500	2.008.590	35.000	1.980.300	36.500	2.065.170
2.4	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	25,35	18.000	456.300	18.000	456.300	18.000	456.300
3	CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	Metro lineal	112	22.500	2.520.000	22.500	2.520.000	22.500	2.520.000
3.2	Cuneta de hormigón simple de espesor = 10 cm. fck= 18 Mpa, cor	Metro lineal	112	176.000	19.712.000	176.000	19.712.000	176.000	19.712.000
4	PONTILLONES DE HORMIGÓN ARMADO (CRUCE DE CALLE)	Unidad Medida Global	1						
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cem	Metros cúbicos	8,58	380.000	3.260.400	380.000	3.260.400	380.000	3.260.400
4.2	Losa de hormigón armado (fck=21 MPA)	Metros cúbicos	4,75	1.950.000	9.262.500	1.950.000	9.262.500	1.900.000	9.025.000
5	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	Unidad Medida Global	1						
5.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cem	Metros cúbicos	3,84	380.000	1.459.200	380.000	1.459.200	375.000	1.440.000
5.2	Losa de Hº Aº fck 21 Mpa	Metros cúbicos	2,96	1.650.000	4.884.000	1.690.000	5.002.400	1.700.000	5.032.000
6	Servicios generales (señalización de obra, instalación de baños po	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	400.000	400.000	500.000	500.000
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	350	2.000	700.000	2.000	700.000	2.000	700.000
Precio Total					46.665.445		46.589.000		46.789.420

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones • U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC