CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 07/2018

"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N 117 MAYOR RAMON BEJARANO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.469

LLAMADO	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 DE MARZO S.A. RUC N° 80093632-9			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N 117 MAYOR RAMON BEJARANO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"	**1**	**preparación de obra**			**3.518.100**	**3.518.100**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1	1.620.000	1.620.000
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	872.100	872.100
	1.3	Replanteo y marcación	M2	76	13.500	1.026.000
	2	**colocación de hormigón armado**			**58.863.578**	**58.863.578**
	2.1	Dados de fundación de H° A° 0,50 x 0,50 x 0,80	UN	11	789.750	8.687.250
	2.2	Vigas de fundación 0,15 x 0,30	ML	40,7	384.750	15.659.325
	2.3	Encadenados de H° A° 0,13 x 0,27	ML	38,4	384.750	14.774.400
	2.4	Pilares de HºAº 0,13 X 0,20	ML	19,5	384.750	7.502.625
	2.5	Loseta sobre puerta de acceso	GL	1	607.500	607.500
	2.6	Muros de nivelación de 0,30 cm	M2	12,2	400.950	4.891.590
	2.7	Muros de nivelación de 0,45 cm	M2	0,41	438.750	179.888
	2.8	Relleno y apisonado de interiores	M3	27	243.000	6.561.000
	3	**mampostería**			**17.641.494**	**17.641.494**
	3.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar a 2 caras	M2	7,78	165.847	1.290.290
	3.2	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	75,04	168.750	12.663.000
	3.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,2	47.250	1.190.700
	3.4	Colocación de pizarrón	UN	1	2.497.504	2.497.504
	4	**aislación**			**2.818.638**	**2.818.638**
	4.1	Aislación asfáltica de paredes	ML	30,48	92.475	2.818.638
	5	**pilar**			**4.372.704**	**4.372.704**
	5.1	Pilares de mampostería de ladrillos comunes a la vista según detalle	ML	8,4	520.560	4.372.704
	6	**construcción/Colocación de techo/tinglado**			**31.515.750**	**31.515.750**
	6.1	Techo de chapas de zinc con estructura metálica y aislación	M2	101,5	310.500	31.515.750
	7	**revoques**			**11.074.488**	**11.074.488**
	7.1	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	106,98	81.924	8.764.230
	7.2	De pilares y galería de H° A°	M2	13,4	81.924	1.097.783
	7.3	De nivelación (1-4-16)	M2	14,8	81.924	1.212.475
	8	**colocación de pisos - contrapisos**			**19.720.525**	**19.720.525**
	8.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	67	66.825	4.477.275
	8.2	Carpeta de nivelación	M2	67	52.231	3.499.477
	8.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	67	129.330	8.665.110
	8.4	Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso	M2	14,2	119.265	1.693.563
	8.5	Zócalo Cerámico	ML	36	38.475	1.385.100
	9	**aberturas**			**15.330.938**	**15.330.938**
	9.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN	1	2.227.500	2.227.500
	9.2	Ventanas tipo 1,50 x 1,50 proyectante	M2	4	1.282.500	5.130.000
	9.3	Ventanas tipo 1,50 x 1,00 proyectante	M2	3	1.147.500	3.442.500
	9.4	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento – arena)	ML	28,5	43.875	1.250.438
	9.5	vidrios/ doble	M2	13,5	243.000	3.280.500
	10	**Instalaciones Sanitarias**			**2.639.250**	**2.639.250**
	10.1	Canaleta/bajada moldurada Des 040 chapa No 26	ML	23	114.750	2.639.250
	11	**construcción e instalaciones electricas**			**12.609.000**	**12.609.000**
	11.1	Instalación del tablero TS de 10 AG.	UN	12	128.250	1.539.000
	11.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	4	128.250	513.000
	11.3	Alimentación de los circuitos de luces	UN	6	128.250	769.500
	11.4	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	128.250	769.500
	11.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	4	128.250	513.000
	11.6	Alimentación de la red existente	UN	8	128.250	1.026.000
	11.7	Lampara acrílica con foco bajo consumo 60 Watts	UN	6	607.500	3.645.000
	11.8	Lampara metálica con foco bajo consumo 60 Watts	UN	2	162.000	324.000
	11.9	Colocación de ventiladores	GL	1	3.510.000	3.510.000
	12	**servicio de Pinturas**			**12.146.679**	**12.146.679**
	12.1	De paredes al agua	M2	106,98	29.700	3.177.306
	12.2	De pilares vistos látex color cerámico	M2	11,9	29.700	353.430
	12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	18,54	40.500	750.870
	12.4	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	131,84	29.700	3.915.648
	12.5	De estructura de techo	UN	1	3.375.000	3.375.000
	12.6	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	24.975	574.425
	13	**limpieza de Obra**			**2.025.142**	**2.025.142**
	13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	2.025.142	2.025.142
						194.276.286

VÍCTOR [illegible] RIVAS MIRANDA
[illegible] UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY