CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2014
"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA Tte. ROJAS SILVA DE LA LOCALIDAD DE BAHIA NEGRA"

ID N° 276.020

ITEMS	DESCRIPCION	AR CONSULTORES & ASOCIADOS						GCA S.A.							
		UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	96	AR	Nacional	6.488	622.848	GCA S.A.	Nacional	6.237	598.752				
2	Replanteo y marcación	M2	96	AR	Nacional	7.929	761.184	GCA S.A.	Nacional	8.316	798.336				
3	Relleno apisonado H=0,50	M3	48	AR	Nacional	167.775	8.053.200	GCA S.A.	Nacional	146.593	7.036.464				
4	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3	29	AR	Nacional	49.005	1.421.145	GCA S.A.	Nacional	58.905	1.708.245				
5	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3	29	AR	Nacional	1.067.467	30.956.543	GCA S.A.	Nacional	1.034.110	29.989.190				
6	Encadenado 013x027 fundación	ML	73	AR	Nacional	175.247	12.793.031	GCA S.A.	Nacional	288.827	21.084.371				
7	Encadenado 013x027 superior	ML	33	AR	Nacional	205.019	6.765.627	GCA S.A.	Nacional	288.827	9.531.291				
8	Dado de H°A°	UN	2	AR	Nacional	253.653	507.306	GCA S.A.	Nacional	248.944	497.888				
9	Viga Cumbrera de H°A°	ML	11	AR	Nacional	311.233	3.423.563	GCA S.A.	Nacional	540.001	5.940.011				
10	Nivelación armada 0,30	ML	58	AR	Nacional	274.616	15.927.728	GCA S.A.	Nacional	152.636	8.852.888				
11	Elevación 030 común (1-2-10) para revocar	M2	77	AR	Nacional	300.270	23.120.790	GCA S.A.	Nacional	395.432	30.448.264				
12	Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	85	AR	Nacional	148.478	12.620.630	GCA S.A.	Nacional	219.103	18.623.755				
13	Elevación 015 común (1-2-10) visto ambas caras	M2	74	AR	Nacional	154.245	11.414.130	GCA S.A.	Nacional	222.692	16.479.208				
14	Elevación 015 común (1-2-10) visto a una cara	M2	23	AR	Nacional	148.478	3.414.994	GCA S.A.	Nacional	220.628	5.074.444				
15	Pilar armado 045 común (1-2-10) visto	ML	5	AR	Nacional	264.935	1.324.675	GCA S.A.	Nacional	390.984	1.954.920				
16	Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	UN	1	AR	Nacional	609.391	609.391	GCA S.A.	Nacional	2.667.670	2.667.670				
17	Armada en dos niveles	ML	96	AR	Nacional	92.117	8.843.232	GCA S.A.	Nacional	51.613	4.954.848				
18	Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML	48	AR	Nacional	59.686	2.864.928	GCA S.A.	Nacional	36.882	1.770.336				
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	107	AR	Nacional	444.117	47.520.519	GCA S.A.	Nacional	524.866	56.160.662				
20	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	75	AR	Nacional	42.404	3.180.300	GCA S.A.	Nacional	55.083	4.131.225				
21	e- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	28	AR	Nacional	42.404	1.187.312	GCA S.A.	Nacional	62.690	1.755.320				

VÍCTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

22	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	23	AR	Nacional	42.404	975.292	GCA S.A.	Nacional	49.370	1.135.510				
23	Cañería PVC 3/4"	ML	12	AR	Nacional	28.327	339.924	GCA S.A.	Nacional	44.220	530.640				
24	Cañería PVC 1/2"	ML	9	AR	Nacional	26.471	238.239	GCA S.A.	Nacional	36.018	324.162				
25	Llaves de paso 3/4"	UN	1	AR	Nacional	208.182	208.182	GCA S.A.	Nacional	136.114	136.114				
26	Llaves de paso 1/2"	UN	1	AR	Nacional	171.057	171.057	GCA S.A.	Nacional	128.738	128.738				
27	Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	UN	1	AR	Nacional	203.406	203.406	GCA S.A.	Nacional	121.407	121.407				
28	Cañería PVC 40	ML	2	AR	Nacional	36.469	72.938	GCA S.A.	Nacional	40.554	81.108				
29	Cañería PVC 50	ML	6	AR	Nacional	42.039	252.234	GCA S.A.	Nacional	44.953	269.718				
30	Registro Caja cifonada	UN	1	AR	Nacional	114.918	114.918	GCA S.A.	Nacional	107.926	107.926				
31	Cámara Séptica	UN	1	AR	Nacional	3.082.397	3.082.397	GCA S.A.	Nacional	3.731.697	3.731.697				
32	Pozo Absorvente	UN	1	AR	Nacional	4.766.710	5.079.351	GCA S.A.	Nacional	4.725.271	4.725.271				
33	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	96	AR	Nacional	76.719	7.365.024	GCA S.A.	Nacional	76.000	7.296.000				
34	Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	96	AR	Nacional	213.349	20.481.504	GCA S.A.	Nacional	200.926	19.288.896				
35	Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	M2	23	AR	Nacional	102.134	2.349.082	GCA S.A.	Nacional	65.561	1.507.903				
36	Cerámico PI 5	ML	70	AR	Nacional	113.307	7.931.490	GCA S.A.	Nacional	47.983	3.358.810				
37	Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	M2	25	AR	Nacional	166.210	4.155.250	GCA S.A.	Nacional	125.421	3.135.525				
38	Puerta Placa 0,90x2,10	UN	2	AR	Nacional	1.524.306	3.048.612	GCA S.A.	Nacional	1.329.701	2.659.402				
39	Puerta Tablero 0,90x2,10	UN	1	AR	Nacional	1.988.369	1.988.369	GCA S.A.	Nacional	2.261.449	2.261.449				
40	Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN	1	AR	Nacional	736.560	736.560	GCA S.A.	Nacional	923.815	923.815				
41	Ventana tipo balancines	M2	10	AR	Nacional	511.491	5.114.910	GCA S.A.	Nacional	634.909	6.349.090				
42	Doble	M2	10	AR	Nacional	285.826	2.858.260	GCA S.A.	Nacional	246.976	2.469.760				
43	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	14	AR	Nacional	28.138	393.932	GCA S.A.	Nacional	37.535	525.490				
44	Canaleta y bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	36	AR	Nacional	118.107	4.251.852	GCA S.A.	Nacional	115.482	4.157.352				
45	Bocas de luces	UN	6	AR	Nacional	170.551	1.023.306	GCA S.A.	Nacional	167.725	1.006.350				
46	Bocas de tomas monofasico	UN	5	AR	Nacional	170.551	852.755	GCA S.A.	Nacional	153.055	765.275				
47	Bocas de tomas shuco	UN	2	AR	Nacional	207.676	415.352	GCA S.A.	Nacional	189.606	379.212				
48	Bocas de ventilador de techo	UN	2	AR	Nacional	170.551	341.102	GCA S.A.	Nacional	155.310	310.620				
49	Artefactos fluorescentes 1x20W	UN	3	AR	Nacional	164.981	494.943	GCA S.A.	Nacional	86.487	259.461				

VÍCTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

50	Artefactos fluorescentes 1x40W	UN	4	AR	Nacional	278.213	1.112.852	GCA S.A.	Nacional	99.792	399.168				
51	Artefactos fluorescentes 2x40W	UN	5	AR	Nacional	361.744	1.808.720	GCA S.A.	Nacional	168.183	840.915				
52	Ventilador de techo motor pesado	UN	2	AR	Nacional	881.494	1.762.988	GCA S.A.	Nacional	695.680	1.391.360				
53	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1	AR	Nacional	3.328.380	3.328.380	GCA S.A.	Nacional	1.215.408	1.215.408				
54	Pared interior al agua	M2	75	AR	Nacional	40.894	3.067.050	GCA S.A.	Nacional	44.038	3.302.850				
55	Pared exterior al agua (Látex color)	ML	80	AR	Nacional	40.894	3.271.520	GCA S.A.	Nacional	46.282	3.702.560				
56	Pared exterior con anti moho incoloro	M2	150	AR	Nacional	40.894	6.134.100	GCA S.A.	Nacional	36.504	5.475.600				
57	Pilares visto con anti moho incoloro	M2	8	AR	Nacional	40.894	327.152	GCA S.A.	Nacional	36.504	292.032				
58	Abertura madera sintético	M2	17	AR	Nacional	40.894	695.198	GCA S.A.	Nacional	46.833	796.161				
59	Abertura metálica sintético	M2	10	AR	Nacional	40.894	408.940	GCA S.A.	Nacional	50.436	504.360				
60	Canaleta y bajada sintético	ML	36	AR	Nacional	45.760	1.647.360	GCA S.A.	Nacional	38.319	1.379.484				
61	De viga cumbrera y galería al agua	M2	28	AR	Nacional	52.351	1.465.828	GCA S.A.	Nacional	44.038	1.233.064				
62	De tejuelones con barniz	M2	107	AR	Nacional	72.957	7.806.399	GCA S.A.	Nacional	35.225	3.769.075				
63	Mesa rectangular reforzado con parante	UN	2	AR	Nacional	3.341.869	6.683.738	GCA S.A.	Nacional	1.494.739	2.989.478				
64	Silla estructura metálica con madera	UN	32	AR	Nacional	223.369	7.147.808	GCA S.A.	Nacional	320.551	10.257.632				
65	Limpieza final de obra	M2	96	AR	Nacional	3.992	383.232	GCA S.A.	Nacional	15.693	1.506.528				
						-	**318.924.582**				**337.060.464**				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY

VÍCTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay