MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: Construcción de 1 Aula tipo 5,80x6,80 m Planta Alta Escuela Básica Nº 2.399 Santa Librada

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERPAR	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra :				
		c- Replanteo	M2	61,5	4.600	282.900
2	72131601-00	Estructura de H° A° :				
		b1- Pilares de H° A°	M3	0,27	2.270.000	612.900
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,25	2.000.000	2.500.000
		c- Escalera de H° A°	GL	1	8.965.000	8.965.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	1,12	1.950.000	2.184.000
3	72131601-00	Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	70.000	238.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	171.000	5.899.500
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	147.000	1.984.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,3	74.000	2.612.200
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilada	ML	12	31.000	372.000
4	72131601-01	Pilares :				
		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	6,44	78.500	505.540
5	72131601-00	Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	229.500	20.769.750
6	72131601-00	Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,8	26.000	1.736.800
		c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	19,35	53.000	1.025.550
		d- De pilares en galeria de H° A°	ML	6,6	51.000	336.600
		e- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	25.000	400.000
7	72131601-00	Piso de baklosa calcarea	M2	59,5	88.000	5.236.000
8	72131601-00	Zocalo calcareo	ML	31	30.000	930.000
9	72131601-01	Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.800.000	1.800.000
10	72131601-01	Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	255.000	1.744.200
		b- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	29	255.000	7.395.000
11	72131601-00	Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	25.000	125.000
12	72102401-00	Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	66,8	18.000	1.202.400
		b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	18,1	18.000	325.800
		c- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	16	18.000	288.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	32.000	218.880
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	110	22.000	2.420.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	21.000	1.900.500
		i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29	22.000	638.000
		j- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	26.000	143.000
13	72102602-00	Vidrios dobles	M2	6,84	200.000	1.368.000
14	72102304-00	Desague Pluvial				0
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ML	33	50.000	1.650.000
15	72131601-01	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	1	600.000	600.000
16	72131601-00	Instalación eléctrica	GL.	1	5.500.000	5.500.000
17	72131601-00	Artefactos electricos	GL.	1	4.500.000	4.500.000
18	72102304-00	Mobiliarios :				0
		a- Pizarrones	UN.	1	950.000	950.000
19	72131601-01	Limpieza final	M2	60	4.000	240.000
		TOTAL GENERAL				**89.600.020**

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR • U.O.C. •