GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

ONSTRUCCIÓN DE 1 (Un) AULA PARA NIVEL INICIAL - ESC. Nº 2.166 Virgen del Perpetuo Socorro - Teniente Sánchez					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	c) Replanteo	M²	82,00	3.920	321.440	8.100	664.200
2	72131601-002	Excavaciòn y Carga de Cimiento	M³	17,00	331.800	5.640.600	777.735	13.221.495
3	72131601-004	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	M³	2,00	2.128.000	4.256.000	3.866.670	7.733.340
4	72131601-004	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	3,00	2.128.000	6.384.000	3.866.670	11.600.010
5	72131601-005	a) Muros de Nivelación De 0,45	M²	6,00	203.000	1.218.000	374.382	2.246.292
6	72131601-005	b) Muros de Nivelación De 0,30	M²	17,00	163.800	2.784.600	255.206	4.338.502
7	72131601-002	Relleno y Compactación	M³	32,00	81.200	2.598.400	54.000	1.728.000
8	72131601-006	a) Aislación Asfaltica de Muro De 0,15- Horizontal	M²	9,00	29.400	264.600	49.676	447.084
9	72131601-006	b) Aislación Asfaltica de Muro De 0,30- Horizontal	M²	4,00	36.400	145.600	49.676	198.704
10	72131601-006	d) Aislación Asfaltica de Muro De canteros	M²	5,00	36.400	182.000	63.581	317.905
11	72131601-005	a) Muros de Elevación De 0,30 para Revocar	M²	20,00	159.600	3.192.000	253.242	5.064.840
12	72131601-005	b) Muros de Elevación De 0,15 para Revocar	M²	40,00	121.800	4.872.000	150.712	6.028.480
13	72131601-005	d) Muros de Elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	26,00	169.400	4.404.400	332.154	8.636.004
14	72131601-005	e) Muros de Elevación De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	M²	21,00	83.160	1.746.360	174.631	3.667.251
15	72131601-004	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	41,00	169.400	6.945.400	62.716	2.571.356
16	72131601-005	d) Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	214.200	1.927.800	373.813	3.364.317
17	72131601-007	c) Techo De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de madera	M²	99,00	274.400	27.165.600	302.882	29.985.318
18	72131601-007	Canaleta y caño de bajadas N°26 y 33cm de desarrollo	ml	43,00	64.400	2.769.200	73.296	3.151.728
19	72131601-008	a) Revoques Interior - exterior a 1 capa	M²	154,00	46.200	7.114.800	34.427	5.301.758
20	72131601-008	c)Revoques De pilares de mampostería	ML	9,00	51.800	466.200	105.169	946.521
21	72131601-008	e) Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	16,00	46.200	739.200	97.492	1.559.872
22	72131601-008	f) Revoque De nivelación	M²	17,00	46.200	785.400	34.427	585.259
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	M²	66,00	170.800	11.272.800	56.225	3.710.850
24	72131601-009	Piso Ceramico en aula, galeria y SSHH	M²	61,00	140.000	8.540.000	132.300	8.070.300
25	72131601-009	b) Zocalo Calcáreo	ML	37,00	35.000	1.295.000	29.984	1.109.408
26	72131601-010	a) Abertura De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00	1.372.000	1.372.000	2.081.709	2.081.709
27	72131601-010	b) Abertura De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00	896.000	1.792.000	1.145.088	2.290.176
28	72131601-010	c) Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.484.000	1.484.000	2.657.723	2.657.723
29	72131601-010	d) Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	M²	10,00	789.600	7.896.000	810.000	8.100.000
30	72131601-010	e) Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	789.600	4.737.600	810.000	4.860.000
31	72131601-005	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	3,00	46.200	138.600	74.126	222.378

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

32	72131601-005	d) Mocheta de revoque	ML	50,00	46.200	2.310.000	17.622	881.100
33	72131601-012	a) Pintura)De paredes revocadas interior latex- Blanco o Color	M²	131,00	22.960	3.007.760	46.800	6.130.800
34	72131601-012	d) Pintura De aberturas de madera c/ barniz	M²	4,00	25.760	103.040	27.270	109.080
35	72131601-012	e) Pintura De viga cumbrera y galeria latex	M²	16,00	24.920	398.720	46.800	748.800
36	72131601-012	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	99,00	26.320	2.605.680	26.370	2.610.630
37	72131601-012	k) Pintura De mamposteria visto común Enras.latex color vino	M²	49,00	22.960	1.125.040	28.386	1.390.914
38	72131601-012	L)Pintura De revoque comun latex, exterior	M²	52,00	22.960	1.193.920	25.740	1.338.480
39	72131601-005	a) Revestimientos de azulejo	M²	20,00	102.200	2.044.000	147.150	2.943.000
40	72131601-001	Instalación Electrica	gl	1,00	3.332.000	3.332.000	6.617.079	6.617.079
41	72131601-011	Agua Corriente	gl	1,00	1.456.000	1.456.000	2.700.000	2.700.000
42	72131601-011	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros	gl	1,00	4.508.000	4.508.000	13.647.730	13.647.730
43	72131601-011	Artefactos Sanitarios	gl	1,00	2.828.000	2.828.000	2.700.000	2.700.000
44	72131601-005	Pizzarrón	un	1,00	1.064.000	1.064.000	1.530.000	1.530.000
45	72131601-013	Limpieza	M²	67,00	6.720	450.240	122.400	8.200.800
46	72131601-005	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Gl	1,00	1.526.000	1.526.000	2.700.000	2.700.000
47	72131601-013	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1	1.512.000	1.512.000	2.700.000	2.700.000
48	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1	1.008.000	1.008.000	1.800.000	1.800.000
						154.924.000		205.209.193

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 Cocina comedor ESCUELA N° 93 Eloy Fariña Núñez de Humaitá					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		EMP. CONSTRUCTORA A Y R		BÁEZ CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	7.037	661.478	4.881	458.814	7.733	726.902	8.377	787.438
2	72131601-002	Replanteo	M2	94,00	4.402	413.788	7.650	719.100	4.843	455.242	5.240	492.560
3	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	353.528	4.595.864	734.528	9.548.864	400.183	5.202.379	420.800	5.470.400
4	72131601-004	Zapatas Pilares de HºAº	M3	2,00	2.167.760	4.335.520	3.651.855	7.303.710	2.478.020	4.956.040	2.580.000	5.160.000
5	72131601-004	Viga de Galería de Hº Aº	M3	1,00	2.167.760	2.167.760	3.651.855	3.651.855	2.478.020	2.478.020	2.580.000	2.580.000
6	72131601-004	Viga cumbrera	M3	1,00	2.167.760	2.167.760	3.651.855	3.651.855	2.478.020	2.478.020	2.580.000	2.580.000
7	72131601-004	Vigas de Galería de HºAº- inferior	M3	2,00	2.153.760	4.307.520	3.651.855	7.303.710	2.478.020	4.956.040	2.564.000	5.128.000
8	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	M3	2,00	2.167.760	4.335.520	3.651.855	7.303.710	2.580.650	5.161.300	2.580.000	5.160.000
9	72131601-005	Muros de nivelación De 0,30 cm. armada	M2	16,00	163.744	2.619.904	315.248	5.043.968	189.866	3.037.856	194.900	3.118.400
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	18,00	78.120	1.406.160	51.000	918.000	93.101	1.675.818	93.000	1.674.000
11	72131601-006	Aislación De paredes	M2	46,00	30.408	1.398.768	46.917	2.158.182	33.242	1.529.132	36.200	1.665.200
12	72131601-005	Muro de Elevación De 0,15 para revocar	M2	70,00	117.180	8.202.600	142.339	9.963.730	137.668	9.636.760	139.500	9.765.000
13	72131601-005	Muro de Elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,00	126.336	10.612.224	164.929	13.854.036	145.604	12.230.736	150.400	12.633.600
14	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ML	42,00	34.860	1.464.120	51.292	2.154.264	40.659	1.707.678	41.500	1.743.000
15	72131601-005	Pilar De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML	11,00	210.056	2.310.616	353.046	3.883.506	244.811	2.692.921	250.000	2.750.000
16	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados a maquina	M2	120,00	282.184	33.862.080	286.056	34.326.720	275.946	33.113.520	320.000	38.400.000
17	72131601-008	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	44.660	6.207.740	32.514	4.519.446	51.282	7.128.198	53.000	7.367.000
18	72131601-008	Revoque De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	M2	51,00	44.660	2.277.660	92.075	4.695.825	51.282	2.615.382	53.000	2.703.000
19	72131601-008	Revoque De pilares HºAº	M2	6,00	44.660	267.960	112.475	674.850	51.282	307.692	53.000	318.000
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	90,00	37.660	3.389.400	53.101	4.779.090	43.193	3.887.370	44.800	4.032.000
21	72131601-009	Piso de Ceramico	M2	90,00	116.172	10.455.480	124.950	11.245.500	112.790	10.151.100	138.300	12.447.000
22	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	56,00	33.208	1.859.648	26.602	1.489.712	36.325	2.034.200	39.500	2.212.000
23	72131601-010	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN	1,00	1.577.520	1.577.520	2.549.806	2.549.806	1.896.824	1.896.824	1.878.000	1.878.000
24	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa	UN	2,00	1.092.840	2.185.680	1.815.602	3.631.204	1.286.324	2.572.648	1.301.000	2.602.000

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

25	72131601-010	Ventanas tipo blindex	M2	13,00	734.888	9.553.544	765.000	9.945.000	804.029	10.452.377	874.000	11.362.000
26	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10	un	1,00	1.484.840	1.484.840	1.966.059	1.966.059	1.744.199	1.744.199	1.767.000	1.767.000
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	41,00	44.660	1.831.060	40.129	1.645.289	50.672	2.077.552	53.000	2.173.000
28	72131601-012	Pintura De paredes al latex	M2	139,00	21.756	3.024.084	44.200	6.143.800	25.438	3.535.882	25.900	3.600.100
29	72131601-012	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	13,00	21.577	280.501	20.859	271.167	25.438	330.694	25.600	332.800
30	72131601-012	Pintura De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares	M2	51,00	24.198	1.234.098	44.200	2.254.200	28.490	1.452.990	28.800	1.468.800
31	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	M2	15,00	25.597	383.955	20.689	310.335	30.322	454.830	30.400	456.000
32	72131601-012	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	85,00	21.577	1.834.045	20.859	1.773.015	25.438	2.162.230	25.600	2.176.000
33	72131601-012	Pintura De tejuelones con barniz	M2	120,00	25.597	3.071.640	24.905	2.988.600	30.322	3.638.640	30.400	3.648.000
34	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	M2	6,00	24.377	146.262	25.755	154.530	29.101	174.606	29.000	174.000
35	72131601-006	Revestido de azulejos	M2	6,00	111.076	666.456	138.975	833.850	132.275	793.650	132.200	793.200
36	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	ML	37,00	77.728	2.875.936	69.224	2.561.288	91.270	3.376.990	92.500	3.422.500
37	72131601-001	Instalación eléctrica	un	1,00	3.234.000	3.234.000	4.623.561	4.623.561	3.826.625	3.826.625	3.850.000	3.850.000
38	72131601-001	Artefactos aléctricos	un	1,00	1.940.120	1.940.120	3.551.300	3.551.300	2.308.911	2.308.911	2.309.000	2.309.000
39	72131601-011	Agua potable	un	1,00	1.442.840	1.442.840	1.700.000	1.700.000	1.686.201	1.686.201	1.717.000	1.717.000
40	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	un	1,00	4.651.360	4.651.360	12.889.522	12.889.522	5.519.531	5.519.531	5.537.000	5.537.000
41	72131601-011	Pileta de Cocina con grifería	un	1,00	1.498.056	1.498.056	2.550.000	2.550.000	1.722.221	1.722.221	1.783.000	1.783.000
42	72131601-013	Limpieza final	m2	94,00	7.037	661.478	115.600	10.866.400	8.242	774.748	8.377	787.438
43	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranc	un	1,00	942.760	942.760	1.700.000	1.700.000	1.094.016	1.094.016	1.122.000	1.122.000
44	72131601-013	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1,00	1.387.120	1.387.120	2.550.000	2.550.000	1.642.245	1.642.245	1.651.000	1.651.000
45	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.700.000	1.700.000	1.196.580	1.196.580	1.200.000	1.200.000
						156.234.925		**218.807.373**		**172.597.224**		**183.996.436**

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 3					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		M Y M CONSTRUCTORA VIAL	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.315.810	40.526.675	2.000.000	35.000.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	3.830.610	57.459.150	2.000.000	30.000.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	3.830.610	26.814.270	2.000.000	14.000.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.007.410	33.081.510	2.000.000	22.000.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	2.881.410	27.373.395	2.000.000	19.000.000
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	8.176.000	8.176.000	3.500.000	3.500.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	220.315	196.741.295	210.000	187.530.000	225.000	200.925.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	80.696	9.683.520	75.000	9.000.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	1.962.072	15.696.576	313.517	2.508.136	2.000.000	16.000.000
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	74.200	11.872.000	42.000	6.720.000	72.000	11.520.000
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	32.200	27.048.000	43.730	36.733.200	30.000	25.200.000
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	78.400	54.880.000	83.230	58.261.000	72.000	50.400.000
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	32.200	4.508.000	164.049	22.966.860	30.000	4.200.000
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	30.800	14.784.000	58.297	27.982.560	30.000	14.400.000
15	72131601-010	Arcos con redes	un	2,00	1.904.000	3.808.000	1.610.000	3.220.000	1.700.000	3.400.000
16	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	7.490.000	14.980.000	8.000.000	16.000.000
17	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.380.000	2.380.000	950.000	950.000
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.946	86.838	58.800	176.400	30.000	90.000
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.209.141	3.022.853	1.478.120	3.695.300	1.165.000	2.912.500
20	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	91.710	5.502.600	65.000	3.900.000
21	72131601-004	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	56.112	7.631.232	55.000	7.480.000
22	72131601-004	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	180.117	6.123.978	120.000	4.080.000

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.158.584	1.158.584	775.000	775.000
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.024.000	3.024.000	400.000	400.000
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	222.993	3.790.881	150.000	2.550.000
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	196.966	8.469.538	145.000	6.235.000
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	2.595.810	23.362.290	1.850.000	16.650.000
28	72131601-004	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	126.000	4.536.000	80.000	2.880.000
29	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	783.888	783.888	2.128.000	2.128.000	700.000	700.000
30	72131601-002	Excavaciòn	m3	12,00	28.946	347.352	58.800	705.600	30.000	360.000
31	72131601-004	Base de H° simple esp=0,10	m3	1,50	1.181.141	1.771.712	1.478.120	2.217.180	1.000.000	1.500.000
32	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	14,00	134.433	1.882.062	196.966	2.757.524	145.000	2.030.000
33	72131601-004	Tapa de H°A° de 0,15 de espesor	m3	2,00	1.904.000	3.808.000	2.595.810	5.191.620	1.800.000	3.600.000
34	72131601-004	Portón de Acceso Vehicular con Columnas de H° Y Cartel de la Institución	un	1,00	2.548.000	2.548.000	4.200.000	4.200.000	2.500.000	2.500.000
35	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.320	1.482.320	2.100.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
36	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.288.000	1.288.000	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000
						553.052.791		**654.567.003**		**536.437.500**

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO Y ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 3					PV CONSTRUCCIONES		TECNO INGENIERÍA		SÁNCHEZ CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.426.490	42.463.575	2.498.883	43.730.453	2.373.939	41.543.933
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.538.690	38.080.350	2.512.000	37.680.000	2.386.400	35.796.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.565.090	17.955.630	2.512.000	17.584.000	2.386.400	16.704.800
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.538.690	27.925.590	2.512.000	27.632.000	2.386.400	26.250.400
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.472.690	23.490.555	2.512.000	23.864.000	2.386.400	22.670.800
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.818.000	4.818.000	4.838.400	4.838.400	4.596.480	4.596.480
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	265.980	237.520.140	260.500	232.626.500	249.166	222.505.238
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	82.500	9.900.000	94.700	11.364.000	89.965	10.795.800
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.079.000	16.632.000	2.335.800	18.686.400	2.219.010	17.752.080
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	55.440	8.870.400	88.300	14.128.000	83.885	13.421.600
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	35.112	29.494.080	38.300	32.172.000	36.385	30.563.400
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	87.384	61.168.800	93.300	65.310.000	88.635	62.044.500
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	41.514	5.811.960	38.300	5.362.000	36.385	5.093.900
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	36.960	17.740.800	36.600	17.568.000	34.770	16.689.600
15	72131601-010	Arcos con redes	un	2,00	2.125.200	4.250.400	2.266.600	4.533.200	2.153.270	4.306.540
16	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.890.000	21.780.000	9.769.000	19.538.000	9.280.550	18.561.100
17	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	2.475.000	2.475.000	1.319.300	1.319.300	1.253.335	1.253.335
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	30.360	91.080	34.460	103.380	32.737	98.211
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.436.490	3.591.225	1.439.000	3.597.500	1.367.050	3.417.625
20	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.520	4.831.200	84.000	5.040.000	79.800	4.788.000
21	72131601-004	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	67.980	9.245.280	69.090	9.396.240	65.636	8.926.496
22	72131601-004	Tejido de alambre	ml	34,00	176.220	5.991.480	150.200	5.106.800	142.690	4.851.460

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.201.200	1.201.200	957.400	957.400	909.530	909.530
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	429.000	429.000	507.500	507.500	482.125	482.125
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	224.136	3.810.312	193.300	3.286.100	183.635	3.121.795
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	187.836	8.076.948	191.100	8.217.300	181.545	7.806.435
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.426.490	21.838.410	2.498.000	22.482.000	2.373.100	21.357.900
28	72131601-004	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	86.097	3.099.492	96.900	3.488.400	92.055	3.313.980
29	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	924.000	924.000	933.200	933.200	886.540	886.540
30	72131601-002	Excavaciòn	m3	12,00	30.360	364.320	34.400	412.800	32.680	392.160
31	72131601-004	Base de H° simple esp=0,10	m3	1,50	1.436.490	2.154.735	1.406.000	2.109.000	1.335.700	2.003.550
32	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	14,00	187.836	2.629.704	160.000	2.240.000	152.000	2.128.000
33	72131601-004	Tapa de H°A° de 0,15 de espesor	m3	2,00	2.426.490	4.852.980	2.266.600	4.533.200	2.153.270	4.306.540
34	72131601-004	Portón de Acceso Vehicular con Columnas de H° Y Cartel de la Institución	un	1,00	4.567.200	4.567.200	3.033.000	3.033.000	2.881.350	2.881.350
35	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.854.600	1.854.600	1.764.000	1.764.000	1.675.800	1.675.800
36	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.194.600	1.194.600	1.533.000	1.533.000	1.456.350	1.456.350
						651.125.046		**656.677.073**		**625.353.282**

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 4 Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva - Colegio Nacional San Lorenzo de Pilar					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		M Y M CONSTRUCTORA VIAL	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.315.810	40.526.675	2.000.000	35.000.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	3.830.610	57.459.150	2.000.000	30.000.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	3.830.610	26.814.270	2.000.000	14.000.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.007.410	33.081.510	2.000.000	22.000.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	2.881.410	27.373.395	2.000.000	19.000.000
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	8.176.000	8.176.000	3.500.000	3.500.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	220.315	196.741.295	210.000	187.530.000	225.000	200.925.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	80.696	9.683.520	75.000	9.000.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	1.962.072	15.696.576	313.517	2.508.136	2.000.000	16.000.000
10	72131601-009	Piso de Hormigón alisado a maquina	m2	840,00	177.845	149.389.800	164.049	137.801.160	170.000	142.800.000
11	72131601-012	Pintura de pista tipo epoxica (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	74.253	35.641.440	58.297	27.982.560	70.000	33.600.000
12	72131601-012	Pintura tipo acrilica	m2	360,00	30.800	11.088.000	58.297	20.986.920	30.000	10.800.000
13	72131601-010	Arcos con redes	un	2,00	1.690.024	3.380.048	1.610.000	3.220.000	1.700.000	3.400.000
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	7.490.000	14.980.000	8.000.000	16.000.000
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.380.000	2.380.000	950.000	950.000
16	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.946	86.838	58.800	176.400	30.000	90.000
17	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	805.941	2.014.853	1.478.120	3.695.300	900.000	2.250.000
18	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	91.710	5.502.600	65.000	3.900.000
19	72131601-004	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	56.112	7.631.232	55.000	7.480.000
20	72131601-004	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	180.117	6.123.978	120.000	4.080.000
21	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.158.584	1.158.584	775.000	775.000
22	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.024.000	3.024.000	400.000	400.000
23	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	222.993	3.790.881	150.000	2.550.000
24	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	196.966	8.469.538	145.000	6.235.000
25	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	2.595.810	23.362.290	2.498.663	22.487.967
26	72131601-004	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	126.000	4.536.000	77.500	2.790.000
27	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	783.888	783.888	2.128.000	2.128.000	700.000	700.000
28	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.488	1.482.488	2.100.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
29	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.400.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000
						624.007.122		**673.602.099**		**613.012.967**

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 4					SÁNCHEZ CONSTRUCCIONES		EMP. CONSTRUCTORA A Y R		CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.248.200	39.343.500	2.416.970	42.296.975	2.439.690	42.694.575
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.260.800	33.912.000	2.416.970	36.254.550	2.525.490	37.882.350
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.260.800	15.825.600	2.416.970	16.918.790	2.551.890	17.863.230
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.260.800	24.868.800	2.416.970	26.586.670	2.551.890	28.070.790
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.260.800	21.477.600	2.416.970	22.961.215	2.485.890	23.615.955
6	72131601-004	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.354.200	4.354.200	2.416.970	2.416.970	4.897.200	4.897.200
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	236.052	210.794.436	240.347	214.629.871	264.000	235.752.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	85.230	10.227.600	125.186	15.022.320	81.180	9.741.600
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.102.220	16.817.760	2.700.900	21.607.200	2.046.000	16.368.000
10	72131601-009	Piso de Hormigón alisado a maquina	m2	840,00	190.530	160.045.200	215.290	180.843.600	207.504	174.303.360
11	72131601-012	Pintura de pista tipo epoxica (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	79.470	38.145.600	105.656	50.714.880	81.180	38.966.400
12	72131601-012	Pintura tipo acrilica	m2	360,00	32.940	11.858.400	35.816	12.893.760	36.960	13.305.600
13	72131601-010	Arcos con redes	un	2,00	1.809.900	3.619.800	1.912.391	3.824.782	1.887.600	3.775.200
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades.)	un	2,00	8.730.000	17.460.000	9.740.528	19.481.056	10.177.200	20.354.400
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.187.100	1.187.100	1.301.891	1.301.891	1.458.600	1.458.600
16	72131601-002	Excavación	m3	3,00	30.960	92.880	36.203	108.609	28.380	85.140
17	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	863.460	2.158.650	951.770	2.379.425	1.383.690	3.459.225
18	72131601-004	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	75.600	4.536.000	99.645	5.978.700	80.520	4.831.200
19	72131601-004	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	62.100	8.445.600	95.795	13.028.120	74.580	10.142.880
20	72131601-004	Tejido de alambre	ml	34,00	135.180	4.596.120	151.404	5.147.736	165.660	5.632.440
21	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	861.660	861.660	964.794	964.794	1.293.600	1.293.600
22	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	456.750	456.750	489.621	489.621	541.200	541.200
23	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	173.970	2.957.490	210.529	3.578.993	218.592	3.716.064
24	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	171.990	7.395.570	205.424	8.833.232	200.112	8.604.816
25	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.248.200	20.233.800	2.750.020	24.750.180	2.439.690	21.957.210
26	72131601-004	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	87.210	3.139.560	115.976	4.175.136	66.264	2.385.504
27	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	839.880	839.880	883.190	883.190	1.524.600	1.524.600
28	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.587.600	1.587.600	1.703.295	1.703.295	1.524.600	1.524.600
29	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.080.000	1.080.000	1.196.580	1.196.580	1.029.600	1.029.600
						668.319.156		**740.972.141**		**735.777.339**
							Oferta según Acta de Apertura	**676.924.109**		

Observación: De conformidad al artículo 59 del decreto 21.909/03 "Que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se procede a las verificaciones aritméticas, registrándose variación en la planilla en la suma total, conforme a cifras y cómputos métricos correspondiente a la **Empresa Constructora A & R, tal como se observa en el Cuadro, y se procedió a la corrección de la misma.**

Msc. Cynthia Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 5 Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López de Tacuaras					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		RUIZ DIAZ CONSTRUCCIONES		FORNERON HERMANOS SRL	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.481.225	43.421.438	2.426.490	42.463.575	2.500.000	43.750.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	4.104.225	61.563.375	2.538.690	38.080.350	2.500.000	37.500.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	4.104.225	28.729.575	2.565.090	17.955.630	2.500.000	17.500.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.222.225	35.444.475	2.538.690	27.925.590	2.500.000	27.500.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	3.087.225	29.328.638	2.472.690	23.490.555	2.500.000	23.750.000
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	8.760.000	8.760.000	4.818.000	4.818.000	4.500.000	4.500.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de vanilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	220.315	196.741.295	225.000	200.925.000	322.740	288.206.820	260.000	232.180.000
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	86.460	10.375.200	82.500	9.900.000	90.000	10.800.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	1.962.072	15.696.576	335.912	2.687.296	2.079.000	16.632.000	2.500.000	20.000.000
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	74.200	11.872.000	45.000	7.200.000	55.440	8.870.400	90.000	14.400.000
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	32.200	27.048.000	46.854	39.357.360	35.112	29.494.080	40.000	33.600.000
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	78.400	54.880.000	89.175	62.422.500	87.384	61.168.800	90.000	63.000.000
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	32.200	4.508.000	175.767	24.607.380	41.514	5.811.960	40.000	5.600.000
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	30.800	14.784.000	62.462	29.981.760	36.960	17.740.800	40.000	19.200.000
15	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	1.904.000	3.808.000	1.725.000	3.450.000	2.125.200	4.250.400	2.200.000	4.400.000
16	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	8.025.000	16.050.000	10.890.000	21.780.000	9.800.000	19.600.000
17	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.550.000	2.550.000	2.475.000	2.475.000	1.300.000	1.300.000
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	129.746	389.238	63.000	189.000	30.360	91.080	150.000	450.000
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.209.141	3.022.853	1.583.700	3.959.250	1.436.490	3.591.225	1.400.000	3.500.000
20	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	98.261	5.895.660	80.520	4.831.200	80.000	4.800.000
21	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	60.120	8.176.320	67.980	9.245.280	65.000	8.840.000
22	72101903-001	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	192.983	6.561.422	176.220	5.991.480	150.000	5.100.000
23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.241.340	1.241.340	1.201.200	1.201.200	950.000	950.000
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.240.000	3.240.000	429.000	429.000	500.000	500.000
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	238.922	4.061.674	224.136	3.810.312	190.000	3.230.000
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	211.035	9.074.505	187.836	8.076.948	200.000	8.600.000
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	2.781.225	25.031.025	2.426.490	21.838.410	2.500.000	22.500.000
28	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	135.000	4.860.000	88.440	3.183.840	90.000	3.240.000
29	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	783.888	783.888	2.280.000	2.280.000	924.000	924.000	810.000	810.000
30	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.488	1.482.488	2.250.000	2.250.000	1.590.600	1.590.600	1.700.000	1.700.000
31	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.500.000	1.500.000	1.128.600	1.128.600	1.200.000	1.200.000
						542.718.234		**685.174.192**		**686.997.135**		**644.000.000**
									Oferta según Acta de Apertura	**633.952.935**		

Observación: De conformidad al artículo 59 del decreto 21.909/03 "Que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se procede a las verificaciones aritméticas, registrándose variación en la planilla en la suma total, conforme a cifras y cómputos métricos correspondiente a la Firma Ruiz Diaz Construcciones, **tal como se observa en el Cuadro, y se procedió a la corrección de la misma.**

Lic. Cynthia Ortega Argüello
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 6 Tinglado en Escuela Básica Nº 265 San Atanasio de Isla Umbù					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.315.810	40.526.675	2.373.860	41.542.550
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	3.830.610	57.459.150	2.386.400	35.796.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	3.830.610	26.814.270	2.386.400	16.704.800
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.007.410	33.081.510	2.386.400	26.250.400
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	2.881.410	27.373.395	2.386.400	22.670.800
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	8.176.000	8.176.000	4.596.100	4.596.100
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen	m2	893,00	220.315	196.741.295	210.000	187.530.000	249.090	222.437.370
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	80.696	9.683.520	89.965	10.795.800
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto	un	8,00	1.962.072	15.696.576	313.517	2.508.136	2.218.250	17.746.000
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	74.200	11.872.000	42.000	6.720.000	83.600	13.376.000
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	32.200	27.048.000	43.730	36.733.200	36.385	30.563.400
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	78.400	54.880.000	83.230	58.261.000	88.635	62.044.500
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	32.200	4.508.000	164.049	22.966.860	36.385	5.093.900
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	30.800	14.784.000	58.297	27.982.560	34.770	16.689.600
15	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	1.904.000	3.808.000	1.610.000	3.220.000	2.152.700	4.305.400
16	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	7.490.000	14.980.000	9.280.550	18.561.100
17	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.380.000	2.380.000	1.253.050	1.253.050
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.946	86.838	58.800	176.400	32.737	98.211
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.209.141	3.022.853	1.478.120	3.695.300	1.367.050	3.417.625
20	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	91.710	5.502.600	79.800	4.788.000
21	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	56.112	7.631.232	65.550	8.914.800
22	72101903-001	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	180.117	6.123.978	142.500	4.845.000
23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.158.584	1.158.584	909.530	909.530
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.024.000	3.024.000	482.125	482.125
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	222.993	3.790.881	183.635	3.121.795
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	196.966	8.469.538	181.545	7.806.435
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	2.595.810	23.362.290	2.373.100	21.357.900
28	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	126.000	4.536.000	92.055	3.313.980
29	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	783.888	783.888	2.128.000	2.128.000	886.540	886.540
30	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.488	1.482.488	2.100.000	2.100.000	1.675.800	1.675.800
31	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.400.000	1.400.000	1.140.000	1.140.000
						542.415.834		**639.495.079**		**613.184.511**

Mag. Graciela Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 6 Tinglado en Escuela Básica N° 265 San Atanasio de Isla Umbù					PV CONSTRUCCIONES		TECNO INGENIERÍA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.426.490	42.463.575	2.498.800	43.729.000
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.538.690	38.080.350	2.512.000	37.680.000
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.565.090	17.955.630	2.512.000	17.584.000
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.538.690	27.925.590	2.512.000	27.632.000
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.538.690	24.117.555	2.512.000	23.864.000
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.818.000	4.818.000	4.838.000	4.838.000
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen	m2	893,00	284.460	254.022.780	260.700	232.805.100
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	82.500	9.900.000	94.700	11.364.000
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto	un	8,00	2.079.000	16.632.000	2.335.000	18.680.000
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	55.440	8.870.400	88.000	14.080.000
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	35.112	29.494.080	38.300	32.172.000
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	87.384	61.168.800	93.300	65.310.000
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	41.514	5.811.960	38.300	5.362.000
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	36.960	17.740.800	36.600	17.568.000
15	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	2.125.200	4.250.400	2.266.000	4.532.000
16	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.890.000	21.780.000	9.769.000	19.538.000
17	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	2.475.000	2.475.000	1.319.000	1.319.000
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	30.360	91.080	34.460	103.380
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.436.490	3.591.225	1.439.000	3.597.500
20	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.520	4.831.200	84.000	5.040.000
21	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	67.980	9.245.280	69.000	9.384.000
22	72101903-001	Tejido de alambre	ml	34,00	176.220	5.991.480	150.000	5.100.000
23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	429.000	429.000	957.400	957.400
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	1.201.200	1.201.200	507.500	507.500
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	224.136	3.810.312	193.300	3.286.100
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	187.836	8.076.948	191.100	8.217.300
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.426.490	21.838.410	2.498.000	22.482.000
28	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	88.440	3.183.840	96.900	3.488.400
29	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	924.000	924.000	933.200	933.200
30	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.854.600	1.854.600	1.764.000	1.764.000
31	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.194.600	1.194.600	1.200.000	1.200.000
						653.770.095		**644.117.880**
					Oferta según Acta de Apertura	**637.267.455**		

Msc. Cynthia Ortega Ingolfia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 7 Tinglado Escuela Nº 171 Defensores del Chaco					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		TECNO INGENIERÍA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.745.889	48.053.058	2.797.760	48.960.800
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	4.542.009	68.130.135	2.813.440	42.201.600
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	4.542.009	31.794.063	2.813.440	19.694.080
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.565.929	39.225.219	2.813.440	30.947.840
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	3.416.529	32.457.026	2.813.440	26.727.680
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	9.694.400	9.694.400	5.418.560	5.418.560
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	220.315	196.741.295	249.000	222.357.000	293.664	262.241.952
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	95.682	11.481.840	106.064	12.727.680
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	1.962.072	15.696.576	371.742	2.973.936	2.615.200	20.921.600
10	72131601-002	Destronque de 1 arbol (previa solicitud de autorizaciòn gestionada por la contratista)	gl	1,00	4.228.000	4.228.000	5.810.000	5.810.000	5.636.960	5.636.960
11	72131601-002	Demoliciòn de Sanitario en desuso	gl	1,00	1.568.000	1.568.000	2.490.000	2.490.000	2.089.920	2.089.920
12	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	74.200	11.872.000	49.800	7.968.000	98.896	15.823.360
13	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	32.200	27.048.000	51.852	43.555.680	42.896	36.032.640
14	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	78.400	54.880.000	98.687	69.080.900	104.496	73.147.200
15	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	32.200	4.508.000	194.515	27.232.100	42.896	6.005.440
16	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	30.800	14.784.000	69.124	33.179.520	40.992	19.676.160
17	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	1.904.000	3.808.000	1.909.000	3.818.000	2.537.920	5.075.840
18	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	8.881.000	17.762.000	10.941.280	21.882.560
19	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.822.000	2.822.000	1.477.280	1.477.280
20	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.946	86.838	69.720	209.160	38.595	115.786
21	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.209.141	3.022.853	1.752.628	4.381.570	1.611.680	4.029.200
22	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	108.742	6.524.520	94.080	5.644.800
23	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	66.533	9.048.488	77.280	10.510.080
24	72101903-001	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	213.567	7.261.278	168.224	5.719.616
25	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.373.750	1.373.750	1.072.288	1.072.288
26	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.585.600	3.585.600	568.400	568.400
27	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	264.406	4.494.902	216.160	3.674.720
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	233.545	10.042.435	213.920	9.198.560
29	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	3.077.889	27.701.001	2.797.760	25.179.840
30	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	149.400	5.378.400	108.528	3.907.008
31	72131601-013	Limpieza de obra	un	1,00	783.888	783.888	2.523.200	2.523.200	1.045.184	1.045.184
32	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.320	1.482.320	2.490.000	2.490.000	1.975.680	1.975.680
33	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.660.000	1.660.000	1.344.000	1.344.000
					TOTAL	548.211.666		766.559.180		730.674.314

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernacion de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINGLADOS TIPO MULTIUSO CON GRADERÍA Y PISTA DEPORTIVA; UN AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y UNA COCINA COMEDOR, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) – (FONACIDE).

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 8 Tinglado Escuela Básica N° 266 Mcal. Francisco Solano López de Villa Franca					RDM INGENIERÍA		APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		PV CONSTRUCCIONES		TECNO INGENIERÍA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.099.062	36.733.585	2.745.889	48.053.058	2.426.490	42.463.575	2.960.130	51.802.275
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.110.150	31.652.250	4.542.009	68.130.135	2.538.690	38.080.350	2.976.720	44.650.800
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.110.150	14.771.050	4.542.009	31.794.063	2.565.090	17.955.630	2.976.720	20.837.040
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.110.150	23.211.650	3.565.929	39.225.219	2.538.690	27.925.590	2.976.720	32.743.920
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.110.150	20.046.425	3.416.529	32.457.026	2.472.690	23.490.555	2.976.720	28.278.840
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.064.312	4.064.312	9.694.400	9.694.400	4.818.000	4.818.000	5.733.030	5.733.030
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	220.315	196.741.295	249.000	222.357.000	273.900	244.592.700	310.470	277.249.710
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	79.626	9.555.120	95.682	11.481.840	82.500	9.900.000	112.220	13.466.400
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	1.962.072	15.696.576	371.742	2.973.936	2.079.000	16.632.000	2.766.975	22.135.800
10	72131601-002	Relleno y compactación	m3	160,00	74.200	11.872.000	49.800	7.968.000	55.440	8.870.400	104.636	16.741.760
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	32.200	27.048.000	51.852	43.555.680	35.112	29.494.080	45.386	38.124.240
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	78.400	54.880.000	98.687	69.080.900	87.384	61.168.800	110.561	77.392.700
13	72131601-009	Alisado de cemento	m2	140,00	32.200	4.508.000	194.515	27.232.100	41.514	5.811.960	45.386	6.354.040
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	30.800	14.784.000	69.124	33.179.520	36.960	17.740.800	43.371	20.818.080
15	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	1.904.000	3.808.000	1.909.000	3.818.000	2.125.200	4.250.400	2.685.210	5.370.420
16	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	8.206.240	16.412.480	8.881.000	17.762.000	10.890.000	21.780.000	11.576.265	23.152.530
17	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.108.240	1.108.240	2.822.000	2.822.000	2.475.000	2.475.000	1.563.015	1.563.015
18	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.946	86.838	69.720	209.160	30.360	91.080	40.835	122.505
19	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.209.141	3.022.853	1.752.628	4.381.570	1.436.490	3.591.225	1.705.215	4.263.038
20	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.579	4.234.740	108.742	6.524.520	80.520	4.831.200	99.540	5.972.400
21	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.036	7.892.896	66.533	9.048.488	67.980	9.245.280	81.765	11.120.040
22	72101903-001	Tejido de alambre	ml	34,00	126.211	4.291.174	213.567	7.261.278	176.220	5.991.480	177.987	6.051.558
23	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	804.216	804.216	1.373.750	1.373.750	1.201.200	1.201.200	1.134.519	1.134.519
24	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	426.345	426.345	3.585.600	3.585.600	429.000	429.000	601.388	601.388
25	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	162.432	2.761.344	264.406	4.494.902	224.136	3.810.312	229.061	3.894.037
26	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	160.584	6.905.112	233.545	10.042.435	187.836	8.076.948	226.454	9.737.522
27	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.098.877	18.889.893	3.077.889	27.701.001	2.426.490	21.838.410	2.960.130	26.641.170
28	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	81.474	2.933.064	149.400	5.378.400	88.440	3.183.840	114.827	4.133.772
29	72131601-013	Limpieza de obra	un	1,00	783.888	783.888	2.523.200	2.523.200	924.000	924.000	1.105.605	1.105.605
30	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.482.488	1.482.488	2.490.000	2.490.000	1.854.600	1.854.600	2.090.340	2.090.340
31	72131601-013	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.008.000	1.008.000	1.660.000	1.660.000	1.194.600	1.194.600	1.422.000	1.422.000
						542.415.834		758.259.180		643.713.015		764.703.465

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno