MUNICIPALIDAD DE FELIX PÉREZ CARDOZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR TIPO 1 EB 5295 MARIA DEL ROSARIA GODOY de TAVAÍ" – ID 283322

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTES				GLOBAL CONSTRUCCIONES			R. E. CONSTRUCCIONES			CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN		
N°	Código Catalogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1.		**Preparación de la obra**										
	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	10.000	937.400	93,74	0	0	93,74	0	0
	72131601-002	b- Replanteo	M2	93,74	10.000	937.400	93,74	0	0	93,74	0	0
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	13,00	400.000	5.200.000	13,00	0	0	13,00	0	0
3		**Estructura de H° A° :**										
	72131601-004	a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	M3	1,20	1.100.000	1.320.000	1,20	0	0	1,20	0	0
	72131601-004	b.- Vigas de Galería de Hº Aº	M3	0,42	1.100.000	462.000	0,42	0	0	0,42	0	0
	72131601-004	c.- Viga cumbrera	M3	1,04	1.100.000	1.144.000	1,04	0	0	1,04	0	0
	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior	M3	1,68	1.100.000	1.848.000	1,68	0	0	1,68	0	0
	72131601-004	e- Encadenados de H° A° - Superior	M3	1,89	1.100.000	2.079.000	1,89	0	0	1,89	0	0
4		**Muros de nivelación :**										
	72131601-005	a- De 0,30 cm. armada	M2	16,04	180.000	2.887.200	16,04	0	0	16,04	0	0
5		**Relleno y apisonado de interiores**	M3	17,63	100.000	1.763.000	17,63	0	0	17,63	0	0
6		**Aislación asfaltica :**										
	72131601-006	a- De paredes	M2	46,10	20.000	922.000	46,10	0	0	46,10	0	0
7		**Muros de elevación :**										
	72131601-005	a.- De 0,15 para revocar	M2	69,46	60.000	4.167.600	69,46	0	0	69,46	0	0
	72131601-005	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	60.000	5.048.400	84,14	0	0	84,14	0	0
	72131601-005	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	42,00	50.000	2.100.000	42,00	0	0	42,00	0	0
8		**Pilares :**										
	72131601-005	a- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML.	10,40	90.000	936.000	10,40	0	0	10,40	0	0
9		**Techo :**										
	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	120,00	180.000	21.600.000	120,00	0	0	120,00	0	0
10		**Revoques :**										
	72131601-008	a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	20.000	2.780.000	139,00	0	0	139,00	0	0

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Encargado de la UOC
Municipalidad de Félix Pérez C

OFERENTES				GLOBAL CONSTRUCCIONES			R. E. CONSTRUCCIONES			CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN		
N°	Código Catalogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	72131601-008	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	M2	50,29	20.000	1.005.800	50,29	0	0	50,29	0	0
	72131601-008	c.- De pilares de H° A°	M2	5,38	20.000	107.600	5,38	0	0	5,38	0	0
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	89,74	25.000	2.243.500	89,74	0	0	89,74	0	0
12	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	M2	89,74	25.000	2.243.500	89,74	0	0	89,74	0	0
13	72131601-009	**Zocalo calcareo**	ML	55,90	10.000	559.000	55,90	0	0	55,90	0	0
14		**Aberturas de madera :**										
	72131601-010	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN.	1,00	900.000	900.000	1,00	0	0	1,00	0	0
	72131601-010	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	400.000	800.000	2,00	0	0	2,00	0	0
15		**Aberturas metálicas :**										
	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	300.000	3.780.000	12,60	0	0	12,60	0	0
	72131601-010	b- Puerta 0,80x2,10	M3	1,68	500.000	840.000	1,68	0	0	1,68	0	0
16		**Alfeizar de ventanas :**										
	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	40,60	20.000	812.000	40,60	0	0	40,60	0	0
17		**Pinturas :**										
	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	139,00	3.000	417.000	139,00	0	0	139,00	0	0
	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,42	8.000	99.360	12,42	0	0	12,42	0	0
	72131601-012	e- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	50,29	3.000	150.870	50,29	0	0	50,29	0	0
	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	M2	14,28	8.000	114.240	14,28	0	0	14,28	0	0
	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	8.000	673.120	84,14	0	0	84,14	0	0
	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	M2	120,00	8.000	960.000	120,00	0	0	120,00	0	0
	72131601-012	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,67	8.000	45.360	5,67	0	0	5,67	0	0
18		**Revestido de Azulejos**	M2	6,09	30.000	182.700	6,09	0	0	6,09	0	0
19	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	12,60	70.000	882.000	12,60	0	0	12,60	0	0
20		**Desague Pluvial**										
	72131601-011	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	36,60	30.000	1.098.000	36,60	0	0	36,60	0	0
21	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	500.000	500.000	1,00	0	0	1,00	0	0
22	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0
23		**Instalación Sanitaria**										
	72131601-011	Agua Corriente	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Encargado de la UOC
Municipalidad de Félix Pérez C

OFERENTES				GLOBAL CONSTRUCCIONES			R. E. CONSTRUCCIONES			CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN		
N°	Código Catalogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	72131601-011	Desague Cloacal	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0
	72131601-011	Pileta de Cocina con griferia	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0
24	72131601-013	**Limpieza final**	M2	93,74	5.000	468.700	93,74	0	0	93,74	0	0
TOTAL GENERAL						**82.014.750**	**OFERTA RECHAZADA**			**OFERTA RECHAZADA**		

Lic. MEDARDO BOGADO GONZÁLEZ
Encargado de la UOC
Municipalidad de Félix Pérez C