ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre c/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280708

Institución: Municipalidad de Nueva Colombia
Codigo SICP: 1090
Adjudicada: RR CONSTRUCCIONES
RUC N° 1681734-6

Cuadro de Precios Adjudicado

CD N° 18/2018 "AMPLIACION DE PUENTE DE H° A° - COMPAÑÍA INGLES CUÉ" CON ID N° 352.911

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131702-003	AMPLIACIÓN DE PUENTE DE H° A°	Unidad Medida Global	Evento	1		**51.241.450**
1.1		PREPARACIÓN DE OBRA		Evento			
1.1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	Evento	200	2.400	**480.000**
1.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	Evento	150	3.200	**480.000**
1.1.3		Valla de protección y señalización	Metro lineal	Evento	35	50.725	**1.775.375**
1.2		CIMENTACIÓN		Evento			-
1.2.1		Excavación para cimiento	Metros cúbicos	Evento	10	41.280	**412.800**
1.2.2		Hormigón pobre de regularización fondo de excavación	Metros cúbicos	Evento	5	570.000	**2.850.000**
1.2.3		Cimiento de PVC 0.60 x 0.60 promedio	Metros cúbicos	Evento	6,34	430.000	**2.726.200**
1.3		ESTRUCTURA DE H° A°		Evento			-
1.3.1		Excavación para zapata en lecho de arroyo	Metros cúbicos	Evento	2,7	82.515	**222.791**
1.3.2		Zapata de hormigón armado 1.20 x 1.20 x 0.45	Metros cúbicos	Evento	2,59	2.000.000	**5.180.000**
1.3.3		Viga apoyo de losa pasarela 0.20 x 0.40	Metros cúbicos	Evento	0,71	2.000.000	**1.420.000**
1.3.4		Viga de borde 0.25 x 0.50	Metros cúbicos	Evento	3,13	2.000.000	**6.260.000**
1.3.5		Viga plana borde de losa pasarela desarrollo 0.30 x 0.12	Metros cúbicos	Evento	0,32	2.000.000	**640.000**
1.3.6		Loseta de hormigón armado complemento de pasarela	Metros cúbicos	Evento	1,25	2.200.000	**2.750.000**
1.3.7		Losa de hormigón doble armaduras H=0.20 m	Metros cúbicos	Evento	1,8	2.200.000	**3.960.000**
1.3.8		Baranda de H° A° (pilar de 0.20 x 0.20 y baranda 0.15 x 0.15) Terminación pintura sintética color blanco	Metros cúbicos	Evento	0,77	2.160.000	**1.663.200**
1.4		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA		Evento			-
1.4.1		Base de apoyo de losa esp=0.50 m	Metros cúbicos	Evento	6,8	495.000	**3.366.000**
1.4.2		Ala puente esp=0.40 m	Metros cúbicos	Evento	7,92	495.000	**3.920.400**
1.4.3		Respaldo de cordón / cuneta esp= 0.30 m	Metros cúbicos	Evento	6,09	495.000	**3.014.550**
1.5		INFRAESTRUCTURA DE VIAL		Evento			-
1.5.1		Pavimento rígido tipo empedrado	Metros cúbicos	Evento	65,5	44.000	**2.882.000**
1.5.2		Trabajo de perfilado de suelo, calle terraplén	Hora	Evento	3	432.000	**1.296.000**
1.5.3		Relleno de suelo ripio rojo compactado y perfilado	Metros cúbicos	Evento	37,5	33.500	**1.256.250**
1.5.4		Relleno de talud cabecera de puente	Metros cúbicos	Evento	32,8	32.000	**1.049.600**
1.5.5		Empastado de panes talud cabecera de puente	Metros cuadrados	Evento	80	21.000	**1.680.000**
1.6		Cartel de Obra 1 x 1,20 m s/ estructura metalica	Unidad Medida Global	Evento	1	956.000	**956.000**
1.7		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	Evento	1	1.000.284	**1.000.284**
						Total Adjudicado:	**51.241.450**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Firma del Responsable de la U.O.C.
Lic. María Susana Benítez
Departamento de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia