MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2019
"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PREESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4113 EMILIANO R. FERNÁNDEZ" – PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371420

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajo Preliminares**				
1.1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	M²	2.00	495,000	990,000
1.2		Replanteo	M²	81.40	7,920	644,688
1.3		Limpieza y preparación del terreno	M²	81.40	4,950	402,930
1.4		Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	M³	17.30	495,000	8,563,500
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
2.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0.90	1,980,000	1,782,000
2.2		Pilar y zapata de H°A°	M³	0.60	1,980,000	1,188,000
2.3		Encadenado H°A°	M³	3.20	1,980,000	6,336,000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,50**				
3.1		De 0,45	M²	6.10	242,550	1,479,555
3.2		De 0,30	M²	17.20	183,150	3,150,180
3.3		**Relleno y Compactación**	M³	35.00	133,650	4,677,750
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica De Muros**				
4.1		De 0,15- Horizontal	M²	8.40	44,550	374,220
4.2		De 0,30- Horizontal	M²	4.20	44,550	187,110
4.3		De canteros	M²	5.30	44,550	236,115
5	72131601-005	**Muros de Elevación**				
5.1		De 0,30 para Revocar	M²	19.50	158,400	3,088,800
5.2		De 0,15 para Revocar	M²	39.40	99,000	3,900,600
5.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M²	25.60	242,550	6,209,280
5.4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20.40	148,500	3,029,400
5.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40.30	19,800	797,940
6	72131601-015	**Pilares**				
6.1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	ML	9.00	158,400	1,425,600
7	72131601-007	**Techo:**				
7.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	M²	98.60	316,800	31,236,480
8	72131601-008	**Revoques**				
8.1		Interior- exterior a 1 Capa	M²	154.00	41,580	6,403,320
8.2		De pilares de mampostería	ML	9.00	44,550	400,950
8.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15.50	41,580	644,490
8.4		De Nivelación	M²	16.70	29,700	495,990
9	72131601-009	**Piso**				
9.1		Contrapiso de Ho de cascote	M²	65.80	39,600	2,605,680
9.2		Carpeta para piso	M²	65.80	27,720	1,823,976

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2019
"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA PREESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4113 EMILIANO R. FERNÁNDEZ" – PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371420

9.3		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60.50	89,100	5,390,550
9.4		Zócalo	ML	37.10	22,770	844,767
9.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20.20	89,100	1,799,820
10	72131601-010	**Aberturas de madera**				
10.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1.00	1,336,500	1,336,500
10.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2.00	841,500	1,683,000
10.3'		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1.00	1,707,750	1,707,750
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
11.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10.20	445,500	4,544,100
11.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6.00	445,500	2,673,000
12	72131601-010	**Alféizar de ventana**				
12.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2.50	44,550	111,375
12.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49.60	29,700	1,473,120
13	72131601-012	**Pintura**				
13.1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M²	131.10	38,610	5,061,771
13.2		De Abertura de Madera con Barniz	M²	8.50	25,245	214,583
13.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	M²	15.50	39,105	606,128
13.4		Pintura de techo	M²	98.60	29,700	2,928,420
13.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M²	48.90	27,225	1,331,303
13.6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M²	52.40	42,075	2,204,730
13.7		Balancines	M²	16.20	27,720	449,064
14	72131601-009	**Revestimientos**				
14.1		Azulejo	M²	19.50	89,100	1,737,450
14.2		**Vidrios dobles**	M²	17.00	148,500	2,524,500
14.3		**Postillones de patio en rampa**	M²	5.30	277,200	1,469,160
15	72131601-011	**Desagüe Pluvial**				
15.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27.10	79,200	2,146,320
15.2		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1.00	6,930,000	6,930,000
16	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
16.1		Agua corriente	Gl	1.00	1,980,000	1,980,000
16.2		Desagüe cloacal	Gl	1.00	2,623,500	2,623,500
16.3		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1.00	3,465,000	3,465,000
16.4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1.00	7,920,000	7,920,000
17	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
17.1		Espejo	M²	1.00	346,500	346,500
18	72131601-012	**Mobiliario**				
18.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1.00	1,980,000	1,980,000
18.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1.00	1,485,000	1,485,000
19	72131601-013	**Limpieza final**				
19.1		Limpieza final y retiro de desechos	Gl	1.00	2,689,182	2,689,182
TOTAL GUARANÍES						**163,731,147**

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY