UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN ANTONIO - PLURIANUAL

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant.	ALBERTO SERAFINI	
					Unitario	Totales
1	72131601-002	**Preparacion de Obra**				
		Replanteo y Marcación	m²	413,00	5.000	2.065.000
2	72131601-004	**Colocación de Hormigón**				-
		Colocación de Hormigon Ciclopeo en columnas metalicas existentes	m³	3,89	1.250.000	4.862.500
3	72102905-001	**Relleno y Compactación de Terreno c/ Tierra Gorda**				-
		Hall	m³	15,67	70.000	1.096.900
		Escalera Acceso	m³	7,80	70.000	546.000
		Guarda Obra	m³	26,64	70.000	1.864.800
		Salon Principal	m³	167,67	70.000	11.736.900
		Escalera a Altar	m³	34,57	70.000	2.419.900
		Altar, Parraco, Accesp, Vestidor, Sacristia	m³	125,62	70.000	8.793.400
4	72131601-003	**Cimiento**				-
		Cimiento de Piedra Bruta Colocada 0,50x0,70mxlong.	m³	9,00	300.000	2.700.000
5	72131601-005	**Mampostería**				-
		Mamposteria Nivelación 0,50m ladrillo comun	m²	75,65	110.000	8.321.500
		Mampostería Nivelacion 0,30m armada tipo cordon	m²	26,04	90.000	2.343.600
		Mampostería Elevación 0,15m ladrillo visto blanco 1 cara	m²	379,86	70.000	26.590.200
		Mampostería Elevación 0,30m ladrillo visto blanco 1 cara	m²	30,72	110.000	3.379.200
		Mampostería Elevación 0,15m ladrillo comun	m²	133,00	70.000	9.310.000
		Mamposteria Elevación 0,30m ladrillo comun	m²	29,33	95.000	2.786.350
		Mampostería Sardinel Ladrillo visto blanco	ml	28,13	75.000	2.109.750
		Mampostería Moldura Ladrillo visto blanco	ml	18,12	120.000	2.174.400
6	72131601-006	**Aislacion**				-
		Aislacion Horizontal con Asfalto	ml	152,19	18.000	2.739.420
		Aislacion Vertical con Vedacit H=1m	m²	152,19	20.000	3.043.800
7	72131601-999	**Coloacion de Dinteles**				-
		Envarillado sobre Aberturas	ml	5,57	30.000	167.100
		Encadenado Superior 13x30cm	ml	134,31	120.000	16.117.200
8	72131601-008	**Revoques**				-
		Revoque Interior	m²	657,93	25.000	16.448.250
		Revoque Exteriror	m²	29,33	25.000	733.250
		Revoque de Mocheta	ml	218,40	25.000	5.460.000
9	72131601-009	**Colocación de Pisos - Contrapisos**				-
		Contrapiso sobre suelo natural	m²	433,64	25.000	10.841.000
		Carpeta de Regularización para Piso Ceramico	m²	356,87	25.000	8.921.750
		Carpeta de Regularización para Piso Cerámico Antideslizante	m²	76,77	25.000	1.919.250
		Cerámicos	m²	356,87	85.000	30.333.950
		Cerámicos Antideslizante	m²	76,77	85.000	6.525.450
10	72101607-005	**Colocación de Zocalos**				-
		Cerámicos	ml	156,29	25.000	3.907.250
		Cerámicos Antideslizante	ml	95,06	25.000	2.376.500
11	72102304-005	**Construcción de Desagüe Pluvial**				-
		Canaleta Moldura Desarrollo 40cm	ml	48,30	95.000	4.588.500
		Canaleta Bajada PVC 100mm	ml	68,25	95.000	6.483.750
		Registro Pluvial 30x30	un	15,00	150.000	2.250.000
		Caño PVC 100mm	ml	77,00	50.000	3.850.000
12	72131601-001	**Instalación Electrica**				-
		Circuito				-
		Bocas	un	46,00	150.000	6.900.000
		Tomas	un	25,00	150.000	3.750.000
		Combinación	un	3,00	157.000	471.000
		Llaves	un	8,00	100.000	800.000
		Ventilador	un	10,00	250.000	2.500.000

Cristian Aldama Benítez
Encargado O.C
Gobernación Caaguazu

		Medidor	un	1,00	1.570.000	1.570.000
		Acometida a Tablero	ml	30,00	40.000	1.200.000
		Acometida de ANDE	ml	12,00	40.000	480.000
		Registro Electrico 30x30cm	un	3,00	250.000	750.000
		Artefactos				-
		Artef.Fluorescente 2x40cm	un	36,00	300.000	10.800.000
		Artef.Incandecente 1x100w	un	10,00	250.000	2.500.000
		Ventilador	un	10,00	450.000	4.500.000
13	**72131601-010**	**Aberturas**				-
		Colocacion de contramarcos	un	8,00	200.000	1.600.000
		Puerta Tablero 0,80x2,10m con marco, herrajes, cerraduras y contramarcos	un	1,00	850.000	850.000
		Puerta Placa 0,80x2,10m con marco, herrajes, cerraduras y contramarcos	un	3,00	750.000	2.250.000
		Puerta Placa 0,70x2,10m con marco, herrajes, cerraduras y contramarcos	un	2,00	600.000	1.200.000
		Puerta Tablero doble 2,15x2,80m con marco, herrajes, cerraduras y contramarcos	un	2,00	2.800.000	5.600.000
		Balancin Metalico	m²	89,05	250.000	22.262.500
		Cruz Metalica	gl	1,00	4.700.000	4.700.000
		Vidrio crudo de 4mm	m²	89,05	180.000	16.029.000
14	**72101601-002**	**Montaje de Cielorraso yeso cartón**				-
		Placas 60x60cm	m²	401,80	115.000	46.207.000
		Buña Perimetral	ml	192,00	30.000	5.760.000
		Registro 60x60cm	un	4,00	95.000	380.000
15	**72131601-012**	**Pinturas**				-
		Latex al agua interior	m²	657,93	20.000	13.158.600
		Latex al agua exterior	m²	29,33	20.000	586.600
		Tratamiento Ladrillo Visto	m²	410,59	20.000	8.211.800
		Tratamiento Ladrillo Visto Sardinel y molduras	ml	46,25	20.000	925.000
		Sintetico en Balancin	m²	98,73	20.000	1.974.600
		Barniz en Puertas	m²	88,28	20.000	1.765.600
		Cielorraso Latex al Agua Interior	ml	351,57	20.000	7.031.400
		Sintetico Hojalata	ml	122,10	20.000	2.437.109
						399.957.029

Cristian Aldama Benítez
Jefe U.O.C
Gobernación-Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay