DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Descripción	CONSTRUCCIONES MONGES				ANGEL SEGOVIA				ARQ.RUBEN ESCOBAR			
		Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos previos:Obrador ; Limpieza y movilización inicial.	Global	500.000	1	500.000	Global	1.000.000	1	1.000.000	Global	690.000	1	690.000
2	**Movimiento de suelo:** Excavación y nivelación del lugar del brete, corral, estercolero y pozos arsorbente	m3	100.000	10	1.000.000	m3	100.000	10	1.000.000	m3	100.000	10	1.000.000
3	Mampostería de nivelación de de 0,30con ladrillos comunes de la zona	m2	60.000	10	600.000	m2	60.000	10	600.000	m2	60.000	10	600.000
4	Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillos comunes cemento tipo CPII compuesto y plastificante químico.	m2	55.000	35	1.925.000	m2	55.000	35	1.925.000	m2	55.000	35	1.925.000
5	Aislación hidrófuga: capa aisladora horizontal en la cota de arranque de los muros y barreras de humedad.	m/l	7.000	50	350.000	m/l	7.000	50	350.000	m/l	7.000	50	350.000
6	Remoción de revoque en mal estado	mts2	15.000	120	1.800.000	mts2	15.000	120	1.800.000	mts2	15.000	120	1.800.000
7	Revoque impermeable a doble capa azotado con hidrófugo de base y enlucido final a la cal	mts2	22.000	120	2.640.000	mts2	22.000	120	2.640.000	mts2	22.000	120	2.640.000
8	Remoción de azulejos en mal estado	mts3	20.000	80	1.600.000	mts3	30.000	80	2.400.000	mts3	30.000	80	2.400.000
9	Revestimiento de Azulejos 15x15 o 20x30 con mortero adhesivo impermable	mts4	65.000	80	5.200.000	mts4	65.000	80	5.200.000	mts4	60.000	80	4.800.000
10	Contrapiso: Hormigón de cascotes sobre suelo natural compactado , espesor 0,10	m2	20.000	40	800.000	m2	20.000	40	800.000	m2	20.000	40	800.000
11	Carpeta impermeable para base de piso de cerámico de alto tránsito	m2	15.000	40	600.000	m2	15.000	40	600.000	m2	15.000	40	600.000
12	Piso de hormigón masa sobre terreno natural compactado , terminación llaneado mecánico con textura final rodillada , comprende superficies internas y superficies externas	m2	60.000	40	2.400.000	m2	70.000	40	2.800.000	m2	60.000	40	2.400.000
13	Vereda perimetral con baldosones de cemento de 40x40 y cordones de ladrillo común.	m2	60.000	14	840.000	m2	60.000	14	840.000	m2	60.000	14	840.000
14	Conjunto de bretes, portones, corral y box matadero, construido con tablones de 6"x1,1/2" de lapacho ó curupa-y y postes de 6"x6" , varillas roscadas de 1/2", planchuelas y accesorios .	mts2	800.000	20	16.000.000	mts2	900.000	20	18.000.000	mts2	850.000	20	17.000.000
15	Vallado de tejido de alambre liso con balancines y postes de curupa-y-eté de 1,80m de alt.libre , una franja inferior de tejido romboidal de 0,60m de ancho, y un murete inferior de tres hiladas de ladrillo común.	mts/l	75.000	300	22.500.000	mts/l	85.000	300	25.500.000	mts/l	85.000	300	25.500.000

16	Construcción de estercolero, con caminiero desde el tinglado del matadero	Global	2.900.000	1	2.900.000	Global	3.400.000	1	3.400.000	Global	3.400.000	1	3.400.000
17	Pozo Absorbente de 1,8m de diametro x 4m de profundidad, con tapa de HºAº, y calce crivado de ladrillos.	u/g	2.600.000	1	2.600.000	u/g	3.000.000	1	3.000.000	u/g	3.000.000	1	3.000.000
18	Sistema de drenaje para entrega de agua tratada al campo nitrificante compuesto de 360m de zanja filtrante , con tubería especial para drenaje , membrana de de filtro geotextil , material pereo de granulometría variada , arena lavada de río .	m/l	65.000	120	7.800.000	m/l	65.000	120	7.800.000	m/l	65.000	120	7.800.000
19	Cámaras de inspección , de 0,60x0,60desagüe primario con tapa y contratapa.	u/g	200.000	4	800.000	u/g	200.000	4	800.000	u/g	200.000	4	800.000
20	Camara septica tanque Hermético de HºAº de 2.000 lts con pintura interior al epoxi para evitar percolaciones, incluye pantalla , boca de inspección y tapa de de HºAº.	u/g	1.900.000	1	1.900.000	u/g	2.400.000	1	2.400.000	u/g	2.000.000	1	2.000.000
21	Carpintería de madera: seis puertas tipo placa de 0,80-090x2,10, para los núcleos sanitarios , vestuario y comedor , incluye marcos cerrajería tipo llave chica ,visagras,tornillos etc.	UNID	600.000	6	3.600.000	UNID	600.000	6	3.600.000	UNID	600.000	6	3.600.000
22	Esmaltes sintéticos sobre fondo anticorrosivo sobre metales ; y barniz piliuretánico sobre maderas.	u/g	1.400.000	1	1.400.000	u/g	1.400.000	1	1.400.000	u/g	1.350.000	1	1.350.000
23	Pintura exterior/interior al latex acrílico , sobre imprimación de sellador, enlas superficies revocadas aparentes.	m2	22.000	90	1.980.000	m2	22.000	90	1.980.000	m2	22.000	90	1.980.000
24	Repacion Instalación electrica : pilar de medición , tablero prirncipal , limitadores linea europea ,ductos embutidos material antillama, cables multifilares según dimensionamiento.	u/g	2.600.000	1	2.600.000	u/g	3.000.000	1	3.000.000	u/g	2.700.000	1	2.700.000
25	ReposicionTablero principal , gabinete metálico con rielera , limitadores línea europea , capacidad 36 TM potencia según carga	u/g	1.800.000	1	1.800.000	u/g	2.600.000	1	2.600.000	u/g	2.000.000	1	2.000.000
26	ReposicionArtefactos luminarios , tipo exterior con lamparas de luz mixta	UNID	350.000	4	1.400.000	UNID	350.000	4	1.400.000	UNID	350.000	4	1.400.000
27	ReposicionArtefactos luminarios , tipo interior plafones fluorescentes con 2 y cuatro tubos de 40Wats c/u	UNID	250.000	6	1.500.000	UNID	250.000	6	1.500.000	UNID	250.000	6	1.500.000
28	Tanque de reserva de 5.000 litros de fibra de vidrio, con accesorios , y torre de reticulado metálico	u/g	5.000.000	1	5.000.000	u/g	6.000.000	1	6.000.000	u/g	5.500.000	1	5.500.000
29	Reparacion y de sistema de provision de agua corriente, instalacion de nuevos artefacos	u/g	1.400.000	1	1.400.000	u/g	1.800.000	1	1.800.000	u/g	1.800.000	1	1.800.000
30	Accesorios de herrería , rieles gancherias ,aparejos , roldanas , andamios y escalerillas etc	u/g	1.800.000	1	1.800.000	u/g	1.800.000	1	1.800.000	u/g	1.400.000	1	1.400.000
31	Porton de acceso principal de 4 mts y secundario de 2 mts de maderas abulonadas y herrajes reforzados	u/g	1.500.000	1	1.500.000	u/g	1.780.000	1	1.780.000	u/g	1.780.000	1	1.780.000
32	Limpieza y retiro de materiales sobrantes	Global	1.065.000	1	1.065.000	Global	1.065.000	1	1.065.000	Global	1.065.000	1	1.065.000
	Totales				**99.800.000**				**110.780.000**				**106.420.000**

Horacio R. Mora
Firma del Responsable de la U.O.C.