MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES MACIEL					Empresa 2: HERRERIA SANTA LIBRADA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	CM	Pya	1.045	1.000	1.045.000	HSL	Pya	1.045	5.500	5.747.500
2	Estructura tipo tinglado (incluye fundaciones, vigas y columnas) HºAº dosificacion3:3:1, hierros de 12 y 16mm, estructura de techo con perfiles metálicos y cubierta de chapa metálica Nº28	CM	Pya	1.045	127.500	133.237.500	HSL	Pya	1.045	107.000	111.815.000
3	Base de Hº(3:3:1) de 3,45mts de altura para columnas con varillas de 12 y 16mm	CM	Pya	5	2.043.850	11.000.001	HSL	Pya	5	7.000.000	37.674.000
4	Canaleta de desagüe pluvial con sus respectivas bajadas (chapa Nº26)	CM	Pya	83	35.000	2.905.000	HSL	Pya	83	130.000	10.790.000
5	Bocas de desagüe abiertas 40x40x40cm con rejilla de hierro	CM	Pya	10	100.000	1.000.000	HSL	Pya	10	150.000	1.500.000
6	Pintura para exteriores	CM	Pya	118	20.000	2.360.000	HSL	Pya	118	10.000	1.180.000
7	Instalación eléctrica (trifásica, llaves termo magnéticas europeas, placas y picos de luz y tomas uruguayos, cables de 6 mm y caño negro de plástico de 1")	CM	Pya	1	5.000.000	5.000.000	HSL	Pya	1	7.293.500	7.293.500
8	Limpieza final, retirando todos los escombros	CM	Pya	1	1.500.000	1.499.999	HSL	Pya	1	1.000.000	1.000.000
						158.047.500					177.000.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Bareiro
UOC