V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 18/2017 CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO EN ESCUELA BÁSICA Nº 4014 "SANTA MARIA", CON ID Nº334539

ANEXO B - 02 - 08

			MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA	
DESCRIPCIÓN	**UM**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrado	27,10	4.600	124.660
REPLANTEO	Metros cuadrado	27,10	6.700	181.570
EXCAVACION Y CARGA Y CIMIENTO DE "PBC"	Metros cubicos	10,00	395.000	3.950.000
ENCADENADO DE Hº Aº	Mentros cubicos	2,40	2.500.000	6.000.000
MURO DE NIVELACION DE 0,30 CM	Metros cuadrado	12,20	160.000	1.952.000
RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metro cubicos	8,50	122.500	1.041.250
AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	metros cuadrados	5,30	94.000	498.200
MURO DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCA	metros cuadrados	55,00	87.000	4.785.000
MURO DE ELEVCION DE 0,15 VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUNES	metros cuadrados	48,00	94.000	4.512.000
ENVARILLADO BAJO AVERTURA 2X8 POR HILADA (2 HILADAS)	metros lineal	20,00	15.000	300.000
TECHO DE TEJA Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	metros cuadrados	43,00	283.000	12.169.000
REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	metros cuadrados	162,00	28.000	4.536.000
CONTRAPISO DE Hº DE COSCOTE,INCLUYE PARA GUARDAOBRA	metros cuadrados	22,00	36.000	792.000
PISO CERAMICOS	metros cuandrados	22,00	92.000	2.024.000
ZOCALOS CERAMICOS	metros lineal	2,60	28.000	72.800
PUERTA TABLERO (MADERA)	metros cuadrados	5,04	594.000	2.993.760
PARA BOXES ENCHAPADOS CON FORMICA	unidad	5,00	482.000	2.410.000
VENTANA TIPO VALANCINES	metros cuadrados	3,36	392.000	1.317.120
ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1.3 (CEMRNTO-ARENA)	metros linea	7,00	22.000	154.000
PINTURA DE PAREDES AL LATEX	metros cuadrados	66,00	29.000	1.914.000
PINTURA DE AVERTURA DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	metros cuadrados	10,10	27.000	272.700
PINTUREA ABERTURA METALICA CON PINTURA SINTETICA	metros cuadrados	3,36	35.000	117.600
PINTURA DE LADRILLO VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO	metros cuadrados	48,00	25.000	1.200.000
PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	metros cuadrados	43,00	29.000	1.247.000
REVESTIMIENTO DE AZULEJOS DE 0,15X0,15 CM	metros cuadrados	97,50	72.000	7.020.000
VIDRIOS DOBLES	metros cuadrados	3,36	121.000	406.560
INSTALACION ELECTRICA	unidad media global	1,00	1.540.000	1.540.000
ARTEFACTOS ELECTRICOS	unidad media glogal	1,00	3.840.000	3.840.000
AGUA CORRIENTE-DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECION Y ARTEFACTOS SANITARIOS	unidad media glogal	1,00	13.000.000	13.000.000
CAMARA SEPTICA TIPO2 DE 2XX5,00	unidad media glogal	1,00	370.000	370.000
POZOS ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50X 3,00	unidad media glogal	1,00	7.609.000	7.609.000
LIMPIEZA FINAL	unidad media glogal	27,00	26.000	702.000
	TOTAL			**89.052.220**

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
UOC
Tembiapora - Caaguazú

LIANA GIMÉNEZ MELGAREJO
Responsable UOC