Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 2/2018 - Construcción SS.HH tipo 4.40x6.15 con techo de tejas en la Esc. Básica Nº 1.132 "Ntra. Sra. del Rosario" con ID: 339.565

OFERENTES					AGFI CONSTRUCCIONES RUC N° 3965457-5 de ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI		SAN EXPEDITO CONSULTORA RUC N° 1513152-1 de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN		INTEC INGENIERIA RUC N° 80004396-0		CONSTRUSUR RUC N° 3999934-3 de GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		Construcción de SS.HH de 4,40 x 6,15 con de techo de tejas	Unidad Medida Global	1								
1.1		PREPARACION DE LA OBRA										
1.1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	877.100	877.100	980.000	980.000	980.000	980.000	800.000	800.000
1.1.2		LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	27,1	5.818	157.668	6.500	176.150	5.600	151.760	6.500	176.150
1.1.3		REPLANTEO	Metros cuadrados	27,1	5.818	157.668	6.500	176.150	5.600	151.760	6.500	176.150
1.2		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTOS CON PBC	Metros cúbicos	10	277.450	2.774.500	310.000	3.100.000	308.000	3.080.000	290.000	2.900.000
1.3		ESTRUCTURA DE H°A°										
1.3.1		ENCADENADOS DE H° A°	Metros cúbicos	2,4	1.655.750	3.973.800	1.850.000	4.440.000	1.750.000	4.200.000	1.850.000	4.440.000
1.4		MUROS DE NIVELACION										
1.4.1		DE 0,30 CM	Metros cuadrados	12,2	143.200	1.747.040	160.000	1.952.000	154.000	1.878.800	160.000	1.952.000
1.5		RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	8,5	71.600	608.600	70.000	595.000	77.000	654.500	80.000	680.000
1.6		AISLACION DE PAREDES	Metros cuadrados	5,3	20.138	106.731	22.500	119.250	21.000	111.300	22.500	119.250
1.7		MUROS DE ELEVACION										
1.7.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	55	67.886	3.733.730	75.850	4.171.750	70.000	3.850.000	75.850	4.171.750
1.7.2		DE 0, 15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	48	78.626	3.774.048	87.850	4.216.800	84.000	4.032.000	87.850	4.216.800

72121406-001

1.7.3	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 O 8 POR HILADA(2 HILADAS)	Metro lineal	20	17.721	354.420	19.800	396.000	19.600	392.000	19.800	396.000
1.8	**TECHO**										
1.8.1	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	Metros cuadrados	43	255.075	10.968.225	265.000	11.395.000	294.000	12.642.000	280.000	12.040.000
1.9	**REVOQUE**										
1.9.1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	162	25.508	4.132.296	28.500	4.617.000	28.000	4.536.000	28.500	4.617.000
1.10	**PISOS**										
1.10.1	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	Metros cuadrados	22	34.010	748.220	38.000	836.000	36.400	800.800	38.000	836.000
1.10.2	PISO DE BALDOSA CALCAREA	Metros cuadrados	22	67.125	1.476.750	63.750	1.402.500	77.000	1.694.000	75.000	1.650.000
1.10.3	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	2,6	25.060	65.156	25.000	65.000	28.000	72.800	28.000	72.800
1.11	**ABERTURAS**										
1.11.1	PUERTA TABLERO	Metros cuadrados	5,04	492.250	2.480.940	550.000	2.772.000	532.000	2.681.280	550.000	2.772.000
1.11.2	PARABOXES ENCHAPADOS CON FORMICA	Unidad	5	380.375	1.901.875	425.000	2.125.000	448.000	2.240.000	425.000	2.125.000
1.11.3	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	3,36	290.875	977.340	325.000	1.092.000	350.000	1.176.000	325.000	1.092.000
1.11.4	DE REVOQUE 1.3 (CEMENTO- ARENA)	Metro lineal	7	25.508	178.556	28.500	199.500	29.400	205.800	28.500	199.500
1.12	VIDRIOS DOBLES	Metros cuadrados	3,36	93.975	315.756	105.000	352.800	112.000	376.320	105.000	352.800
1.13	**PINTURAS**										
1.13.1	DE PAREDES A LA CAL	Metros cuadrados	66	11.188	738.408	12.500	825.000	11.200	739.200	12.500	825.000
1.13.2	DE ABERURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETIC	Metros cuadrados	10,1	22.375	225.988	25.000	252.500	25.200	254.520	25.000	252.500
1.13.3	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTET	Metros cuadrados	3,36	22.375	75.180	25.000	84.000	25.200	84.672	25.000	84.000
1.13.4	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLOR	Metros cuadrados	48	17.900	859.200	20.000	960.000	19.600	940.800	20.000	960.000
1.13.5	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	43	22.375	962.125	25.000	1.075.000	25.200	1.083.600	25.000	1.075.000
1.14	**INSTALACION ELECTRICA**										
1.14.1	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	3.132.500	3.132.500	3.000.000	3.000.000	2.940.000	2.940.000	3.500.000	3.500.000

1.14.2		ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	5.817.500	5.817.500	5.400.000	5.400.000	6.720.000	6.720.000	6.500.000	6.500.000
1.15		REVESTIMIENTOS:DE AZULEJOS DE 0,15 X 0,15 CI	Metros cuadrados	97,5	80.550	7.853.625	85.000	8.287.500	91.000	8.872.500	90.000	8.775.000
1.16		**INSTALACION SANITARIA**										
1.16.1		AGUA CORRIENTE -DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO	Unidad Medida Global	1	13.425.000	13.425.000	12.750.000	12.750.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000
1.16.2		CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2,00 X 5, 00	Unidad	1	3.401.000	3.401.000	3.500.000	3.500.000	3.640.000	3.640.000	3.800.000	3.800.000
1.16.3		POZO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2, 50 X 3, 00	Unidad Medida Global	1	5.191.000	5.191.000	4.900.000	4.900.000	5.460.000	5.460.000	4.643.300	4.643.300
1.17		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	716.000	716.000	700.000	700.000	700.000	700.000	800.000	800.000
				Precio Total		**83.907.945**		**86.913.900**		**91.342.412**		**92.000.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMENEZ
ENCARGADA DE LA U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE VILLETA