ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE YHU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Convocatoria de la Licitación 430103 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N°3105 VIRGEN DE FÁTIMA DE LA LOCALIDAD DE YBYRACATÚ

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
	ESCUELA BÁSICA N°3105 VIRGEN DE FÁTIMA DE LA LOCALIDAD DE YBYRACATÚ	**Unidad Medida Global**	**1**		
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1.621.075	1621075
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.112	389350
3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.590	483472
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	601.658	8423212
5	Vigas y dado de Hº A	Metros cúbicos	0,82	3.646.090	2989794
6	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	3.157.110	6850929
7	Viga de galeria 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	3.546.168	922004
8	Loseta sobre abertura	Unidad	1	946070	946070
9	Muros de nivelación De 0,45 cms	Metros cuadrados	3,6	271065	975834
10	Muros de nivelación De 0,60 cms - (Mamposteria)	Metros cuadrados	0,6	356105	213663
11	Muros de nivelación De 0,30 cms	Metros cuadrados	7,5	199844	1498830
12	Relleno y apisonado de interiores -	Metros cuadrados	23,3	64843	1510841,9
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	130749	444546,6
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	225356	7662104
15	Muro de elevación De 0,30visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	229608	3099708
16	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,3	228545	7839093,5
17	Muro de elevacion De0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	157324	5396213,2
18	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas	Metros cuadrados	12	29764	357168
19	Pizarrón, incluye pintura	Unidad	1	1557295	1557295
20	Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	6,4	100453,5	642902,4
21	Pilar De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	568705	3753453
22	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	334845	30303472,5
23	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	Metros cuadrados	64,3	38268	2460632,4
24	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	54213	558393,9
25	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	54213	271065
26	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	37736,5	2188717
27	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos	Metros cuadrados	58	165828	9618024
28	De baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	178584	2125149,6
29	Zócalo Cerámico	Metro lineal	58	57402	3329316
30	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	43583	2527814
31	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 -	Metros cuadrados	9	547445	4927005
32	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	Unidad	1	2253560	2253560
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	240238	2162142
34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	72284	1662532
35	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	93544	1122528
36	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	12	95670	1148040
37	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	8	249805	1998440
38	Alimentacion de circuito de luces	Unidad	10	82914	829140
39	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	95670	574020
40	Alimentacion de circuitos de ventiladores -	Unidad	2	95670	191340
41	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	12	95670	1148040
42	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	150946	603784
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	77599	155198
44	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	164765	164765
45	Tablero TC 6 AG	Unidad	1	81851	81851
46	Tablero TCV para cuatro lláves de ventiladores	Unidad	1	143505	143505
47	Instalacion de ventilador de techo	Unidad	4	488980	1955920
48	Aire acondicionado de 12000 BTU	Unidad	1	5261850	5261850
49	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	37205	2355076,5
50	Pintura De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	36142	3270851
51	Pintura De vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	27638	284671,4
52	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	40394	567131,76
53	Pintura De canaletas y bajadas	Metro lineal	23	34547,5	794592,5
54	Pintura De techo al látex	Metros cuadrados	90,5	31358,5	2837944,25
55	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	17539,5	1052370
				Precio Total	**148506442**

MUNICIPALIDAD DE YHU
Encargada de U.O.C

María Angélica Moringo González
Encargada de UOC