MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono. 083-240216

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

obra: CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO CON VERJAS Y CASETA DE SEGURIDAD EN EL COL. NAC. FLORIDEÑO

CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO CON VERJAS					AB CONSTRUCCIONES		GB CONSTRUCCIONES		VBC CONSTRUCCIONES	
Nº	codigo de catalogo	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	72131601-002	**Preparacion de la obra**								
1,1		Trabajos preliminares, limpieza, demolición, replanteo, y marcaciones	GL	1	320.000	320.000	345.000	345.000	350.000	350.000
2	72131601-003	**cimientos**								
2,1		Excavación y fundación de Pbc	m3	25	85.000	2.125.000	90.000	2.250.000	90.000	2.250.000
3	72131601-004	**Estructura de HºAº**								
3,1		Columna de Hº Aº de 2m de 15x30cm con fundación	ml	39	210.000	8.190.000	215.000	8.385.000	220.000	8.580.000
4	72131601-005	**Muro de nivelacion**								
4,1		Muro de nivelación de 0,30 cm con ladrillo común	m2	63	60.000	3.780.000	63.500	4.000.500	65.000	4.095.000
5	72101703-007	**verjas de metal**								
5,1		Verja de hierro de caño de 40mm x 30mm con pared de 1,6mm y poste de caño de hierro de 100mm x 100mm con pared de 2mm con pintura de antioxido, incluye colocacion de postes y relleno con hormigon	m2	231	275.000	63.525.000	280.000	64.680.000	275.000	63.525.000

Carlos Cabañas

6	72131601-015	**pilares**								
6,1		Pilastra de ladrillo común 45 x 45 cm con núcleo de Hº Aº y revestiddo de piedra	gl	2	1.850.000	3.700.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000
7	30171505-9999	Porton de accesos peatonal de 1,20m x 2,00m (Detealle de verja)	GL	1	4.500.000	4.500.000	4.350.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
8	30171505-9999	Porton de 4m x 2m para acceso vehicular doble hojas (Detealle de verja)	un	1	4.500.000	4.500.000	4.350.000	4.350.000	4.500.000	4.500.000
9	72131601-012	**pinturas**								
9,1		Pintura de verja con esmalte sintético	m2	231	21.000	4.851.000	22.000	5.082.000	25.000	5.775.000
9,2		Pintura de ladrillo a la silicona con previo tratamiento	m2	42	21.000	882.000	25.000	1.050.000	22.000	924.000
10	82101502-007	Cartel de obra (2,00 x 1,20) con estructura	GL	1	1.850.000	1.850.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000
11	82101502-007	Letrero luminoso	un	1	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000
12	82101502-007	placa recordatorio	GL	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
13	72131601-013	Limpieza final de la obra	GL	1	400.000	400.000	550.000	550.000	400.000	400.000
MONTO TOTAL DE INVERSION POR LA OBRA DEL PORTON DE ACCESO Y VERJAS						**105.223.000**		**108.042.500**		**107.599.000**
CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD					**AB CONSTRUCCIONES**		**GB CONSTRUCCIONES**		**VBC CONSTRUCCIONES**	
Nº	**codigo de catalogo**	**RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
14	72131601-002	**Trabajos preliminares y preparación de la obra**	1	Gl.	400.000	400.000	500.000	500.000	431.000	431.000
15	72131601-003	Excavación para fundación	1	Gl.	2.993.500	2.993.500	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
16	72131601-004	Viga cadena Inferior de Hº Aº (0,25 x 0,30)	9	ml.	195.000	1.755.000	210.000	1.890.000	220.000	1.980.000
17	72131601-004	Viga cadena Superior de Hº Aº (0,25 x 0,30)	9	ml.	195.000	1.755.000	210.000	1.890.000	220.000	1.980.000
18	72131601-006	**Aislación Asfáltica:**								
		De paredes	9	ml.	185.000	1.665.000	175.000	1.575.000	220.000	1.980.000
19	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 cm	24	m2	50.000	1.200.000	65.000	1.560.000	55.000	1.320.000
20	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 por hilada (2 Hiladas)	4	ml.	18.000	72.000	22.000	88.000	18.000	72.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
U.O.C

21	72131601-007	Techo de Chapa Galvanizada onduladas Nº28 sobre estructura metálica de perfil U, Ángulos. Pendiente de 15% con isolant de 5mm	6	m2	150.000	900.000	180.000	1.080.000	145.000	870.000
22	72131601-008	De paredes de interior a una capa con cal viva (filtrado)	22	m2	20.000	440.000	18.000	396.000	23.500	517.000
23	72131601-008	De Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	22	m2	20.000	440.000	20.000	440.000	20.000	440.000
24	72131601-007	Cielorraso de PVC, con soporte de estructura metálica	5	m2	90.000	450.000	100.000	500.000	89.000	445.000
25	72131601-009	Carpeta de Regularización	5	m2	22.000	110.000	26.000	130.000	20.000	100.000
26	72131601-009	Piso de Cerámico	5	m2	75.000	375.000	70.000	350.000	70.000	350.000
27	72131601-009	Zócalo cerámico	5	ml.	38.500	192.500	45.000	225.000	42.500	212.500
28	72131601-010	puerta Placa 0,80 x 2,15 con marco, contramarco y cerradura	2	un	1.750.000	3.500.000	1.800.000	3.600.000	1.900.000	3.800.000
29	72131601-010	Ventana de 8mm Templado 1,00 x 1,20	1	un	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
30	72131601-010	Ventana de 8mm Templado 1,20 x 1,20	2	un	1.750.000	3.500.000	2.000.000	4.000.000	1.800.000	3.600.000
31	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	22	m2	22.000	484.000	24.000	528.000	26.000	572.000
32	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	22	m2	22.500	495.000	24.000	528.000	22.000	484.000
33	72102201-003	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1	gl	5.000.000	5.000.000	4.850.000	4.850.000	6.000.000	6.000.000
34	72131601-013	**Limpieza Final**								
		Limpieza Final	1	gl	2.300.000	2.300.000	1.827.500	1.827.500	2.447.500	2.447.500
MONTO TOTAL DE INVERSION POR LA OBRA DE LA CESETA DE SEGURIDAD						**29.777.000**		**31.457.500**		**32.401.000**
MONTO TOTAL DE INVERSION POR LA OBRA						**135.000,000**		**139.500.000**		**140.000.000**

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida