Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) _ LPN 19/2019
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ID: 357459
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18

OFERENTE						CALDETEC INGENIERÍA S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares-Obrador - Depósito - Baños para el personal	Unidad	1	11.925.000	17.688.000	5.763.000	48,33%	17.688.000
2	72131601-011	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Agua Corriente	Unidad	1	850.000	884.400	34.400	4,05%	884.400
3	72131601-001	Trabajos preliminares- obrador-Instalacion provisoria de Energia Electrica	Unidad	2	1.800.000	1.842.500	42.500	2,36%	3.685.000
4	72131601-002	Trabajos preliminares- obrador-Vallado de obra frente y fondo	Metros cuadrados	110	95.000	88.440	(6.560)	-6,91%	9.728.400
5	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion- Galpon de deposito existente	Metros cuadrados	125	135.000	109.076	(25.924)	-19,20%	13.634.500
6	72131601-002	Trabajos preliminares- Demolicion-Galpon de oficinas existentes	Metros cuadrados	106	135.000	109.076	(25.924)	-19,20%	11.562.056
7	72131601-014	Trabajos preliminares- Demolicion-Escalera existente y otros	Unidad	1	5.065.000	4.716.800	(348.200)	-6,87%	4.716.800
8	72131601-013	Trabajos preliminares-Estiba y retiro de escombros	Unidad	1	18.125.000	19.162.000	1.037.000	5,72%	19.162.000
9	72131601-002	Trabajos preliminares-Relleno y compactación	Metros cúbicos	95	108.750	88.440	(20.310)	-18,68%	8.401.800
10	72131601-002	Trabajos preliminares-Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3.572	7.250	5.896	(1.354)	-18,68%	21.060.512
11	72131601-002	Trabajos preliminares-Desmonte de tierra	Metros cúbicos	238	79.750	66.330	(13.420)	-16,83%	15.786.540
12	72131601-002	Trabajos preliminares-Excavacion para fundaciones y tanque enterrado	Metros cúbicos	65	65.250	63.382	(1.868)	-2,86%	4.119.830
13	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 60	Metro lineal	86	704.990	701.423	(3.567)	-0,51%	60.322.378
14	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos - Pilotes o 80	Metro lineal	72	1.039.650	1.078.057	38.407	3,69%	77.620.104
15	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Pilotes o 100	Metro lineal	79	1.564.231	1.538.387	(25.844)	-1,65%	121.532.573
16	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- FUNDACIONES Prof 6 m segun estudio de Suelos- Cabezales Hormigon Armado	Metros cúbicos	87	2.544.460	2.429.242	(115.218)	-4,53%	211.344.054
17	72131601-003	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Sub Suelo - SS- Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	27	2.747.460	2.502.942	(244.518)	-8,90%	67.579.434
18	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - PB- Pilares de H A	Metros cúbicos	19	3.196.960	2.507.029	(689.931)	-21,58%	47.633.551
19	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Vigas de H A	Metros cúbicos	28	3.099.520	2.502.942	(596.578)	-19,25%	70.082.376
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Losas de H A	Metros cúbicos	69	2.750.360	2.496.711	(253.649)	-9,22%	172.273.059
21	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.440.560	4.046.800	606.240	17,62%	16.187.200
22	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Tanque enterrado	Metros cúbicos	8	2.912.760	2.576.642	(336.118)	-11,54%	20.613.136
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO- Nivel Planta Baja - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	2.912.760	2.502.942	(409.818)	-14,07%	15.017.652
24	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	22	3.004.110	2.507.029	(497.081)	-16,55%	55.154.638
25	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso -Vigas de H A	Metros cúbicos	27	2.963.510	2.502.942	(460.568)	-15,54%	67.579.434
26	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	55	2.719.910	2.496.711	(223.199)	-8,21%	137.319.105
27	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.491.310	4.046.800	555.490	15,91%	16.187.200
28	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Primer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	2.963.510	2.502.942	(460.568)	-15,54%	12.514.710

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

000104

29	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Pilares de H°A°	Metros cúbicos	18	3.054.860	2.507.029	(547.831)	-17,93%	45.126.522
30	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Vigas de H°A°	Metros cúbicos	27	3.014.260	2.502.942	(511.318)	-16,96%	67.579.434
31	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Losas de H°A°	Metros cúbicos	51	2.770.660	2.496.711	(273.949)	-9,89%	127.332.261
32	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.542.060	4.046.800	504.740	14,25%	20.234.000
33	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Segundo Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	3.014.260	2.502.942	(511.318)	-16,96%	12.514.710
34	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso -Pilares de H A	Metros cúbicos	18	3.105.610	2.507.029	(598.581)	-19,27%	45.126.522
35	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Vigas de H A	Metros cúbicos	27	3.065.010	2.502.942	(562.068)	-18,34%	67.579.434
36	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.821.410	2.496.711	(324.699)	-11,51%	129.828.972
37	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.592.810	4.046.800	453.990	12,64%	16.187.200
38	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel Tercer Piso - Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	3.065.010	2.502.942	(562.068)	-18,34%	12.514.710
39	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso - Pilares de H A	Metros cúbicos	18	3.163.610	2.507.029	(656.581)	-20,75%	45.126.522
40	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	3.123.010	2.502.942	(620.068)	-19,85%	67.579.434
41	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.879.410	2.496.711	(382.699)	-13,29%	129.828.972
42	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.650.810	4.046.800	395.990	10,85%	16.187.200
43	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel cuarto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	3.123.010	2.502.942	(620.068)	-19,85%	12.514.710
44	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Pilares de H A	Metros cúbicos	17	3.214.360	2.507.029	(707.331)	-22,01%	42.619.493
45	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	3.173.760	2.502.942	(670.818)	-21,14%	67.579.434
46	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Losas de H A	Metros cúbicos	52	2.930.160	2.496.711	(433.449)	-14,79%	129.828.972
47	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso-Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.701.560	4.046.800	345.240	9,33%	16.187.200
48	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel quinto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	5	3.173.760	2.502.942	(670.818)	-21,14%	12.514.710
49	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Pilares de H°A°	Metros cúbicos	17	3.272.360	2.507.029	(765.331)	-23,39%	42.619.493
50	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Vigas de H A	Metros cúbicos	27	3.231.760	2.502.942	(728.818)	-22,55%	67.579.434
51	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso - Losas de H A	Metros cúbicos	53	2.988.160	2.496.711	(491.449)	-16,45%	132.325.683
52	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Escalera de H A	Metros cúbicos	4	3.759.560	4.046.800	287.240	7,64%	16.187.200
53	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel sexto Piso- Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	3.231.760	2.502.942	(728.818)	-22,55%	15.017.652
54	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Pilares de H A	Metros cúbicos	11	3.337.610	2.507.029	(830.581)	-24,89%	27.577.319
55	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Vigas de H A	Metros cúbicos	21	3.297.010	2.502.942	(794.068)	-24,08%	52.561.782
56	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Losas de H A	Metros cúbicos	33	3.053.410	2.496.711	(556.699)	-18,23%	82.391.463
57	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel azotea - Caja de ascensor	Metros cúbicos	6	3.297.010	2.502.942	(794.068)	-24,08%	15.017.652
58	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Pilares de H A	Metros cúbicos	1	3.417.360	2.507.029	(910.331)	-26,64%	2.507.029
59	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Vigas de H A	Metros cúbicos	3	3.376.760	2.502.942	(873.818)	-25,88%	7.508.826
60	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	4	3.133.160	2.496.711	(636.449)	-20,31%	9.986.844
61	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Muros de H A	Metros cúbicos	12	3.449.260	2.496.711	(952.549)	-27,62%	29.960.532
62	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Nivel tapa tanque - Losas de H A	Metros cúbicos	3	3.205.660	2.496.711	(708.949)	-22,12%	7.490.133
63	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	88	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	9.901.584
64	72131601-005	ALBANILERIA - SUB SUELO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	95	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	14.989.765
65	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	69	24.135	18.090	(6.045)	-25,05%	1.248.210

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

66	72131601-006	ALBANILERIA - SUB SUELO - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	251	102.014	94.068	(7.946)	-7,79%	23.611.068
67	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	493	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	19.639.148
68	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	150	42.979	54.876	11.897	27,68%	8.231.400
69	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	47	25.641	33.350	7.709	30,07%	1.567.450
70	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso Alisada de cemento	Metros cuadrados	94	50.141	45.141	(5.000)	-9,97%	4.243.254
71	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso ceramico	Metros cúbicos	47	92.831	96.708	3.877	4,18%	4.545.276
72	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo ceramico	Metro lineal	24	22.805	24.362	1.557	6,83%	584.688
73	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO -Piso porcelanato	Metros cuadrados	13	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	2.514.577
74	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Zocalo porcelanato	Metro lineal	18	55.204	43.993	(11.211)	-20,31%	791.874
75	72131601-009	ALBANILERIA - SUB SUELO - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	307	333.500	185.215	(148.285)	-44,46%	56.861.005
76	72131601-004	ALBANILERIA - SUB SUELO - Rampa de H A para Acceso Vehicular - terminacion rodillada	Metros cuadrados	27	333.500	268.000	(65.500)	-19,64%	7.236.000
77	72131601-004	ALBANILERIA - SUB SUELO - Guardaruedas para rampa	Metro lineal	9	350.000	238.520	(111.480)	-31,85%	2.146.680
78	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	17	232.000	219.961	(12.039)	-5,19%	3.739.337
79	72131601-008	ALBANILERIA - SUB SUELO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	44	197.097	219.961	22.864	11,60%	9.678.284
80	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA CORRIENTE- SUB SUELO- Canilla de patio	Unidad	1	185.000	193.547	8.547	4,62%	193.547
81	72101510-005	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE PLUVIAL - SUB SUELO- Sumidero de H A 1 00 x 2 00 m para desague pluvial de rejilla corrida Incluye bomba de impulsion	Unidad	1	2.500.000	2.290.909	(209.091)	-8,36%	2.290.909
82	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	2	3.572.800	3.273.985	(298.815)	-8,36%	6.547.970
83	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pa2 1 10 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	4.657.400	4.267.872	(389.528)	-8,36%	4.267.872
84	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
85	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	5.934.103
86	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	19	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	694.260
87	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO- Topes metalicos para aparcamiento vehicular	Unidad	12	877.250	803.880	(73.370)	-8,36%	9.646.560
88	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - SUB SUELO - Rejilla corrida	Metro lineal	6	215.325	197.316	(18.009)	-8,36%	1.183.896
89	72102602-008	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV1 1 3 x 2 65 m	Unidad	1	6.786.000	5.353.921	(1.432.079)	-21,10%	5.353.921
90	72102602-008	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Puerta de cristal templado tipo PV2 1 65 x 2 65 m	Unidad	1	4.321.000	6.795.361	2.474.361	57,26%	6.795.361
91	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - SUB SUELO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	12	142.100	130.215	(11.885)	-8,36%	1.562.580
92	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	501	38.062	46.245	8.183	21,50%	23.168.745
93	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	4	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	197.320
94	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	67	44.370	41.467	(2.903)	-6,54%	2.778.289
95	72131601-012	PINTURAS - SUB SUELO - De piso al sintetico demarcacion vial para estacionamiento	Metros cuadrados	53	174.000	159.448	(14.552)	-8,36%	8.450.744
96	72131601-005	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	227	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	25.541.586
97	72131601-005	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	140	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	22.090.180

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

98	72131601-006	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion horizontal asfaltica	Metro lineal	143	24.135	22.117	(2.018)	-8,36%	3.162.731
99	72131601-006	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Aislacion vertical asfaltica	Metros cuadrados	215	102.014	93.482	(8.532)	-8,36%	20.098.630
100	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revoque de paredes	Metros cuadrados	594	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	23.662.584
101	72131601-010	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Mochetas de aberturas	Metro lineal	39	35.849	32.851	(2.998)	-8,36%	1.281.189
102	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Contrapiso e - 10 cm	Metros cuadrados	118	42.979	54.876	11.897	27,68%	6.475.368
103	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	118	25.641	33.350	7.709	30,07%	3.935.300
104	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de porcelanato	Metros cuadrados	100	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	19.342.900
105	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Zocalo de porcelanato	Metros cuadrados	75	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	3.794.100
106	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Piso de H A estacionamiento	Metros cuadrados	310	333.500	239.860	(93.640)	-28,08%	74.356.600
107	72131601-009	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Rampa de H A para Acceso Vehicular	Metros cuadrados	27	317.187	290.659	(26.528)	-8,36%	7.847.793
108	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de azulejos h 2 10 m	Metros cuadrados	56	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	11.533.648
109	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de escalera - porcelanato	Unidad	21	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	4.464.537
110	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	38	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	7.826.404
111	72131601-014	Escalera Patio	Metros cúbicos	4	2.320.000	2.125.964	(194.036)	-8,36%	8.503.856
112	72131601-014	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Escalinata exterior de H A	Metros cúbicos	3	2.320.000	2.125.964	(194.036)	-8,36%	6.377.892
113	72131601-008	ALBANILERIA - PLANTA BAJA - Buna Perimetral	Metro lineal	63	36.250	33.219	(3.031)	-8,36%	2.092.797
114	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- PLANTA BAJA- Conexion a Red Publica de Desague cloacal	Unidad	1	4.531.250	4.152.273	(378.977)	-8,36%	4.152.273
115	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO RECEPCION- PLANTA BAJA-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
116	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO RECEPCION- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
117	72131601-011	INSTALACION SANITARIA -DESAGUE CLOACAL- BANO SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
118	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
119	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BANO VESTUARIO- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	2.088.000	1.913.368	(174.632)	-8,36%	1.913.368
120	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO VESTUARIO- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	324.626
121	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.131.000	1.036.408	(94.592)	-8,36%	1.036.408
122	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SEGURIDAD- PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
123	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.131.000	1.036.408	(94.592)	-8,36%	1.036.408

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

124	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- BACHA SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA- Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
125	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros - Caneria de desague cloacal de 100mm para la red	Metro lineal	264	69.600	63.779	(5.821)	-8,36%	16.837.656
126	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros - Caneria de ventilacion de 75mm	Metro lineal	132	60.663	55.589	(5.074)	-8,36%	7.337.748
127	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Caneria de ventilacion de 50mm	Metro lineal	94	47.792	43.795	(3.997)	-8,36%	4.116.730
128	72131601-011	LACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Soportes metalicos para caneria	Unidad	135	65.250	59.793	(5.457)	-8,36%	8.072.055
129	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Excavacion para instalacion de canerias hasta un metro de Profundidad no incluye compactacion	Metro lineal	132	43.500	39.863	(3.637)	-8,36%	5.261.916
130	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA -Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Perforacion de hormigon	Unidad	124	43.500	39.863	(3.637)	-8,36%	4.943.012
131	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA- Red de canerias para desague cloacal ventilacion registros- Registro cloacal de 0 50x0 50	Unidad	6	768.500	704.225	(64.275)	-8,36%	4.225.350
132	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
133	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
134	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
135	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO RECEPCION - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
136	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
137	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
138	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
139	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
140	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	2.900.000	2.657.456	(242.544)	-8,36%	2.657.456
141	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Inodoro con sisterna baja color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
142	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
143	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	417.600	828.120	410.520	98,30%	828.120
144	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	1.355.750	828.120	(527.630)	-38,92%	828.120
145	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO VESTUARIO - PLANTA BAJA - Termocalefon de 80 litros marca ariston	Unidad	1	2.148.900	1.969.175	(179.725)	-8,36%	1.969.175
146	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	739.500	677.651	(61.849)	-8,36%	677.651
147	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	569.850	522.190	(47.660)	-8,36%	522.190
148	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SEGURIDAD - PLANTA BAJA - Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	311.750	341.076	29.326	9,41%	341.076
149	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	739.500	677.651	(61.849)	-8,36%	677.651

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

0001108

150	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	569.850	522.190	(47.660)	-8,36%	522.190
151	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	311.750	341.076	29.326	9,41%	341.076
152	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACAH SERVICIOS GENERALES - PLANTA BAJA - Accesorios para conjunto de banos Percheros toalleros jaboneras	Unidad	1	250.000	197.360	(52.640)	-21,06%	197.360
153	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA- Caneria de 150mm liviano con sus respectivos accesorios codos adhesivos etc	Metro lineal	71	104.617	95.868	(8.749)	-8,36%	6.806.628
154	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Caneria de 100mm con sus respectivos accesorios codos adhesivos etc	Metro lineal	176	58.223	53.354	(4.869)	-8,36%	9.390.304
155	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA- metalicos	Unidad	29	65.250	59.793	(5.457)	-8,36%	1.733.997
156	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Excabacion para caneria de desague pluvial hasta un metro de profundidad no incluye compactacion	Metro lineal	176	43.500	39.863	(3.637)	-8,36%	7.015.888
157	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - PLANTA BAJA-Registros pluviales de 0 40x0 40	Unidad	4	768.500	704.225	(64.275)	-8,36%	2.816.900
158	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA BAJA - ProvisiOn y colocaciOn kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	2.047.784	1.876.515	(171.269)	-8,36%	5.629.545
159	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Provision y colocacion de porton de acceso vehicular tipo Pm1 6b25 x 4 11 m Incluye automatizacion y 04 cuatro controles	Unidad	1	40.943.650	37.519.273	(3.424.377)	-8,36%	37.519.273
160	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
161	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	3.572.800	3.273.985	(298.815)	-8,36%	3.273.985
162	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	40	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	33.909.160
163	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	53	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	1.936.620
164	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA -Provision e instalacion de estructuras de hierro revestidas con Chapas ACM color silver	Metros cuadrados	375	1.827.247	1.674.423	(152.824)	-8,36%	627.908.625
165	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PLANTA BAJA - Topes para estacionamiento acabado pintura sintetica	Unidad	12	185.000	169.528	(15.472)	-8,36%	2.034.336
166	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Puerta de cristal templado tipo PV3 3 90 x 3 03 m	Unidad	1	19.995.500	18.364.957	(1.630.543)	-8,15%	18.364.957
167	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Puerta de cristal templado tipo PV4 3 6 x 3 08 m	Unidad	1	15.602.000	17.232.008	1.630.008	10,45%	17.232.008
168	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Puerta de cristal templado tipo PV5 1 60 x 3 09m	Unidad	1	8.062.000	7.683.536	(378.464)	-4,69%	7.683.536
169	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Puerta de cristal templado color blanco 0 60m x 1 80m para bano esp 10mm	Unidad	2	1.722.600	1.684.470	(38.130)	-2,21%	3.368.940
170	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Ventana de cristal templado tipo V1 1 15 x 2 00m	Unidad	1	2.682.500	2.512.929	(169.571)	-6,32%	2.512.929
171	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Ventana de cristal templado tipo V2 2 00 x 2 00 m	Unidad	2	4.640.000	4.360.225	(279.775)	-6,03%	8.720.450
172	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Ventana de cristal templado tipo V3 1 15 x 1m50 m	Unidad	1	4.292.000	2.796.747	(1.495.253)	-34,84%	2.796.747
173	72102602-007	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Mamparas divisorias de PVC de 35mm de esp 1 10m x 1 95m Con perfiles de aluminio anodizados al color fosco Puerta con bisagras acanaladas y cerradura con picaporte para bano 1 60m x 1 95m con 2 puertas	Unidad	1	4.857.500	4.451.237	(406.263)	-8,36%	4.451.237

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

174	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA- Provision e instalacion de muro cortina cristal templado color azul espejado	Metros cuadrados	285	2.008.250	1.728.600	(279.650)	-13,93%	492.651.000
175	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - PLANTA BAJA-Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	104	142.100	130.215	(11.885)	-8,36%	13.542.360
176	72131601-012	PINTURAS - PLANTA BAJA - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	526	38.062	46.245	8.183	21,50%	24.324.870
177	72131601-012	PINTURA - PLANTA BAJA -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	39	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	1.923.870
178	72131601-012	PINTURA - PLANTA BAJA - De aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	57	44.370	41.467	(2.903)	-6,54%	2.363.619
179	72131601-005	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	241	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	27.116.838
180	72131601-005	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	20.827.884
181	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	704	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	28.044.544
182	72131601-009	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	359	42.979	54.876	11.897	27,68%	19.700.484
183	72131601-009	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	359	25.641	33.350	7.709	30,07%	11.972.650
184	72131601-009	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	359	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	69.441.011
185	72131601-009	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	129	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	6.525.852
186	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	25.538.792
187	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	3.501.286
188	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	3.614.149
189	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 16 esc Ancho 1 00m	Unidad	16	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	3.401.552
190	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Revestido de escalera dos tramo 12 esc Ancho 1 20m	Unidad	12	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	2.551.164
191	72131601-008	ALBANILERIA - PRIMER PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	65	36.250	33.219	(3.031)	-8,36%	2.159.235
192	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO DPTO DE OBRAS JEFATURA- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
193	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO DPTO DE OBRAS JEFATURA-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
194	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
195	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	162.313
196	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO SEXADO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	7.424.000	6.803.084	(620.916)	-8,36%	6.803.084
197	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - PRIMER PISO - BANO SEXADO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	203.000	162.313	(40.687)	-20,04%	486.939
198	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
199	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Inodoro con vavula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
200	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
201	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANOOBRA JEFATURA-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
202	72131601-011	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

000140

203	72131601-011	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
204	72131601-011	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
205	72131601-011	AGUA CORRIENTE- Bano coordinador de recursos administrativos-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
206	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	7.134.000	6.537.338	(596.662)	-8,36%	6.537.338
207	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	3.086.288
208	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.957.500	1.793.782	(163.718)	-8,36%	1.793.782
209	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	2.247.500	2.059.528	(187.972)	-8,36%	2.059.528
210	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	1.297.974
211	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	1.270.200	428.077	(842.123)	-66,30%	856.154
212	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Inodoro para discapacitado	Unidad	1	2.889.850	709.664	(2.180.186)	-75,44%	709.664
213	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	1.403.527	1.286.141	(117.386)	-8,36%	1.286.141
214	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	861.300	808.020	(53.280)	-6,19%	808.020
215	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Barra para discapacitado	Unidad	1	422.892	772.157	349.265	82,59%	772.157
216	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO-Accesorios para banos percheros	Unidad	1	350.000	197.360	(152.640)	-43,61%	197.360
217	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	2.047.784	1.876.515	(171.269)	-8,36%	5.629.545
218	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	2.091.555	1.916.625	(174.930)	-8,36%	3.833.250
219	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - PRIMER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	2.135.145	1.956.570	(178.575)	-8,36%	1.956.570
220	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pm2 1 70 x 2 65 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	7.209.400	6.606.433	(602.967)	-8,36%	6.606.433
221	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
222	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pa1 0 80 x 2 10 m Incluye marco y herrajes	Unidad	1	3.572.800	3.273.985	(298.815)	-8,36%	3.273.985
223	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	28	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	23.736.412
224	72101903-001	CARPINTERIA METALICA - PRIMER PISO -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	47	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	1.717.380
225	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	10	3.770.000	2.610.911	(1.159.089)	-30,75%	26.109.110
226	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 65 m	Unidad	1	6.278.500	5.353.921	(924.579)	-14,73%	5.353.921
227	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m) para bano	Unidad	4	1.722.600	1.678.443	(44.157)	-2,56%	6.713.772

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

228	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	3	11.165.000	7.907.189	(3.257.811)	-29,18%	23.721.567
229	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	14.210.000	10.022.716	(4.187.284)	-29,47%	10.022.716
230	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	11.165.000	4.351.190	(6.813.810)	-61,03%	4.351.190
231	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	3.190.000	2.083.901	(1.106.099)	-34,67%	4.167.802
232	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Ventana de cristal templado tipo V9 3 90 x 1 60m	Unidad	1	8.990.000	6.603.590	(2.386.410)	-26,55%	6.603.590
233	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	157	1.054.695	907.448	(147.247)	-13,96%	142.469.336
234	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	14.616.010
235	72102602-004	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	290.000	265.747	(24.253)	-8,36%	265.747
236	72101601-002	CRiSTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- PRIMER PISO Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	345	142.100	130.215	(11.885)	-8,36%	44.924.175
237	72131601-012	PINTURA - PRIMER PISO - De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	610	38.062	46.245	8.183	21,50%	28.209.450
238	72131601-012	PINTURA - PRIMER PISO -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	60	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	2.959.800
239	72131601-005	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	206	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	23.178.708
240	72131601-005	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	20.827.884
241	72131601-008	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	675	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	26.889.300
242	72131601-009	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	359	42.979	54.876	11.897	27,68%	19.700.484
243	72131601-009	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	359	25.641	33.350	7.709	30,07%	11.972.650
244	72131601-009	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	359	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	69.441.011
245	72131601-009	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	129	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	6.525.852
246	72131601-008	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de azulejos h 2 10 según detalle	Metros cuadrados	124	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	25.538.792
247	72131601-008	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	3.501.286
248	72131601-008	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO -Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	3.614.149
249	72131601-9984	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Readecuacion puente pasarela de conexion Edificio nuevo y parte existente	Unidad	1	78.300.000	71.751.273	(6.548.727)	-8,36%	71.751.273
250	72131601-008	ALBANILERIA - SEGUNDO PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	114	36.250	33.219	(3.031)	-8,36%	3.786.966
251	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
252	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	142.013
253	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	2.088.000	1.913.368	(174.632)	-8,36%	1.913.368
254	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO OFICINA - SEGUNDO PISO-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	284.026

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

255	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO - SEGUNDO PISO-Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	7.424.000	6.803.084	(620.916)	-8,36%	6.803.084
256	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	426.039
257	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO COMEDOR -Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.131.000	1.036.408	(94.592)	-8,36%	1.036.408
258	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL - BANO COMEDOR -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	142.013
259	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
260	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO-Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
261	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
262	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO DPTO FUNCIONAL - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
263	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	2.900.000	2.657.456	(242.544)	-8,36%	2.657.456
264	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
265	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
266	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	417.600	828.120	410.520	98,30%	828.120
267	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	1.355.750	828.120	(527.630)	-38,92%	828.120
268	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO OFICINA - SEGUNDO PISO- Termocalefon de 80 litros marca ariston	Unidad	1	2.148.900	1.969.175	(179.725)	-8,36%	1.969.175
269	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	7.134.000	6.537.338	(596.662)	-8,36%	6.537.338
270	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	3.086.288
271	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.957.500	1.793.782	(163.718)	-8,36%	1.793.782
272	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	2.247.500	2.059.528	(187.972)	-8,36%	2.059.528
273	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	1.297.974
274	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	1.270.200	428.077	(842.123)	-66,30%	856.154
275	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Inodoro para discapacitado	Unidad	1	2.889.850	709.664	(2.180.186)	-75,44%	709.664
276	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	1.403.527	1.286.141	(117.386)	-8,36%	1.286.141
277	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	861.300	808.020	(53.280)	-6,19%	808.020
278	72131601-011	AGUA CORRIENTE- BANO SEXADO - SEGUNDO PISO- Barra para discapacitado	Unidad	1	422.892	729.868	306.976	72,59%	729.868
279	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO- Instalacion de caneria agua fria para bacha de cocina incluye una llave de paso	Unidad	1	739.500	677.651	(61.849)	-8,36%	677.651
280	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO- Pileta acero inoxidable de una bacha	Unidad	1	569.850	522.190	(47.660)	-8,36%	522.190

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

281	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO- Griferias de pared cromado para bacha de cocina	Unidad	1	311.750	285.676	(26.074)	-8,36%	285.676
282	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BACHA COMEDOR - SEGUNDO PISO- Accesorios para banos percheros	Unidad	1	350.000	197.360	(152.640)	-43,61%	197.360
283	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	2.047.784	1.876.515	(171.269)	-8,36%	5.629.545
284	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	2.091.555	1.916.625	(174.930)	-8,36%	3.833.250
285	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- SEGUNDO PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	2.135.145	1.956.570	(178.575)	-8,36%	1.956.570
286	72101903-001	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
287	72101903-001	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	5.934.103
288	72101903-001	CARPINTERIA METALICA -SEGUNDO PISO-Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	657.720
289	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	7	3.770.000	2.610.911	(1.159.089)	-30,75%	18.276.377
290	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado 1 60 x 2 10 m	Unidad	1	5.510.000	5.221.821	(288.179)	-5,23%	5.221.821
291	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 65 m	Unidad	2	6.278.500	5.353.921	(924.579)	-14,73%	10.707.842
292	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV7 2 65 x 265 m	Unidad	2	5.481.000	10.913.761	5.432.761	99,12%	21.827.522
293	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.722.600	1.678.443	(44.157)	-2,56%	6.713.772
294	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	11.165.000	7.907.189	(3.257.811)	-29,18%	47.443.134
295	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	14.210.000	10.022.716	(4.187.284)	-29,47%	10.022.716
296	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	14.210.000	8.420.013	(5.789.987)	-40,75%	8.420.013
297	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO -Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	11.165.000	4.351.190	(6.813.810)	-61,03%	4.351.190
298	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	3.190.000	2.083.901	(1.106.099)	-34,67%	4.167.802
299	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Ventana de cristal templado tipo V9 3 90 x 1 60 m	Unidad	1	8.990.000	6.603.590	(2.386.410)	-26,55%	6.603.590
300	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	124	1.087.688	907.448	(180.240)	-16,57%	112.523.552
301	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	14.616.010

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

302	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	290.000	265.747	(24.253)	-8,36%	265.747
303	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO- SEGUNDO PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	345	142.100	130.215	(11.885)	-8,36%	44.924.175
304	72131601-012	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	487	38.062	46.245	8.183	21,50%	22.521.315
305	72131601-012	PINTURA - SEGUNDO PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	155	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	7.646.150
306	72131601-005	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	20.140.722
307	72131601-005	ALBANILERIA - TERCER PISO- Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	20.827.884
308	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	20.555.376
309	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Contrapiso e 0 07 cm	Metros cuadrados	364	42.979	54.876	11.897	27,68%	19.974.864
310	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.641	33.350	7.709	30,07%	12.139.400
311	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	70.408.156
312	72131601-009	ALBANILERIA - TERCER PISO- Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	6.171.736
313	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	25.538.792
314	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	3.501.286
315	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	3.614.149
316	72131601-008	ALBANILERIA - TERCER PISO- Buna Perimetral	Metro lineal	114	36.250	33.219	(3.031)	-8,36%	3.786.966
317	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
318	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano coordinador uoc - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	142.013
319	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO -Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	2.088.000	1.913.368	(174.632)	-8,36%	1.913.368
320	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano director financiero - TERCER PISO - Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	2	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	284.026
321	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO - Instalación de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	7.424.000	6.803.084	(620.916)	-8,36%	6.803.084
322	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL- bano sexado - TERCER PISO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	203.000	142.013	(60.987)	-30,04%	426.039
323	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
324	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
325	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
326	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO COORDINADOR UOC - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
327	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria y caliente incluye dos llaves de paso	Unidad	1	2.900.000	2.657.456	(242.544)	-8,36%	2.657.456

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

0001145

328	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
329	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO -Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
330	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria y caliente monocomando	Unidad	1	417.600	828.120	410.520	98,30%	828.120
331	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Ducha monocomando con mezcladora	Unidad	1	1.355.750	828.120	(527.630)	-38,92%	828.120
332	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO DIRECTOR FINANCIERO - TERCER PISO - Termocalefon de 80 litros	Unidad	1	2.148.900	1.969.175	(179.725)	-8,36%	1.969.175
333	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	7.134.000	6.537.338	(596.662)	-8,36%	6.537.338
334	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	3.086.288
335	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.957.500	1.793.782	(163.718)	-8,36%	1.793.782
336	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	2.247.500	2.059.528	(187.972)	-8,36%	2.059.528
337	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	1.297.974
338	72131601-011	Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	1.270.200	428.077	(842.123)	-66,30%	856.154
339	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Inodoro para discapacitado	Unidad	1	2.889.850	709.664	(2.180.186)	-75,44%	709.664
340	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	1.403.527	1.286.141	(117.386)	-8,36%	1.286.141
341	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	861.300	808.020	(53.280)	-6,19%	808.020
342	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO -Barra para discapacitado	Unidad	1	422.892	729.868	306.976	72,59%	729.868
343	72131601-011	AGUA CORRIENTE - BANO SEXADO - TERCER PISO - Accesorios para banos percheros	Unidad	1	350.000	197.360	(152.640)	-43,61%	197.360
344	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO-Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	2.047.784	1.876.515	(171.269)	-8,36%	5.629.545
345	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	2.091.555	1.916.625	(174.930)	-8,36%	3.833.250
346	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA - TERCER PISO- Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm,contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	2.135.145	1.956.570	(178.575)	-8,36%	1.956.570
347	72101903-001	CARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
348	72101903-001	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO - Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	5.934.103
349	72101903-001	ARPINTERIUA METALICA - TERCER PISO -Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	657.720
350	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	17	3.770.000	709.664	(3.060.336)	-81,18%	12.064.288
351	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.722.600	1.678.443	(44.157)	-2,56%	6.713.772
352	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	11.165.000	8.465.439	(2.699.561)	-24,18%	50.792.634

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

000176

353	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	14.210.000	10.733.216	(3.476.784)	-24,47%	10.733.216
354	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	11.817.500	8.293.138	(3.524.362)	-29,82%	8.293.138
355	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	11.165.000	4.909.440	(6.255.560)	-56,03%	4.909.440
356	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	3.190.000	2.243.401	(946.599)	-29,67%	4.486.802
357	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Ventana de cristal templado tipo V10 5 45 x 1 60 m	Unidad	1	10.875.000	9.265.459	(1.609.541)	-14,80%	9.265.459
358	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	225	1.109.283	907.180	(202.103)	-18,22%	204.115.500
359	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	14.616.010
360	72102602-005	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	290.000	265.747	(24.253)	-8,36%	265.747
361	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO Y CIELORRASO - TERCER PISO - Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	346	142.100	130.215	(11.885)	-8,36%	45.054.390
362	72131601-012	PINTURA - TERCER PISO- De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	355	38.062	46.245	8.183	21,50%	16.416.975
363	72131601-012	PINTURA - TERCER PISO- De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	136	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	6.708.880
364	72131601-005	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	20.140.722
365	72131601-005	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	20.827.884
366	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	20.555.376
367	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	364	42.979	54.876	11.897	27,68%	19.974.864
368	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.641	33.350	7.709	30,07%	12.139.400
369	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	70.408.156
370	72131601-008	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	6.171.736
371	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de azulejos h 2 10 segun detalle	Metros cuadrados	124	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	25.538.792
372	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de Palier de Ascensor - porcelanato	Metros cuadrados	17	224.755	205.958	(18.797)	-8,36%	3.501.286
373	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Revestido de escalera dos tramo 17 esc Ancho 1 25m	Unidad	17	232.000	212.597	(19.403)	-8,36%	3.614.149
374	72131601-009	ALBANILERIA - CUARTO PISO - Buna Perimetral	Metro lineal	114	36.250	33.219	(3.031)	-8,36%	3.786.966
375	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
376	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO -DESAGUE CLOACAL - BANO PRENSA RRPP-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	152.163	(50.837)	-25,04%	152.163
377	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	1.624.000	1.488.175	(135.825)	-8,36%	1.488.175
378	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SECRETARIA GENERAL-Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	1	203.000	152.163	(50.837)	-25,04%	152.163

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

000117

379	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO- Instalacion de canerias para desague cloacal pvc con sus respectivos accesorios codos tee uniones adhesivos etc	Unidad	1	7.424.000	6.803.084	(620.916)	-8,36%	6.803.084
380	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - CUARTO PISO- DESAGUE CLOACAL - BANO SEXADO -Caja sifonada con rejilla de piso	Unidad	3	203.000	152.163	(50.837)	-25,04%	456.489
381	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO PRENSA RRPP- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
382	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO PRENSA RRPP- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
383	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO PRENSA RRPP- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
384	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO PRENSA RRPP- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
385	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SECRETARIA GENERAL- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fría incluye una llave de paso	Unidad	1	1.595.000	1.461.601	(133.399)	-8,36%	1.461.601
386	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SECRETARIA GENERAL- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	1	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	771.572
387	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SECRETARIA GENERAL- Lavatorio con pedestal color blanco	Unidad	1	514.750	650.704	135.954	26,41%	650.704
388	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SECRETARIA GENERAL- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	1	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	216.329
389	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO SEXADO- Caneria interior de agua corriente thermofusion para agua fria incluye dos llaves de paso	Unidad	1	7.134.000	6.537.338	(596.662)	-8,36%	6.537.338
390	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Inodoro con valvula de descarga color blanco	Unidad	4	1.464.500	771.572	(692.928)	-47,31%	3.086.288
391	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Mesada de granito negro 0 50m x 1 40m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	1.957.500	1.793.782	(163.718)	-8,36%	1.793.782
392	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Mesada de granito negro 0 60m x 1 60m y 2 bacha de embutir oval	Unidad	1	2.247.500	2.059.528	(187.972)	-8,36%	2.059.528
393	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO - BANO SEXADO- Griferia para lavatorio agua fria	Unidad	6	253.750	216.329	(37.421)	-14,75%	1.297.974
394	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Mingitorio color blanco con pulsador presmatic	Unidad	2	1.270.200	428.077	(842.123)	-66,30%	856.154
395	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Inodoro para discapacitado	Unidad	1	2.889.850	709.664	(2.180.186)	-75,44%	709.664
396	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Lavatorio para discapacitado	Unidad	1	1.403.527	1.286.141	(117.386)	-8,36%	1.286.141
397	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Griferia para lavatorio discapacitado	Unidad	1	861.300	808.020	(53.280)	-6,19%	808.020
398	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO- BANO SEXADO- Barra para discapacitado	Unidad	1	422.892	751.013	328.121	77,59%	751.013
399	72131601-011	AGUA CORRIENTE - CUARTO PISO -BANO SEXADO- Accesorios para banos percheros	Unidad	1	350.000	197.360	(152.640)	-43,61%	197.360
400	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO - Provision y colocacion kit de puerta tipo P1 0 70 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 700 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	3	2.047.784	1.876.515	(171.269)	-8,36%	5.629.545
401	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO - Provision y colocacion kit de puerta tipo P2 0 80 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 800 x 2100mm batiente - Marco 100mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	2	2.091.555	1.916.625	(174.930)	-8,36%	3.833.250

ABOG. EDGAR F. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

000148

402	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA- CUARTO PISO -Provision y colocacion kit de puerta tipo P3 0 90 x 2 10 m HDF relleno MDP color blanco UV Modelo Lisa 35mm x 900 x 2100mm batiente - Marco 150mm contramarco regulable 70mm y goma Incluye marco contramarco y herrajes	Unidad	1	2.135.145	1.956.570	(178.575)	-8,36%	1.956.570
403	72101903-001	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO- Provision y colocacion de puerta tipo Pcf 0 90 x 2 10 m Incluye marco herrajes y barra antipanico	Unidad	1	5.269.880	4.829.127	(440.753)	-8,36%	4.829.127
404	72101903-001	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO-Baranda acero inoxidable para escalera	Metro lineal	7	925.100	847.729	(77.371)	-8,36%	5.934.103
405	72101903-001	CARPINTERIA METALICO - CUARTO PISO-Provision de cantoneras en union de huella y contrahuella de angulo negro 25mm x 3mm x 1 25m	Unidad	18	39.875	36.540	(3.335)	-8,36%	657.720
406	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado 0 80 x 2 10 m	Unidad	10	3.770.000	5.252.903	1.482.903	39,33%	52.529.030
407	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado tipo PV6 1 30 x 2 60 m	Unidad	1	6.278.500	5.353.921	(924.579)	-14,73%	5.353.921
408	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Puerta de cristal templado 0 60m x 1 80m para bano	Unidad	4	1.722.600	1.678.443	(44.157)	-2,56%	6.713.772
409	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V4 4 55 x 1 60 m	Unidad	6	11.165.000	8.465.439	(2.699.561)	-24,18%	50.792.634
410	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V5 5 75 x 1 60 m	Unidad	1	14.210.000	10.733.216	(3.476.784)	-24,47%	10.733.216
411	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V6 5 15 x 1 60 m	Unidad	1	11.817.500	8.293.138	(3.524.362)	-29,82%	8.293.138
412	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V7 1 00 x 1 60 m	Unidad	1	11.165.000	4.909.440	(6.255.560)	-56,03%	4.909.440
413	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Ventana de cristal templado tipo V8 2 25 x 0 80 m	Unidad	2	3.190.000	2.243.401	(946.599)	-29,67%	4.486.802
414	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Ventana de cristal templado tipo V10 5 45 x 1 60 m	Unidad	1	10.875.000	9.265.459	(1.609.541)	-14,80%	9.265.459
415	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Mamparas de vidrio templado esp 10mm esmerilado desde nivel de piso terminado hasta h 2 10m	Metros cuadrados	176	1.085.474	907.448	(178.026)	-16,40%	159.710.848
416	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO - Mamparas de cristal templado arenado color blanco para bano altura 1 80 m	Metros cuadrados	10	1.595.000	1.144.360	(450.640)	-28,25%	11.443.600
417	72102602-004	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Separador de cristal templado para mingitorio 1 20m x 0 50m	Unidad	1	290.000	265.747	(24.253)	-8,36%	265.747
418	72101601-002	CRISTAL TEMPLADO VIDRIO y CIELORRASO- CUARTO PISO -Cielorraso placa de yeso desmontable 60 cm x 60cm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	346	142.100	124.218	(17.882)	-12,58%	42.979.428
419	72131601-012	PINTURA - CUARTO PISO -De paredes interiores al latex con enduido	Metros cuadrados	355	38.062	46.245	8.183	21,50%	16.416.975
420	72131601-012	PINTURA - CUARTO PISO -De paredes exteriores al latex con enduido	Metros cuadrados	136	87.000	49.330	(37.670)	-43,30%	6.708.880
421	72131601-005	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Mamposteria de elevacion de 0 15 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	179	120.223	112.518	(7.705)	-6,41%	20.140.722
422	72131601-005	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Mamposteria de elevacion de 0 20 m con ladrillo comun	Metros cuadrados	132	168.904	157.787	(11.117)	-6,58%	20.827.884
423	72131601-009	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Revoque de paredes	Metros cuadrados	516	41.397	39.836	(1.561)	-3,77%	20.555.376
424	72131601-008	ALBANILERIA- QUINTO PISO- Contrapiso e 0 10 cm	Metros cuadrados	364	42.979	54.876	11.897	27,68%	19.974.864
425	72131601-008	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Carpeta base para piso	Metros cuadrados	364	25.641	33.350	7.709	30,07%	12.139.400
426	72131601-008	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Piso porcellanato	Metros cuadrados	364	224.755	193.429	(31.326)	-13,94%	70.408.156
427	72131601-008	ALBANILERIA- QUINTO PISO-Zocalo porcellanato	Metro lineal	122	55.204	50.588	(4.616)	-8,36%	6.171.736

ABOG. EDGAR E. RAMIREZ M.
JUEZ INSTRUCTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

00016