MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 19/2017 CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO DE 4.40 X 6.15 EN COLEGIO NACIONAL SAN JORGE

ANEXO B - 02 - 08

					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA	
ITEM	Cod. Cat.	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.950	134.145
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	7.400	200.540
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	448.000	4.480.000
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,4	2.180.000	5.232.000
5	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	151.500	1.848.300
6	72131601-002	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	8,5	105.500	896.750
7	72131601-006	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	71.000	376.300
8	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	95.000	5.225.000
9	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	93.000	4.464.000
10	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	15.500	310.000
11	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	43	330.000	14.190.000
12	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	29.500	4.779.000
13	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	22	36.500	803.000
14	72131601-009	Piso cerámico	Metros	22	103.000	2.266.000
15	72131601-009	Zócalo ceramico	Metro lineal	2,6	26.000	67.600
16	72131601-010	Aberturas de madera - Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	684.000	3.447.360
17	72131601-010	Abertura de madera - Para boxes enchapados con formica	Unidad	5	531.000	2.655.000
18	72131601-010	Aberturas metálicas - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	448.000	1.505.280
19	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	18.000	126.000
20	72131601-012	Servicio de pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	66	25.500	1.683.000
21	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	21.000	212.100
22	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.000	87.360
23	72131601-012	Servicio de pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	21.000	1.008.000
24	72131601-012	Servicio de pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	27.000	1.161.000
25	72131601-005	Revestimientos de Azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	97,5	70.800	6.903.000
26	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	116.800	392.448
27	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.227.000	1.227.000
28	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.990.000	2.990.000
29	72131601-999	Instalación Sanitaria (Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo)	Unidad Medida Global	1	12.550.000	12.550.000
30	72131601-999	Instalación Sanitaria - Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	330.000	330.000
31	72131601-999	Instalación Sanitaria - Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.809.000	6.809.000
32	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27	25.000	675.000
				TOTAL		89.034.183

LILIANA GIMENEZ MELGAREJO
Responsable UOC