MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 en la ESCUELA BASICA N° 2606 VIRGEN DE FATIMA - EDELIRA KM 69 y - REPARACION DE UN SANITARIO SEXADO en la ESCUELA BASICA N° 6.128 MARIA AUXILIADORA (PIRAPEY KM. 75). - con ID: 434642

LOTE NRO: 1

				HERMELINDA ARRUA		*DANIEL QUINTANA*	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	5.993	381.754	5.993	381.754
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.991	509.027	7.991	509.027
3	Vallado de obra.	Unidad Medida Global	1	2.796.920	2.796.920	2.796.920	2.796.920
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.248.625	1.248.625	1.248.625	1.248.625
5	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	679.252	9.509.528	679.252	9.509.528
6	Estructura de H° A°: Dado de H° A°.	Metros cúbicos	0,25	2.796.920	699.230	2.796.920	699.230
7	Encadenados de H° A°.	Metros cúbicos	2,17	2.796.920	6.069.316	2.796.920	6.069.316
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso.	Unidad Medida Global	1	449.505	449.505	449.505	449.505
9	Muros de nivelación: De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	294.676	1.060.834	294.676	1.060.834
10	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	197.782	1.483.365	197.782	1.483.365
11	De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	397.562	238.537	397.562	238.537
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	144.841	3.374.795	144.841	3.374.795
13	Aislación asfáltica: De paredes	Metros cuadrados	6,4	44.951	287.686	44.951	287.686
14	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	104.885	356.609	104.885	356.609
15	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrados	34,5	239.736	8.270.892	239.736	8.270.892
16	De 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	13,5	189.791	2.562.179	189.791	2.562.179

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITÉ EVALUADOR

17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrados	31,82	134.852	4.290.991	134.852	4.290.991
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	21.976	351.616	21.976	351.616
19	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados.	Metro lineal	6,6	214.764	1.417.442	214.764	1.417.442
20	Techo: Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	90,5	419.538	37.968.189	422.000	38.191.000
21	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	7,7	339.626	2.615.120	339.626	2.615.120
22	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con desarrollo de 25 cm reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye pintura sintética para galería.	Unidad	7,7	319.648	2.461.290	319.648	2.461.290
23	Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	34.962	2.132.682	34.962	2.132.682
24	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	32.964	1.279.003	32.964	1.279.003
25	Pisos Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	58	49.945	2.896.810	49.945	2.896.810
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	58	32.964	1.911.912	32.964	1.911.912
27	Piso cerámico antideslizante de primera calidad	Metros cuadrados	58	109.879	6.372.982	109.879	6.372.982
28	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro lineal	34	28.469	967.946	28.469	967.946
29	Aberturas metálicas : Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	Unidad	1	2.746.975	2.746.975	2.746.975	2.746.975
30	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisión y colocación)	Unidad	4	449.505	1.798.020	449.505	1.798.020
31	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	34.962	902.020	34.962	902.020
32	Pinturas : De paredes revocadas al látex.	Metros cuadrados	61	32.464	1.980.304	32.464	1.980.304
33	De pilares vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	23.974	285.291	23.974	285.291
34	De balancines con pintura sintética.	Metros cuadrados	10,32	36.959	381.417	36.959	381.417
35	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	109	23.974	2.613.166	23.974	2.613.166
36	De puerta metálica con pintura sintética.	Metros cuadrados	5,5	35.960	197.780	35.960	197.780
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	Metro lineal	23	26.970	620.310	26.970	620.310
38	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	319.648	3.298.767	319.648	3.298.767
39	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	109.879	2.527.217	109.879	2.527.217
40	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	1	109.879	109.879	109.879	109.879
41	Instalación de tableros de comando TC.	Unidad	1	109.879	109.879	109.879	109.879
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV.	Unidad	2	109.879	219.758	109.879	219.758
43	Alimentación de los circuitos de luces.	Unidad	10	109.879	1.098.790	109.879	1.098.790
44	Alimentación de los circuitos de tomas.	Unidad	6	109.879	659.274	109.879	659.274
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Unidad	8	139.846	1.118.768	139.846	1.118.768

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

46	Alimentación de los circuitos del TC.	Unidad	1	139.846	139.846	139.846	139.846
47	Artefactos eléctricos Artefactos foco de bajo consumo de 105W con campana acrílica.	Unidad	6	359.604	2.157.624	359.604	2.157.624
48	Artefactos foco de bajo consumo de 60W para galería.	Unidad	2	179.802	359.604	179.802	359.604
49	Artefactos foco de bajo consumo de 105W con protector para exterior.	Unidad	3	219.758	659.274	219.758	659.274
50	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	380.281	380.281	380.281	380.281
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	145.640	145.640	145.640	145.640
52	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	679.252	2.717.008	679.252	2.717.008
53	Varios Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético.-	Unidad Medida Global	1	1.248.625	1.248.625	1.248.625	1.248.625
54	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.- Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	24	109.879	2.637.096	109.879	2.637.096
55	Caminero: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	8,5	109.879	933.972	109.879	933.972
56	Mobiliarios: Pizarrón Acrílico de 2,75 x 1,20.	Unidad	1	1.748.075	1.748.075	1.748.075	1.748.075
57	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	4.995	318.182	4.995	318.182
				Precio Total	**138.077.626**	Precio Total	**138.300.437**

LOTE NRO: 2							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	Metros cuadrados	27,1	2.497	67.669	2.497	67.669
2	Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	27,1	3.496	94.742	3.496	94.742
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.248.625	1.248.625	1.248.625	1.248.625
4	DESMONTE Y DEMOLICION Desmonte de techo con recuperación de tejas.	Metros cuadrados	36,95	15.982	590.535	15.982	590.535
5	Demolición de mingitorio colectivo en sanitario de varones.	Unidad Medida Global	1	349.615	349.615	349.615	349.615
6	Desmonte de puertas de maderas existentes; incluye marcos.	Unidad	3	119.868	359.604	119.868	359.604
7	ALBAÑILERIA Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	Metro lineal	35	44.951	1.573.285	44.951	1.573.285
8	PISOS Y REVESTIMIENTOS Piso cerámico color marrón sobre baldosa existente.	Metros cuadrados	27,1	109.879	2.977.721	109.879	2.977.721
9	Reposición de azulejos dañados. Incluye demolición del mismo.	Metros cuadrados	8	129.857	1.038.856	129.857	1.038.856
10	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	14,1	109.879	1.549.294	109.879	1.549.294
11	TECHO Provisión colocación chapa trapezoidal prep n27 s/ clavaderos d caño d 30x50mm s/ tirantes de madera existente. Machimbres existentes (reposición de machimbres en mal estado). Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 des 40 cms pintado al sintético	Metros cuadrados	36,95	339.626	12.549.181	440.000	16.258.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

12	Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	Metro lineal	9,6	109.879	1.054.838	109.879	1.054.838
13	Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.	Metro lineal	14,5	109.879	1.593.246	109.879	1.593.246
14	ABERTURAS. Provisión y colocación de puerta metálica de 0,80x2,10 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco, y pintura al sintético.- en sanitario de damas, profesores y varones.	Unidad	3	1.748.075	5.244.225	1.748.075	5.244.225
15	Reparación y mantenimiento de puerta de boxes. Incluye marcos nuevos, cerraduras, pintura al barniz y todos los ajustes necesarios.	Unidad	5	349.615	1.748.075	349.615	1.748.075
16	Mantenimiento de ventanas tipo balancines; incluye retiro y reposición de vidrios rotos; limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas y pintura al sintético.	Unidad	7	179.802	1.258.614	179.802	1.258.614
17	PINTURA. De paredes interiores y exteriores revocadas y ladrillo al látex acrílico con pintura de 1ra línea. Incluye columnas de galería.	Metros cuadrados	124,8	23.974	2.991.955	23.974	2.991.955
18	De nivelación y guarda obra al sintético.	Metros cuadrados	16,5	26.970	445.005	26.970	445.005
19	De tirantes de madera y machimbre al barniz.	Metros cuadrados	36,95	21.976	812.013	21.976	812.013
20	ARTEFACTOS ELECTRICOS Provisión y colocación de fluorescentes LED de 40W.	Unidad	5	279.692	1.398.460	279.692	1.398.460
21	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE. Mantenimiento de instalación de agua corriente; incluye cañerías nuevas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	1	1.798.020	1.798.020	1.798.020	1.798.020
22	DESAGUE CLOACAL. Readecuación y mantenimiento de desagüe cloacal; incluye cañerías de desagüe nuevos.	Unidad Medida Global	1	1.598.240	1.598.240	1.598.240	1.598.240
23	Cámara séptica de 1,00x1,60, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	2.497.250	2.497.250	2.497.250	2.497.250
24	ARTEFACTOS SANITARIOS Provisión y colocación de mingitorio; incluye todos los accesorios necesarios.	Unidad	3	923.983	2.771.949	923.983	2.771.949
25	Provisión y colocación de griferías y llaves de pasos nuevas.	Unidad	6	159.824	958.944	159.824	958.944
26	Provisión y colocación de cisternas de inodoros. Incluye retiro de cisternas existentes.	Unidad	6	259.714	1.558.284	259.714	1.558.284
27	Provisión y colocación de tapas de inodoros acolchados.	Unidad	6	119.868	719.208	119.868	719.208
28	Provisión y colocación de espejos tipo float de 1,00x0,60cm.	Metros cuadrados	1,8	449.505	809.109	449.505	809.109
29	Provisión y colocación de jaboneras.	Unidad	3	84.907	254.721	84.907	254.721
30	LIMPIEZA FINAL Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	27,1	4.995	135.365	4.995	135.365
				Precio Total	**52.046.647**	Precio Total	**55.755.466**

Oscar Ramon Cabrera
Miembro

Eva María Riveros
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR