CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS				AYLEN CONSTRUCCIONES		METALURGICA PIRAPÓ		RM CONSTRUCCIONES	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Trabajos preliminares**								
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	245,37	3.308	811.684	3.400	834.258	3.880	952.036
1.2	Replanteo y marcación	m²	245,37	4.135	1.014.605	4.400	1.079.628	4.850	1.190.045
1.3	Colocación cartel de obra: 1,00 x 2,00 m; de chapa negra n°24; ver EETT	un.	1	827.000	827.000	840.000	840.000	970.000	970.000
2.	**Excavaciones**								
2.1	Excavación para cimiento de PBC.	m³	58,7	21.502	1.262.167	22.100	1.297.270	25.220	1.480.414
2.2	Excavación para zapata .	m³	8,4	21.502	180.617	22.100	185.640	25.220	211.848
3.	**Cimentación**								
3.1	cimiento PBC	m³	30	248.100	7.443.000	255.000	7.650.000	291.000	8.730.000
4.	**Estructura de H° A°**								
4.1	Zapatas Pilares de Hº Aº	m³	2,4	1.240.500	2.977.200	1.320.000	3.168.000	1.455.000	3.492.000
4.2	Vigas de Galería de Hº Aº	m³	0,72	1.447.250	1.042.020	1.540.000	1.108.800	1.697.500	1.222.200
4.3	Viga cumbrera	m³	4,24	1.571.300	6.662.312	1.672.000	7.089.280	1.843.000	7.814.320
4.4	Viga	m³	1,82	1.571.300	2.859.766	1.672.000	3.043.040	1.843.000	3.354.260
4.5	Encadenados de H° A° - Inferior	m³	2,53	1.240.500	3.138.465	1.320.000	3.339.600	1.455.000	3.681.150
4.6	Encadenados de H° A° - Superior	m³	3,17	1.240.500	3.932.385	1.320.000	4.184.400	1.455.000	4.612.350
5.	**Muros**								
5.1	De 0,30 cm. armada	m²	16,04	103.375	1.658.135	110.000	1.764.400	121.250	1.944.850
5.2	De 0,60 cm. armada	m²	9,18	103.375	948.983	110.000	1.009.800	121.735	1.117.527
5.3	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 21 agujeros de 1ra	m²	198	86.835	17.202.014	92.400	18.304.440	101.850	20.176.485
5.4	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	52	20.675	1.079.235	21.250	1.109.250	24.250	1.265.850
6.	**Relleno y compactación**								
6.1	Relleno y apisonado	m³	39,46	78.152	3.083.878	80.300	3.168.638	91.665	3.617.101
7.	**Aislación**								
7.1	Aislación horizontal en U	m²	89,95	14.059	1.264.607	14.500	1.304.275	16.490	1.483.276
8	**Techo:**								

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO

COMITE DE EVALUACION U.O.C.

8.1	De tejas francesas y machimbre de pino de 1ra, membrana termoacústica de 5mm doble cara aluminio c/ tirantes de ybyrapytá	m²	260	281.180	73.106.800	339.000	88.140.000	329.800	85.748.000
9.	**Revoques:**								
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	m²	281,47	24.810	6.983.271	26.400	7.430.808	29.100	8.190.777
9.2	De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares de H° A°	m²	86,83	24.810	2.154.252	28.500	2.474.655	29.100	2.526.753
10	**Contrapisos y carpetas**								
10.1	Contrapiso de H° de cascotes	m²	199,78	31.426	6.278.286	36.100	7.212.058	36.860	7.363.891
10.2	Carpeta Cementicia, esp. 2cm	m²	199,78	23.445	4.683.842	28.100	5.613.818	27.500	5.493.950
11	**Pisos**								
11.1	Piso de ceramico antideslizante PEI V	m²	199,78	62.025	12.391.355	71.250	14.234.325	72.750	14.533.995
11.2	Zocalo Cerámico Antideslizante PEI V	ml	55,9	12.405	693.440	14.250	796.575	14.550	813.345
12	**Aberturas de madera:**								
12.1	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	un	1	926.240	926.240	1.064.000	1.064.000	1.086.400	1.086.400
12.2	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	3	578.900	1.736.700	665.000	1.995.000	679.000	2.037.000
13	**Aberturas Carpintería de aluminio:**								
13.1	Abertura 1,50x1,20 m de Cristal templado de 10mm, color gris. Corredizo.	un	13	992.400	12.901.200	1.140.000	14.820.000	1.164.000	15.132.000
14	**Alfeizar de ventanas:**								
14.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	19,5	23.156	451.542	24.640	480.480	27.160	529.620
15	**Pinturas:**								
15.1	De paredes revocadas interior con acrílico lavable mate	m²	139	20.675	2.873.825	23.000	3.197.000	24.250	3.370.750
15.2	De ladrillos vistos con látex color cerámico, las juntas con látex color cemento y protector acrílico satinado	m²	150,6	16.540	2.490.924	17.600	2.650.560	19.400	2.921.640
15.3	De pintura de techo (maderamen) al barniz	m²	260	19.021	4.945.460	17.600	4.576.000	22.310	5.800.600
15.4	De abertura de madera con barniz	m²	5,67	19.021	107.849	17.600	99.792	22.310	126.498
16.	**Revestimientos**								
16.1	Revestido de Azulejos Cerámico	m²	9	62.025	558.225	71.250	641.250	72.750	654.750
17	**Desague Pluvial**								
17.1	Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 24- desarrollo 33 cms.	ml	50,2	49.620	2.490.924	58.800	2.951.760	58.200	2.921.640
18	**Instalacion electrica**								
18.1	Instalación eléctrica	gl	1	3.308.000	3.308.000	3.920.000	3.920.000	3.880.000	3.880.000
18.2	Artefactos eléctricos	gl	1	2.646.400	2.646.400	3.040.000	3.040.000	3.104.000	3.104.000
19	**Instalación Sanitaria**								
19.1	Agua Corriente	gl	1	496.200	496.200	588.000	588.000	582.000	582.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

19.2	Desague Cloacal	gl	1	5.871.700	5.871.700	6.745.000	6.745.000	6.887.000	6.887.000
19.3	Pileta de Cocina con grifería	gl	1	578.900	578.900	686.000	686.000	679.000	679.000
20	**Terminación de la obra**								
20.1	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	686.523	686.523	813.000	813.000	805.223	805.223
	TOTAL GENERAL				**206.749.930**		**234.650.800**		**242.504.542**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.