Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 15/2.018 "Construcción de SS.HH. Tipo 4,40 x 6,15 con Techo de Tejas de Esc. Bas. Nº 3.804 San Roque" con ID Nº 350.694.-

			• Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131601-011	**CONSTRUCCION DE SS.HH. Tipo 4.40 x 6.15 con Techo de Tejas**	**Medida Global**	1										
1.1		**Preparación de Obra**								0				0
1.1.1		a- Movilización y desmovilización Cartel de Obras Vallado de Obras	Metros cuadrados	27,1	43.200	1.170.720				0				0
1.1.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.800	130.080				0				0
1.1.3		**c- Replanteo**	Metros cuadrados	27,1	4.800	130.080				0				0
1.2		Excavación y carga de Cimiento de P.B.C	Metros cubicos	10	450.000	4.500.000				0				0
1.3		Estructuras de H°A°												
1.3.1		d- Encadenados de H°A°	Metros cubicos	2,4	2.160.000	5.184.000				0				0
1.4		Muros de nivelación												
1.4.1		b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	Metros cuadrados	12,2	162.000	1.976.400				0				0
1.5		Relleno y apisonado de interiores	Metros cubicos	8,5	48.000	408.000				0				0
1.6		Aislación asfáltica												
1.6.1		a- de paredes	Metros cuadrados	5,3	36.000	190.800				0				0
1.7		Muros de elevación												
1.7.1		b- de 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	55	84.000	4.620.000				0				0
1.7.2		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	108.000	5.184.000				0				0
1.7.3		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Metro lineal	20	36.000	720.000				0				0
1.8		Techo												
1.8.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	300.000	12.900.000				0				0
1.9		Revoque												
1.9.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	36.000	5.832.000				0				0
1.10		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	22	42.000	924.000				0				0
1.11		Piso cerámico												

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 15/2.018 "Construcción de SS.HH. Tipo 4,40 x 6,15 con Techo de Tejas de Esc. Bas. N° 3.804 San Roque" con ID N° 350.694.-

			• Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.11.1		a- Piso cerámico	Metros cuadrados	22	108.000	2.376.000				0				0
1.11.2		b- Zocalo cerámico	Metro lineal	2,6	48.000	124.800				0				0
1.11.3		c- Guarda obra alisado de cemento. 0,50 m de ancho	Metro lineal	14	96.000	1.344.000				0				0
1.12		**Aberturas de madera**												
1.12.1		a- Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	840.000	4.233.600				0				0
1.12.2		b- Puerta para boxes enchapados con formica	Unidad	5	600.000	3.000.000				0				0
1.13		**Aberturas metálicas**												
1.13.1		a- Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40	Metros cuadrados	3,36	480.000	1.612.800				0				0
1.14		Alfeizar de ventanas												
1.14.1		c- de revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000				0				0
1.15		Pinturas												
1.15.1		a- de paredes al látex, con enduido	Metros cuadrados	66	42.000	2.772.000				0				0
1.15.2		f- de abertura metálicas con pintura sintética. Incluye ambas caras	Unidad	3,36	36.000	120.960				0				0
1.15.3		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	24.000	1.152.000				0				0
1.15.4		h- de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	24.000	1.032.000				0				0
1.15.5		i- de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	15,1	24.000	362.400				0				0
1.16		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	3,36	144.000	483.840				0				0
1.17		Instalación Eléctrica												
1.17.1		a- Tablero Seccional, incluye acometida	Unidad Medida	1	720.000	720.000				0				0
1.17.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	16	96.000	1.536.000				0				0
1.17.3		c- 1 Ducha Eléctrica	Unidad	1	168.000	168.000				0				0
1.17.4		e- Equipo fluorescente 1x40 W	Unidad	11	84.000	924.000				0				0

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 15/2.018 "Construcción de SS.HH. Tipo 4,40 x 6,15 con Techo de Tejas de Esc. Bas. N° 3.804 San Roque" con ID N° 350.694.-

			• Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.18		Instalacion Sanitaria												
1.18.1		a- Instalacion de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	Unidad	15	300.000	4.500.000				0				0
1.18.2		b- Desague cloacal en baño de artefactos y registros	Unidad	18	180.000	3.240.000				0				0
1.18.3		c- Artefactos Sanitarios (completos) 6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6	Unidad Medida	1	6.000.000	6.000.000				0				0
1.18.4		**d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (2,50 x 3,00)**	Medida Global	1	7.800.000	7.800.000				0				0
1.19		Revestimientos												
1.19.1		a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m	Metros cuadrados	97,5	90.000	8.775.000				0				0
1.20		Imprevistos, Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.192.520	1.192.520				0				0
		Total General				**97.550.000**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Julio Esteban Gonzalez Caballero
Responsable de la U.O.C.