Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

REF.; REPARACION DE UN PABELLON DE 4 AULAS Y DIRECCIÓN - ESCUELA BÁSICA Nº 622 PADRE ADRIANO FORMOSO

ID N° 334900

MUNICIPALIDAD SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

ESCUELA BÁSICA Nº 622 PADRE ADRIANO FORMOSO

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REPARACION DE UN PABELLON DE 4 AULAS Y DIRECCIÓN

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	***PREPARACIÓN DE OBRA***				
	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	328.06	3,237	1,061,930
	Replanteo y Marcación.-	M2	328.06	4,127	1,353,904
	Vallado, Obrador (chapa).-	GL	1.00	4,300,000	4,300,000
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	UN	1.00	720,000	720,000
2	***DESMONTE Y DEMOLICION***				
	De techo c/recuperación de tejas coloniales y tejuelitas, conservar maderamen. Incluye tapas dobles y caballetes.-	M2	386.03	15,800	6,099,274
	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos Por ambiente.-	UN.	4.00	150,000	600,000
	Desmonte de la instalación eléctrica.-	UN.	4.00	100,000	400,000
	Desmonte de puertas y marco con recuperación.-	UN.	5.00	65,000	325,000
	Desmonte de ventanas existentes.-	UN.	15.00	75,000	1,125,000
	Desmonte de piso calcáreo. Incluye zócalo-	UN.	293.93	9,850	2,895,211
	Demolición de pared para vano-	UN.	28.30	10,850	307,055
3	***ALVAÑILERIA***				
	Cerramiento de vano de 0,30m con ladrillo común.-	M2	28.30	170,000	4,811,000
	Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	62.25	28,410	1,768,523
	Revoque en sectores de humedad con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	12.35	28,410	350,864
	Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z de varilla de hierro.-	GL	1.00	1,200,000	1,200,000
4	***PISO***				
	Contra piso de hormigón pobre de 5 cm.-	M2	293.93	36,600	10,757,838
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	293.93	31,600	9,288,188
	Piso cerámico color marrón alto trafico pi 4.-	M2	293.93	91,400	26,865,202
	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	ML	161.20	29,500	4,755,400
5	***TECHO***				
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, clavaderos de caño industrial de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 1,00 m pintado al sintético, reutilizar tirantes de madera, prever 20 % de tirantes dañados. Incluye provisión	M2	386.03	252,350	97,414,671

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

	y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-				
	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	ML	59.90	78,000	4,672,200
	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	ML	21.30	79,500	1,693,350
6	***ABERTURAS.***				
	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 90 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN.	5.00	1,236,000	6,180,000
	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1,50 x 1,68. Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN.	16.00	870,600	13,929,600
7	***PINTURA.***				
	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares y viga de galería.-	M2	672.10	24,169	16,243,985
	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o tabaco, hasta 0,80 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	M2	185.90	28,169	5,236,617
	De persiana metálica.-	M2	8.00	28,169	225,352
	De nivelación al sintético.-	M2	27.24	28,169	767,324
8	***INSTALAC. ELECTRICA.***				
	Instalación eléctrica según detalle de plano. Incluye galería.-	UN.	5.00	2,415,000	12,075,000
	Reacondicionamiento de acometida, cableado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	GL	1.00	725,000	725,000
9	***ARTEFACTOS ELECTRICOS***				
	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	UN.	16.00	680,000	10,880,000
	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	UN.	6.00	190,000	1,140,000
	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	UN.	7.00	240,000	1,680,000
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1.00	615,600	615,600
	Tablero TC de 6 AG.-	UN.	10.00	185,800	1,858,000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	UN.	5.00	245,800	1,229,000
	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	UN.	10.00	618,400	6,184,000
10	**GUARDA OBRA Y RAMPA**				
	guarda obra a construir, contrapiso y carpeta y cordón de nivelación	M2	25.00	78,000	1,950,000
	Reacondicionamiento de guarda obra carpeta y revoque de cordón	M2	38.39	42,000	1,612,380
	Construcción de rampa para discapacitados.-	UN	1.00	685,000	685,000
11	**PIZARRON**				
	Reacondicionamiento de pizarrón.-	UN.	4.00	364,088	1,456,352
12	**LIMPIEZA FINAL**				

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	M2	328.06	4,127	1,353,904
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO.-					**268,791,721**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y ocho millones setecientos noventa y un mil setecientos veintiuno.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa
de Contrataciones