MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CD N° 14/15

CONSTRUCCION DE UN SS.HH SEXADO TIPO 4,40 X 6,15 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO

				ARQ. VICENCINI		AFA & OMEGA S.A.		SAN EXPEDITO CONSULTORA	
	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE LA OBRA								
A	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	27,10	8.000	216.800	3.850	104.335	3.850	104.335
B	REPLANTEO	M2	27,10	1.500	40.650	6.330	171.543	6.330	171.543
2	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTOS CON PBC	M3	10,00	230.000	2.300.000	298.345	2.983.450	298.345	2.983.450
3	ESTRUCTURA DE H°A°								
A	ENCADENADOS DE H° A°	M3	2,40	1.400.000	3.360.000	1.710.000	4.104.000	1.880.000	4.512.000
4	MUROS DE NIVELACION								
A	DE 0,30 CM	M2	12,20	130.000	1.586.000	135.630	1.654.686	135.630	1.654.686
5	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	8,50	30.000	255.000	79.500	675.750	79.500	675.750
6	AISLACION ASFALTICA								
A	DE PAREDES	M2	5,30	20.000	106.000	22.500	119.250	22.500	119.250
7	MUROS DE ELEVACION								
A	DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	55,00	62.000	3.410.000	75.363	4.144.965	75.363	4.144.965
B	DE 0, 15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	48,00	64.000	3.072.000	85.363	4.097.424	85.363	4.097.424
C	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 O 3 POR HILADA(2 HILADAS)	ML	20,00	18.000	360.000	19.500	390.000	19.500	390.000
8	TECHO								
A	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	43,00	280.000	12.040.000	205.000	8.815.000	225.500	9.696.500
9	REVOQUE								
A	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	162,00	24.000	3.888.000	23.800	3.855.600	23.800	3.855.600
10	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M2	22,00	20.000	440.000	36.956	813.032	36.956	813.032
11	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	22,00	58.000	1.276.000	72.545	1.595.990	72.545	1.595.990
12	ZOCALO CALCAREO	ML	2,60	20.000	52.000	20.000	52.000	20.000	52.000
13	ABERTURAS DE MADERA								
A	PUERTA TABLERO	M2	5,04	1.500.000	7.560.000	556.000	2.802.240	556.000	2.802.240
B	PARABOXES ENCHAPADOS CON FORMICA	UN	5,00	520.000	2.600.000	459.057	2.295.285	459.057	2.295.285
14	ABERTURAS METALICAS								
A	VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	3,36	260.000	873.600	275.500	925.680	275.500	925.680
15	ALFEIZAR DE VENTANAS								
A	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO- ARENA)	ML	7,00	26.000	182.000	20.000	140.000	20.000	140.000

Municipalidad de Itá
Lic. Ignacio Zarucho
Encargado U.O.C.

16	PINTURAS								
A	DE PAREDES A LA CAL	M2	66,00	7.000	462.000	7.513	495.858	7.513	495.858
B	DE ABERURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	M2	10,10	14.000	141.400	15.580	157.358	15.580	157.358
C	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	3,36	14.000	47.040	15.240	51.206	15.240	51.206
D	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	48,00	14.000	672.000	10.032	481.536	10.032	481.536
E	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	43,00	14.000	602.000	15.580	669.940	15.580	669.940
17	REVESTIMIENTOS								
A	DE AZULEJOS DE 0,15 X 0,15 CM	M2	97,50	62.000	6.045.000	90.646	8.837.985	90.646	8.837.985
18	VIDRIOS DOBLES	M2	3,36	140.000	470.400	75.000	252.000	75.000	252.000
19	INSTALACION ELECTRICA	GL	1,00	1.300.000	1.300.000	1.636.364	1.636.364	1.800.000	1.800.000
20	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	1,00	800.000	800.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
21	INSTALACION SANITARIA								
A	AGUA CORRIENTE -DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO	GL	1,00	10.700.000	10.700.000	16.250.000	16.250.000	16.038.390	16.038.390
B	CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2,00 X 5, 00	UN	1,00	8.500.000	8.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
C	POZO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2, 50 X 3, 00	UN	1,00	4.500.000	4.500.000	4.917.315	4.917.315	5.609.047	5.609.047
22	CARTELES VARIOS 200 X 100	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23	LIMPIEZA FINAL	M2	27,00	5.000	135.000	3.850	103.950	3.850	103.950
			TOTA GENERAL		78.992.890		79.066.742		81.000.000

Municipalidad de Itá
Richard Zarucho
Encargado U.O.C.