DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LA VICTORIA					
LOC: SAN ALBERTO DPTO: ALTO PARANÁ					
N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	500.000	1.000.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.380,00	2.000	2.760.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.380,00	2.500	3.450.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	276,00	3.000	828.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.380,00	25.000	34.500.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.380,00	3.500	4.830.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	460,00	25.000	11.500.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.380,00	3.000	4.140.000
9	Compactación Final	m2	1.380,00	3.000	4.140.000
	Canalización				
10	Excavación para colocación de tubos	ml	230,00	22.000	5.060.000
11	Provisión y colocación de tubos de 0,80	ml	227,00	308.000	69.916.000
12	Boca de Tormenta y conexión de tubos	un	3,00	950.000	2.850.000
	Badén				
13	Baden de HºAº espesor de 10 cm, con varilla según detalle de plano	un	2,00	1.500.000	3.000.000
	Limpieza				
14	Limpieza final de obra	m2	1.380,00	700	966.000
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL					**148.940.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO * Unidad Operativa Contrataciones * UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO