MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.					
		Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
1.1	Cartel de Obra	N/A	N/a	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2	Replanteo y marcación	N/A	N/a	Metros cuadrados	880	1.500	1.320.000
1.3	Excavación para zapata 1,2x1,2	N/A	N/a	Metros cúbicos	15	50.000	750.000
1.4	Recapado de piso	N/A	N/a	Metros cuadrados	880	45.000	39.600.000
1.5	Reparacion escenario	N/A	N/a	Unidad Medida Global	1	1.779.000	1.779.000
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	N/A	N/a	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	N/A	N/a	Metros cúbicos	2	1.500.000	3.000.000
3	**PISO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global	1		
3.1	Piso de HºAº	N/A	N/a	Metros cuadrados	85	40.000	3.400.000
4	**TECHO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
4.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	N/A	N/a	Metros cuadrados	1043	98.000	102.214.000
5	**ESTRUCTURA METALICA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
5.1	Cabriada metálica con perfil y reticulado	N/A	N/a	Metro lineal	190	103.000	19.570.000
5.2	Tensores de cabreadas	N/A	N/a	Metro lineal	190	13.000	2.470.000
5.3	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	N/A	N/a	Metro lineal	90	120.000	10.800.000
6	**INSTALACION ELECTRICA - - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
6.1	Acometida según reglamento ANDE	N/A	N/a	Metros cuadrados	1	1.200.000	1.200.000
6.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	N/A	N/a	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
6.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	N/A	N/a	Unidad	8	250.000	2.000.000
7	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
7.1	Canaleta	N/A	N/a	Metro lineal	80	60.000	4.800.000
7.2	Bajada de caño P.V.C. 150 mm	N/A	N/a	Metro lineal	90	45.000	4.050.000
7.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 150mm	N/A	N/a	Metro lineal	80	80.000	6.400.000
8	**PINTURA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
8.1	Pintura de cabreada	N/A	N/a	Metro lineal	190	24.500	4.655.000
8.2	Pintura de pilares de HºAº	N/A	N/a	Metro lineal	75	13.500	1.012.500
8.3	De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario	N/A	N/a	Metros cuadrados	880	13.500	11.880.000
9	**LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	N/A	N/a	Unidad Medida Global			
9.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	N/A	N/a	Unidad Medida Global	1	599.500	599.500
	Total						**248.000.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC - MH