MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN CALLE LUIS FISCHER ENTRE LOS LAPACHOS Y PAJARO CAMPANA ACCESO A ESC. BASICA SAN JOSE

Ubicación : Calle Luis Fischer entre Los Lapachos y Pájaro Campana-Barrio San José.

Sup. A construir:1340m2, 1 cuadra.Incluye calle y bocacalle.

Cant. De canalización : 82 metros lineal. Incluye entubamiento y sumideros

Drenaje subterráneo: 200ml

Obs: No incluye gastos de maquinarias y terraplenados

	CUADRO COMPARATIVO					ING. NELSON SILVA		EG PROYECTOS,	
Item	Descripción de obras a ejecutarse	Unida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1,1	Marcación y replanteo	m2	1340	500	670.000	500	670.000	500	670.000
1,2	Drenes de infiltración para drenaje de agua subterráneas con zanjas de 1,00m de ancho por 1,00 m de profundidad con gravas gruesas y fina paralelo a badenes y entubamiento	ml	200	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000
1,3	Codón cuneta de H° de 50 cm de ancho.Sector bocacalle	ml	28	60.000	1.680.000	60.000	1.680.000	60.000	1.680.000
1,4	Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con malla metalica simple de vaillas de 4mm cada 30cm.Dos. 1:3:3	m3	7	1.800.000	12.600.000	1.800.000	12.600.000	1.800.000	12.600.000
1,5	Badenes de 1,00m de ancho sobre drenes de infiltración.Esp 10cm	ml	200	180.000	36.000.000	180.000	36.000.000	180.000	36.000.000
1,6	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m	m2	1046	32.000	33.472.000	32.000	33.472.000	32.000	33.472.000
1,7	Colocación de tubos para canalización.Tubo de hormigón de 1,00m sin campana y armadura simple.Armadura longitudinal con 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varilla de de 6mm y vibrado. Esp. 10cm.Diámetro interior 1,00m y diámetro exterior 1,20m.	Un	70	400.000	28.000.000	400.000	28.000.000	400.000	28.000.000
1,8	Colocación de tubos para canalización.Tubo de hormigón de 0,60m sin campana y armadura simple.Armadura longitudinal con 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varilla de de 6mm y vibrado. Esp. 10cm.Diámetro interior 0,60m y diámetro exterior 0,80m.	un	18	200.000	3.600.000	200.000	3.600.000	200.000	3.600.000
1,9	Sumidero para canalización de desague fluvial de entubamiento. Base de piedr bruta colocada de 45 cm de Espesor,encadenado inferior y superior de H°A° de 25x25cm. Pared lateral de mampostería de ladrillo común de 25 cm de Espesor. Tapa desmontable de losa de H°A° de 10 cm de espesor. Medidas 2,00m x 2,00m x 1,50m de profundidad.Ver detalles en planos	Un	5	4.152.500	20.762.500	4.125.500	20.627.500	4.152.500	20.762.500
1,10	Limpieza final	m2	1340	1.000	1.340.000	1.000	1.340.000	1.000	1.340.000
					158.124.500		**157.989.500**		**158.124.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

.....

ABOG. ROSA FRUTOS

RESPONSABLE UOC