MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 3699 SAN AGUSTIN DE LA COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA BARRIO SAN AGUSTIN" - ID Nº 405195

OFERENTE:		HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBÉN MEZA BOGADO - RUC 1341169-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**94.000.000**	**94.000.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1376	870	1.197.120
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	808.680	808.680
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	344	27.840	9.576.960
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1376	56.520	77.771.520
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1376	2.100	2.889.600
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	86	6.500	559.000
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1376	870	1.197.120
Precio Total					**94.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mari Acuña Gulroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá