CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE MURO Y ALCANTARILLA - SAN MIGUEL
ID Nº 353509
CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2018

FLOVER CONSTRUCCIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-007	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
2	72131701-007	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
3	72131701-007	Remoción de alcantarillas existentes	Unidad Medida Global	1	1.790.000	1.790.000
4	72131701-007	Construcción de base de Hº pobre	Metros cúbicos	2,2	850.000	1.870.000
5	72131701-007	Provisión y colocación de alcantarillas (tubos de Hº Aº diám 1,00 m)	Metro lineal	14	1.350.000	18.900.000
6	72131701-007	Construcción de muro-pantalla de PBC (redorzados con varillas diám. 10 mm y mezcla fuerte - ver detalles en plano arq.)	Metros cúbicos	85	370.000	31.450.000
7	72131701-007	Construcción de plateas de Hº	Metros cúbicos	1	1.850.000	1.850.000
8	72131701-007	Movimiento de suelo, excavación, relleno, nivelación, enripiado final-rasante y compactación con maquinaria pesada	Metros cúbicos	200	25.000	5.000.000
9	72131701-007	Provisión y colocación de barandas de protección	Metro lineal	7	250.000	1.750.000
10	72131701-007	Retiro de escombros y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.130.000	1.130.000
				Precio Total		**64.790.000**

Melanio Mercado B. **M. Elizabeth Rolón L.** **César Antonio Cabral Q.**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY