ANEXO I

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
1	**72131601-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias**	**Unidad**	**Evento**	**1.506.365**	**1.615.000**	**1.930.000**	**1.739.030**	**1.980.964**	**1.859.680**
1.1		Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales); realizando la limpieza general de las superficies internas de las cañerías, retirando los residuos que obstruyen el paso, utilizando las herramientas y equipamientos acordes; así como también los productos como soda cáustica y/o ácido muriático.	Metros	Evento	17.434	20.000	20.000	18.523	21.356	20.049
1.2		Mano de obra del item 1.1	Metros	Evento	10.324	10.000	10.000	10.969	12.647	11.873
1.3		Limpieza y retiro de material del sumidero cloacal, realizando la evacuación total de los residuos del sumidero, limpieza de las bocas de desagüe y cañerías del sumidero.	Unidad Media Global	Evento	225.334	212.000	280.000	215.000	276.034	259.134
1.4		Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm: se deberá retirar el caño dañado, y posteriormente proveer y colocar el caño de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	17.078	16.500	20.000	18.145	20.920	19.639
1.5		Mano de obra del item 1.4	Metros	Evento	14.924	14.000	15.000	15.857	18.282	17.163

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
1.6		Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1 1/2": se deberá retirar el caño dañado, y posteriormente proveer y colocar el caño de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	15.824	15.000	15.000	16.813	19.384	18.198
1.7		Mano de obra del item 1.6	Metros	Evento	12.454	12.000	15.000	13.232	15.256	14.322
1.8		Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 3" tipo termofusión: se deberá retirar el caño dañado, y posteriormente proveer y colocar el caño de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	44.316	54.000	50.000	47.086	54.287	50.963
1.9		Mano de obra del item 1.8	Metros	Evento	29.380	35.000	30.000	31.216	35.991	33.787
1.10		Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 4" tipo termofusión: se deberá retirar el caño dañado, y posteriormente proveer y colocar el caño de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	51.956	64.000	60.000	55.203	63.646	59.749
1.11		Mano de obra del item 1.10	Metros	Evento	30.676	38.000	35.000	32.593	37.578	35.277
1.12		Provisión, cambio y colocación de codo de PVC Ø 4" tipo termofusión: se deberá retirar el codo dañado, y posteriormente proveer y colocar el codo de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	47.316	59.000	50.000	50.273	57.962	54.413
1.13		Mano de obra del item 1.12	Metros	Evento	18.780	23.000	20.000	19.954	23.006	21.597

Lic. RUBEN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
1.14		Provisión, cambio y colocación de TEE de PVC Ø 4x1" tipo termofusión: se deberá retirar la TEE dañada, y posteriormente proveer y colocar la TEE de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	44.316	55.000	50.000	47.086	54.287	50.963
1.15		Mano de obra del item 1.14	Metros	Evento	18.780	20.000	20.000	19.954	23.006	21.597
1.16		Provisión, cambio y colocación de unión doble de PVC Ø 4" tipo termofusión: se deberá retirar la unión dañada, y posteriormente proveer y colocar la unión de PVC nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	34.356	40.000	40.000	38.651	42.086	39.509
1.17		Mano de obra del item 1.16	Metros	Evento	17.436	20.000	20.000	19.616	21.359	20.051
1.18		Provisión, cambio y colocación de Llave de paso de Ø 3": se deberá retirar la llave de paso dañada, y posteriormente proveer y colocar la llave de paso nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	Evento	377.800	354.500	450.000	425.025	462.805	434.470
1.19		Mano de obra del item 1.18	Metros	Evento	145.631	137.000	180.000	163.834	178.397	167.476
1.20		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior: se deberá realizar el vaciamiento de todo el tanque de agua, la limpieza de las paredes y el tratamiento con materiales antihongos y antimohos de las superficies.	Unidad	Evento	332.250	416.000	550.000	480.000	542.675	509.450
2	72131601-001	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones electricas	Unidad	Evento	**4.994.282**	**5.482.500**	**7.187.000**	**6.638.000**	**7.482.350**	**7.024.249**

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
2.1		Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 3x200A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave dañada; y posteriormente la reinstalación de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujeción; y su puesta en marcha.	Unidad	Evento	1.143.200	1.430.000	1.800.000	1.500.000	1.867.226	1.752.908
2.2		Mano de obra del item 2.1	Unidad	Evento	446.480	350.000	500.000	450.000	546.938	513.452
2.3		Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 3x250A caja regulable, se deberá realizar el desmonte de la llave dañada; y posteriormente la reinstalación de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujeción; y su puesta en marcha.	Unidad	Evento	1.282.400	1.603.000	2.000.000	1.700.000	2.094.586	1.966.346
2.4		Mano de obra del item 2.3	Unidad	Evento	473.360	380.000	550.000	450.000	579.866	544.364
2.5		Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm2. Serán del tipo multifilar de cobre, color a definir; así mismo, se deberá realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalación del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, unión y sujeción.	Metros	Evento	31.331	28.000	25.000	30.000	26.700	25.065
2.6		Mano de obra del item 2.5	Metros	Evento	15.384	10.500	10.000	15.000	13.110	12.308

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
2.7		Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm2. Serán del tipo multifilar de cobre, color a definir; así mismo, se deberá realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalación del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, unión, conexión y sujeción.	Metros	Evento	37.829	32.000	30.000	37.000	32.237	30.263
2.8		Mano de obra del item 2.7	Metros	Evento	16.603	11.000	12.000	16.000	14.149	13.283
2.9		Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm2. Serán del tipo multifilar de cobre, color a definir; así mismo, se deberá realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalación del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, unión, conexión y sujeción.	Metros	Evento	45.189	40.000	30.000	42.000	38.509	36.151
2.10		Mano de obra del item 2.9	Metros	Evento	22.422	15.000	15.000	20.000	19.108	17.938
2.11		Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm2. Serán del tipo multifilar de cobre, color a definir; así mismo, se deberá realizar el desmonte del cableado dañado, y posteriormente la reinstalación del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, unión, conexión y sujeción.	Metros	Evento	56.557	45.000	45.000	55.000	48.196	45.246
2.12		Mano de obra del item 2.11	Metros	Evento	16.647	18.000	20.000	23.000	20.392	19.143
2.13		Provisión y colocación de reflectores tipo LED de 400W en cenefas del Edificio. Según Especificaciones Técnicas del PBC	Unidad	Evento	1.121.400	1.320.000	1.800.000	2.000.000	1.831.620	1.719.480
2.14		Mano de obra del item 2.13	Unidad	Evento	285.480	200.000	350.000	300.000	349.713	328.302

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
3	72101507-001	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones edilicias	Unidad	Evento	**1.745.016**	**2.069.000**	**2.237.000**	**2.033.388**	**2.275.319**	**2.136.012**
3.1		Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas. Según Especificaciones Técnicas del PBC.	Metros 2	Evento	43.891	63.000	50.000	52.120	53.766	50.474
3.2		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta) : se deberá desmontar la parte de la canaleta embutida dañada y realizar el cambio de la parte dañada, soldadura y pintura; así como también la aplicación de membrana de aluminio en frío.	Metros 2	Evento	76.054	109.000	90.000	90.314	93.166	87.462
3.3		Mano de obra del item 3.2	Metros 2	Evento	43.227	60.000	50.000	51.331	52.952	49.710
3.4		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta): se deberá desmontar la parte de la canaleta colgante dañada y realizar el cambio de la parte dañada, soldadura y pintura; así como también la aplicación de membrana de aluminio en frío.	Metro	Evento	76.054	100.000	90.000	90.314	93.166	87.462
3.5		Mano de obra del item 3.4	Metro	Evento	43.327	45.000	50.000	51.450	53.075	49.825
3.6		Revoque de mampostería por roturas de diferentes índoles, se deberá realizar el desmonte de la parte de mampostería rota, posteriormente la reparación con mortero y el fratachado y alisado correspondiente.	Metros 2	Evento	15.464	15.000	50.000	12.775	13.178	12.371

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRITEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
3.7		Mano de obra del item 3.6	Metros 2	Evento	21.095	21.000	10.000	17.427	17.977	16.876
3.8		Provisión, cambio y colocación de pisos de porcelanato, similar al existente: se deberá realizar el desmonte del piso dañado, la limpieza y regularización de superficie y posteriormente la colocación del piso nuevo con adhesivo para porcelanato y su pastina con el color acorde al piso.	Metros 2	Evento	114.540	114.000	15.000	94.620	97.608	91.632
3.9		Mano de obra del item 3.8	Metros 2	Evento	49.944	49.000	90.000	41.259	42.561	39.956
3.10		Provisión, cambio y colocación de pisos de cerámico, similar al existente: se deberá realizar el desmonte del piso dañado, la limpieza y regularización de superficie y posteriormente la colocación del piso nuevo con adhesivo cerámico y su pastina con el color acorde al piso.	Metros 2	Evento	45.310	45.000	40.000	37.430	38.612	36.248
3.11		Mano de obra del item 3.10	Metros 2	Evento	36.248	36.000	30.000	29.944	30.890	28.998
3.12		Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente. Se deberá desmontar el zócalo o pollera dañada, y posteriormente colocar el nuevo en diseño similar al existente, con sus correspondientes accesorios y adhesivo, asegurando la perfecta adherencia y sujeción.	Metros 2	Evento	291.900	365.000	30.000	413.525	476.770	447.580
3.13		Mano de obra del item 3.12	Metros 2	Evento	78.880	74.000	480.000	83.810	96.626	90.712

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRITEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
3.14		Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. Se deberá desmontar la mesada dañada, y posteriormente colocar el nuevo en diseño similar al existente, con sus correspondientes accesorios y adhesivo, asegurando la perfecta adherencia y sujeción.	Metros 2	Evento	365.201	460.000	95.000	517.367	596.494	559.974
3.15		Mano de obra del item 3.14	Metros 2	Evento	165.680	160.000	600.000	176.035	202.958	190.532
3.16		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varilla de Ø 8), incluye revoque y enduido. Según Especificaciones Técnicas del PBC.	Metros 2	Evento	23.067	32.000	200.000	24.508	28.256	26.526
3.17		Mano de obra del item 3.16	Metros 2	Evento	17.840	24.000	25.000	18.955	21.854	20.516
3.18		Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro	Evento	23.000	32.000	20.000	24.438	28.175	26.450
3.19		Mano de obra del item 3.18	Metros	Evento	10.960	14.000	10.000	11.645	13.426	12.604
3.20		Remoción de piso y contrapiso. Se refiere al desmonte y remoción de piso dañado y contrapiso, con retiro de escombros.	Metros 2	Evento	11.048	14.000	10.000	11.739	13.534	12.705
3.21		Revestido de Azulejos. Se refiera a la provisión y colocación de revestimiento de azulejos, color y diseño a elegir, incluyendo adhesivo y pastina correspondiente.	Metros 2	Evento	69.800	79.000	65.000	59.330	68.404	64.216
3.22		Mano de obra del item 3.21	Metros 2	Evento	33.370	36.000	30.000	28.365	32.703	30.700

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
3.23		Carpeta de regularización. Se deberá realizar la carpeta de regularización de hormigón, atendiendo la pendiente acorde al sitio, el alisado correspondiente y la terminación fina del mismo.	Metros 2	Evento	12.140	16.000	15.000	12.899	14.872	13.961
3.24		Mano de obra del item 3.23	Metros 2	Evento	11.896	16.000	12.000	12.640	14.573	13.680
3.25		Pintura aislante/impermeabilizante con tela bidin. Según Especificaciones Técnicas del PBC.	Metros 2	Evento	40.200	56.000	50.000	42.713	49.245	46.230
3.26		Mano de obra del item 3.25	Metros 2	Evento	24.880	34.000	30.000	26.435	30.478	28.612
4	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**Evento**	**237.007**	**232.400**	**180.000**	**195.794**	**201.976**	**189.610**
4.1		Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). Según Especificaciones Técnicas del PBC.	Metros 2	Evento	20.493	20.000	15.000	16.929	17.464	16.394
4.2		Mano de obra del item 4.1	Metros 2	Evento	19.662	19.000	15.000	16.243	16.756	15.730
4.3		Pintura Látex de cielorraso. Se realizará la aplicación de pintura látex acrílico para interior/exterior en color a elegir, con la aplicación de enduido plástico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura entre 2 a 3 manos.	Metros 2	Evento	20.780	20.500	15.000	17.167	17.709	16.624
4.4		Mano de obra del item 4.3	Metros 2	Evento	19.950	19.500	15.000	16.481	17.001	15.960

Lic. RUBÉN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRITEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Cámara de Senadores

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera

Ítem	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Presentación	DyD Arquitectura y Construcción SRL Prc. Unit.c/Iva	Ing. Julio Cesar Gómez Prc. Unit.c/Iva	M&C de Mirna Coronel Prc. Unit.c/Iva	TES Ingenieria Prc. Unit.c/Iva	Consorcio Gral. Morinigo Prc. Unit.c/Iva	G Moviles SA Prc. Unit.c/Iva
4.5		Pintura Látex para interior con enduido plástico blanco. Se realizará la aplicación de pintura látex acrílico para interior en color a elegir, con la aplicación de enduido plástico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura entre 2 a 3 manos.	Metros 2	Evento	19.492	19.400	15.000	16.103	16.611	15.594
4.6		Mano de obra del item 4.5	Metros 2	Evento	20.332	20.000	15.000	16.796	17.326	16.266
4.7		Pintura sintética tipo automotive color gris acero para revestimiento de wallcap. Se realizará la limpieza de la superficie y lijado fino de las chapas, posteriormente se realizará la aplicación de la pintura sintética con pistola/soplete cuidando la perfecta.	Metros 2	Evento	36.400	36.000	30.000	30.070	31.020	29.121
4.8		Mano de obra del item 4.7	Metros 2	Evento	26.318	26.000	20.000	21.742	22.428	21.056
4.9		Tratamiento de texturado tipo rústico. Se realizará la aplicación del texturado del tipo rustico con la llana correspondiente.	Metros 2	Evento	31.817	31.000	25.000	26.284	27.114	25.454
4.10		Mano de obra del item 4.9	Metros 2	Evento	21.763	21.000	15.000	17.979	18.547	17.411
					8.482.670	9.398.900	11.534.000	10.606.212	11.940.609	11.209.551

Pedro J. González Azúcas
Jefe de Control Interno
Honorable Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VÁZQUEZ MIRANDA
Director Gral. Adm. y Financiero
Honorable Cámara de Senadores

ABG. ANHALIA BRÍTEZ APONTE
Directora General Administrativa
Honorable Camara de Senadores

INES CANO
Directora Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera