MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2016 "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1897 "MARIA AUXILIADORA DEL Bº SAN ROQUE"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARIA ANA CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		***Trabajos preliminares***						
1.1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M2	125	6.565	820.625
1.2	72131601-002	Replanteo	N/A	N/A	M2	125	6.246	780.750
1.3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	M3	24	334.861	8.036.664
1.4	72131601-002	Cartel de Obra	N/A	N/A	UN.	1	1.512.474	1.512.474
2		***Estructura de H°A°***						
2.1	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	M3	1,6	1.350.767	2.961.227
2.2	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	N/A	N/A	M3	4	1.350.767	7.403.068
2.3	72131601-004	Viga de HºA° en galería	N/A	N/A	M3	0,9	1.350.767	1.665.690
3		**Muros de nivelación :**						
3.1	72131601-005	De 0,45 cm.	N/A	N/A	M2	6	162.319	973.914
3.2	72131601-005	De 0,30 cm.	N/A	N/A	M2	14	126.630	1.772.820
3.3	72131601-005	De 0,60 cm.	N/A	N/A	M2	1	247.071	247.071
3.4	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	M3	47	135.285	6.358.395
4		**Aislación asfáltica :**						
4.1	72131601-006	De paredes	N/A	N/A	M2	11,5	74.382	855.393
5		**Muros de elevación :**						
5.1	72131601-005	*De 0,30 para revocar*	N/A	N/A	m2	7	126.403	884.821
5.2	72131601-005	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	M2	7	80.009	560.063
5.3	72131601-005	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	M2	52	131.155	6.820.060
5.4	72131601-005	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	m2	15	122.313	1.834.695
5.5	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	m2	70	81.874	5.731.180
5.6	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	ML.	25	20.739	518.475
6		**Pilares :**						
6.1	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºA°	N/A	N/A	ml	11,5	196.169	2.255.944
7		**Techo :**						
7.1	72131601-007	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºA° con isolant 5mm	N/A	N/A	M2	190	303.813	57.724.470
8		**Revoques :**						
8.1	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	M2	135	49.565	6.691.275
8.2	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	N/A	N/A	M2	20	40.893	817.860
8.3	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	M2	125	38.399	4.799.875
8.4	72131601-008	Piso cerámico de 1era color a definir por fiscalización	N/A	N/A	M2	125	85.686	10.710.750
8.5	72131601-008	Zócalo	N/A	N/A	ML	67	26.650	1.785.550
8.6	72131601-008	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	N/A	N/A	M2	60	85.879	5.152.740
9		**Aberturas de madera :**						
9.1	72131601-010	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	M2	2	2.209.822	4.419.644
10		**Aberturas metálicas :**						
10.1	72131601-010	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	M2	14	365.462	5.116.468
11		**Alfeizar de ventanas :**						
11.1	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	ml	10	20.736	207.360
12		**Pinturas :**						
12.1	72131601-012	De paredes a la cal	N/A	N/A	M2	129	20.680	2.667.720
12.2	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	20	23.785	475.700
12.3	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	M2	19	20.680	392.920
12.4	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	N/A	N/A	M2	14	28.803	403.242
12.5	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	175	29.552	5.171.600
12.6	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	M2	167	23.308	3.892.436
12.7	72131601-012	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	M2	11	24.845	273.295
12.8	72131601-012	Vidrios dobles	N/A	N/A	M2	14	301.975	4.227.650
13		**Desagüe Pluvial**						
13.1	72131601-011	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	N/A	N/A	ML	45	75.587	3.401.415
13.2	72131601-011	*Instalación eléctrica*	N/A	N/A	GL	1	10.239.075	10.239.075
13.3	72131601-011	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	GL	1	10.735.582	10.735.582
14		**Mobiliarios :**						
14.1	72131601-012	Pizarrones	N/A	N/A	UN.	2	1.410.751	2.821.502
	72131601-012	Demoliciones de pabellón existente	N/A	N/A	GL	2	2.943.548	5.887.096
15	72131601-013	**Limpieza final**	N/A	N/A	GL	1	2.408.671	2.408.671
MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANIES								**202.417.225**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Santiago Arnaldo Aguayo González
Responsable de la UOC-MH