MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: Construcción de 1 Aula Planta Alta Colegio Nacional Defensores del Chaco

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERRAR	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra :				
		a- Demolición de Estructura de Techo de Chapa	GL.	1	3.600.000	3.600.000
		c- Replanteo	M2	61,5	4.500	276.750
5	72131601-00	Estructura de H° A° :				0
		b1- Pilares de H° A°	M3	0,27	2.300.000	621.000
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,37	2.000.000	2.740.000
		c- Losa en Voladizo	M3	1,88	1.700.000	3.196.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	1,12	1.900.000	2.128.000
9	72131601-00	Muros de elevación :				0
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	70.000	238.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	171.000	5.899.500
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	147.000	1.984.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,3	74.000	2.612.200
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilada	ML	12	31.000	372.000
10	72131601-01	Pilares :				0
		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	6,44	77.000	495.880
12	72131601-00	Techo :				0
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	280.000	25.340.000
		d- De chapa zinc con estructura metálica	M2	27,56	160.000	4.409.600
13	72131601-00	Revoques :				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,8	35.000	2.338.000
		c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	19,35	52.000	1.006.200
		d- De pilares en galeria de H° A°	ML	6,6	50.000	330.000
		e- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	24.000	384.000
15	72131601-00	Piso de baldosa calcarea	M2	59,5	85.000	5.057.500
16	72131601-00	Zocalo calcareo	ML	31	29.000	899.000
17	72131601-01	Aberturas de madera :				0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.500.000	1.500.000
18	72131601-01	Aberturas metálicas :				0
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	240.000	1.641.600
		b- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	42	240.000	10.080.000
19	72131601-00	Alfeizar de ventanas :				0
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	29.000	145.000
20	72102401-00	Pinturas :				0
		a- De paredes a la cal	M2	66,8	28.000	1.870.400
		b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	18,1	28.000	506.800
		c- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	16	28.000	448.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	42.000	287.280
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	110	32.000	3.520.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	31.000	2.805.500
		i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	42	32.000	1.344.000
		j- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	35.000	192.500
23	72102602-00	Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
34	72102304-00	Desague Pluvial				0
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ML	33	70.000	2.310.000
26	72131601-01	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	1	550.000	550.000
36	72131601-00	Instalación eléctrica	GL.	1	3.600.000	3.600.000
37	72131601-00	Artefactos electricos	GL.	1	3.400.000	3.400.000
40	72102304-00	Mobiliarios :				0
		a- Pizarrones	UN.	1	870.000	870.000
41	72131601-01	Limpieza final	M2	60	4.500	270.000
		TOTAL GENERAL				99.953.210

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR
U.O.C.