ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES MARCO VERA Y AYOLAS DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA.

ID N°: 373.583

		ING. JOSE A. RAMIREZ					LD CONSTRUCTORA					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra y Libro de Obra	Nacional	Paraguay	1,00	2.242.500	2.242.500	Nacional	Paraguay	1,00	1.800.000	1.800.000					
2	Marcación y replanteo topográfico	Nacional	Paraguay	1176,00	2.185	2.569.560	Nacional	Paraguay	1176,00	2.500	2.940.000					
3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles/desmontes varios	Nacional	Paraguay	1,00	3.500.000	3.500.000	Nacional	Paraguay	1,00	2.200.000	2.200.000					
4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	Nacional	Paraguay	1176,00	4.025	4.733.400	Nacional	Paraguay	1176,00	3.000	3.528.000					
5	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	Nacional	Paraguay	117,60	67.275	7.911.540	Nacional	Paraguay	117,60	55.000	6.468.000					
6	Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	Nacional	Paraguay	1176,00	62.100	73.029.600	Nacional	Paraguay	1176,00	49.000	57.624.000					
7	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	Nacional	Paraguay	350,00	52.670	18.434.500	Nacional	Paraguay	350,00	45.000	15.750.000					

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

8	Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	Nacional	Paraguay	1,00	4.140.000	4.140.000	Nacional	Paraguay	1,00	3.900.000	3.900.000					
9	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Nacional	Paraguay	1176,00	518	609.168	Nacional	Paraguay	1176,00	600	705.600					
TOTAL						**117.170.268**					**94.915,600**					-

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ramon David Vega Casco
Director de U.O.C.