DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS PARA LA UNIDAD DERMATOLOGICA-PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA LEPRA"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 45/2011 "CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS PARA LA UNIDAD DERMATOLOGICA-PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA LEPRA"

Items	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	EMPRESA 1: EN OBRAS N° DE PRESUPUESTO CANT	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	**Preparación de obra**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**90.450**	**1**				**198.990**
		a- Replanteo y marcación	M2	M2	36,18		36,18	5.500	En Obras	Nacional	198.990
2	72103003-001	**Demoliciones**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**140.100**	**1**				**155.100**
		a- Demolición de mampostería (incluye adintelado de vanos)	M2	M2	10,00		10,00	11.000	En Obras	Nacional	110.000
		b- Demolición de azulejos en enfermería	M2	M2	8,20		8,20	5.500	En Obras	Nacional	45.100
3	72103004-003	**Movimiento de tierra**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.011.840**	**1**				**955.416**
		a- Relleno apisonado H=0,40 en consultorio, 0,30 en patio exterior	M3	M3	25,10		25,10	24.200	En Obras	Nacional	607.420
		b- Excavación ciment Corrida Prof.1,10	M3	M3	14,38		14,38	24.200	En Obras	Nacional	347.996
4	72131601-003	**Cimiento**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**2.405.800**	**1**				**2.818.970**
		a- Piedra bruta blanca (1:2:10) Prof.: 0,80 mts.	M3	M3	10,46		10,46	269.500	En Obras	Nacional	2.818.970
5	72131601-004	**Estructura de HoAo previo calculo de armaduras**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.353.600**	**1**				**1.757.800**
		a- Encadenado superior 013x027	ML	ML	18,80		18,80	93.500	En Obras	Nacional	1.757.800
6	72131601-005	**Mampostería**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**5.472.190**	**1**				**7.175.729**
		a- Nivelación armada 045	M2	M2	2,77		2,77	192.500	En Obras	Nacional	533.225
		b- Nivelación armada 030	M2	M2	5,01		5,01	121.000	En Obras	Nacional	606.210
		c- Elevación 030 común (1-2-10)	M2	M2	23,66		23,66	115.500	En Obras	Nacional	2.732.730
		d- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	M2	51,78		51,78	63.800	En Obras	Nacional	3.303.564
7	72131601-006	**Aislación**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**2.192.350**	**1**				**1.885.180**
		a- Horizontal mamposteria 015 (1-3)	ML	ML	16,70		16,70	13.200	En Obras	Nacional	220.440
		b- Horizontal mamposteria 030 (1-3)	ML	ML	9,25		9,25	22.000	En Obras	Nacional	203.500
		c- Aislación losa con membrana de aluminio de 4 mm previa preparación de base	M2	M2	33,21		33,21	44.000	En Obras	Nacional	1.461.240
8	72101601-001	**Techos**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**4.662.684**	**1**				**5.844.960**
		a- Losa prefabricada: viguetas armadas, ladrillos huecos de h=12 cm y loseta de H°	M2	M2	33,21		33,21	176.000	En Obras	Nacional	5.844.960
9	72131601-008	**Revoques**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**4.665.048**	**1**				**6.405.168**

Items	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	EMPRESA 1: EN OBRAS N° DE PRESUPUESTO CANT	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	M2	190,00		190,00	16.500	En Obras	Nacional	3.135.000
		b- Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	M2	95,00		95,00	19.800	En Obras	Nacional	1.881.000
		c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	M2	19,28		19,28	11.000	En Obras	Nacional	212.080
		d- De losa	M2	M2	28,16		28,16	41.800	En Obras	Nacional	1.177.088
10	72131601-009	**Contrapiso**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.490.720**	**1**				**1.788.864**
		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	M2	28,16		28,16	26.400	En Obras	Nacional	743.424
		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	M2	39,60		39,60	26.400	En Obras	Nacional	1.045.440
11	72131601-009	**Piso**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**15.401.420**	**1**				**15.852.452**
		a- Cerámico PI 5 con base	M2	M2	39,38		39,38	82.500	En Obras	Nacional	3.248.850
		b- Cerámico PI 4 con base	M2	M2	2,46		2,46	73.700	En Obras	Nacional	181.302
		d- Piso de canto rodado en patio interior	M2	M2	39,60		39,60	88.000	En Obras	Nacional	3.484.800
		e- Piso vinílico de 2 mm, color a definir en obra incluye revestido de zocalo en laboratorio y áreas existentes	M2	M2	125,00		125,00	71.500	En Obras	Nacional	8.937.500
12	72101607-005	**Zócalo**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**469.026**	**1**				**605.550**
		a- Ceramico	ML	ML	36,70		36,70	16.500	En Obras	Nacional	605.550
13	72102508-003	**Revestimiento**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**2.548.660**	**1**				**4.847.150**
		a- azulejos blanco 20x20 cm con guarda decorada de 10 cm									
		a1- Azulejos blanco SS HH. H= 2,00 mas guarda 10x30 decorada	M2	M2	12,18		12,18	82.500	En Obras	Nacional	1.004.850
		a2- Azulejos blanco bajo y sobre mesada en Biopsia	M2	M2	5,18		5,18	60.500	En Obras	Nacional	313.390
		a3- Azulejos blanco en lavatorios de consultorios	M2	M2	1,92		1,92	60.500	En Obras	Nacional	116.160
		b- Revestido de granito natural para mesada de cocina, incluye perforacion para	M2	M2	3,65		3,65	935.000	En Obras	Nacional	3.412.750
14	72102602-007	**Mamparas**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.662.400**	**1**				**1.770.640**
		a- Mampara divisoria de ambiente en placa eucatex 35 mm ciega, y puerta hoja	M2	M2	7,68		7,68	198.000	En Obras	Nacional	1.520.640
		b- Accesorios y herrajes para puerta simple	UN	UN	1,00		1,00	250.000	En Obras	Nacional	250.000
15	72102602-005	**Carpinteria de madera**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**4.100.000**	**1**				**4.975.000**
		a- Puerta placa de madera y marco de chapa doblada de 0,70x2,10, pintura sintetica,	UN	UN	1,00		1,00	550.000	En Obras	Nacional	550.000
		b- Puerta placa de madera y marco de chapa doblada de 0,90x2,10, pintura sintetica,	UN	UN	2,00		2,00	650.000	En Obras	Nacional	1.300.000
		c- Mueble formicado (BIOPSIA) con pileta de 2 bacha gritería pico móvil de	ML	ML	2,50		2,50	1.250.000	En Obras	Nacional	3.125.000
16	72102602-005	**Carpinteria metálicas y de vidrio templado**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**3.670.000**	**1**				**4.850.000**
		a- Ventana corrediza de vidrio templado de 10 mm, ahumado, incluye herrajes y tela	UN	UN	2,00		2,00	1.200.000	En Obras	Nacional	2.400.000
		b- Ventana corrediza de vidrio templado de 10 mm, ahumado, incluye herrajes y tela	UN	UN	1,00		1,00	900.000	En Obras	Nacional	900.000
		c- Ventana tipo balancin con tela mosquitera 0,60x0,45	UN	UN	1,00		1,00	150.000	En Obras	Nacional	150.000
		d- Ventana tipo balancin con tela mosquitera 1,50x1,20	UN	UN	1,00		1,00	650.000	En Obras	Nacional	650.000
		e- Puerta de 0,90x2,10 de chapa plegada -ciega- para salida al patio interior	UN	UN	1,00		1,00	750.000	En Obras	Nacional	750.000
17	72102602-004	**Vidrios**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**22.950**	**1**				**37.800**
		a- Doble	M2	M2	0,27		0,27	140.000	En Obras	Nacional	37.800
18	72102304-998	**Instalación agua corriente**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**590.500**	**1**				**488.750**
		a- Cañería PVC 3/4"	ML	ML	12,00		12,00	11.500	En Obras	Nacional	138.000

Items	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	EMPRESA 1: EN OBRAS Nº DE PRESUPUESTO				
							CANT	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		b- Cañería PVC 1/2"	ML	ML	8,50		8,50	9.500	En Obras	Nacional	80.750
		c- Llaves de paso 3/4"	UN	UN	1,00		1,00	85.000	En Obras	Nacional	85.000
		d- Llaves de paso 1/2"	UN	UN	2,00		2,00	65.000	En Obras	Nacional	130.000
		e- Canillas de patio de 1/2"	UN	UN	1,00		1,00	55.000	En Obras	Nacional	55.000
19	72102304-006	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.465.710**	**1**				**1.928.275**
		a- Cañería PVC 40	ML	ML	1,50		1,50	16.500	En Obras	Nacional	24.750
		b- Cañería PVC 50	ML	ML	8,65		8,65	18.500	En Obras	Nacional	160.025
		d- Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	ML	1,50		1,50	29.000	En Obras	Nacional	43.500
		e- Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	ML	40,00		40,00	31.000	En Obras	Nacional	1.240.000
		f- Rejilla de piso sifonada	UN	UN	2,00		2,00	80.000	En Obras	Nacional	160.000
		h- Cámara inspección 050x050	UN	UN	2,00		2,00	150.000	En Obras	Nacional	300.000
20	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.475.000**	**1**				**1.920.000**
		a- Inodoro blanco cisterna baja	UN	UN	1,00		1,00	425.000	En Obras	Nacional	425.000
		b- consultorios existentes	UN	UN	4,00		4,00	330.000	En Obras	Nacional	1.320.000
		e- Accesorios de losa	UN	UN	5,00		5,00	35.000	En Obras	Nacional	175.000
21	72102304-005	**Desagüe Pluvial**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**1.651.350**	**1**				**2.352.250**
		a- Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	ML	9,70		9,70	45.000	En Obras	Nacional	436.500
		c- Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	ML	3,00		3,00	45.000	En Obras	Nacional	135.000
		d- Cañería PVC 100 marrón de 6 mts.	UN	UN	5,00		5,00	150.000	En Obras	Nacional	750.000
		e- Rejilla de piso corrida sobre canal pluvial en patio 40 cm de ancho	ML	ML	10,85		10,85	95.000	En Obras	Nacional	1.030.750
22	72131601-001	**Instalación Eléctrica**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**12.905.000**	**1**				**17.140.000**
		a- Bocas de luces	BC	BC	10,00		10,00	65.000	En Obras	Nacional	650.000
		b- Bocas de tomas monofásico	BC	BC	16,00		16,00	65.000	En Obras	Nacional	1.040.000
		c- Bocas de tomas shuco	BC	BC	2,00		2,00	220.000	En Obras	Nacional	440.000
		d- Bocas de ventilador de techo	BC	BC	2,00		2,00	65.000	En Obras	Nacional	130.000
		e- Línea para ducha	UN	UN	1,00		1,00	220.000	En Obras	Nacional	220.000
		f- Linea para AA	UN	UN	4,00		4,00	220.000	En Obras	Nacional	880.000
		h- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	UN	2,00		2,00	60.000	En Obras	Nacional	120.000
		i- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	UN	4,00		4,00	80.000	En Obras	Nacional	320.000
		j- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	UN	4,00		4,00	90.000	En Obras	Nacional	360.000
		k- Ventilador de techo motor pesado	UN	UN	2,00		2,00	350.000	En Obras	Nacional	700.000
		l- Ducha eléctrica	UN	UN	1,00		1,00	80.000	En Obras	Nacional	80.000
		n- Aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU frio calor	UN	UN	4,00		4,00	1.700.000	En Obras	Nacional	6.800.000
		q- Tablero seccional trifásico compuesto de:									
		2 llaves monofásicas de 10 A									
		5 llaves monofásicas de 25 A									
		1 llave de corte general	UN	UN	1,00		1,00	1.500.000	En Obras	Nacional	1.500.000
		r- Línea trifásica desde TP al TS- ST/ 16	ML	ML	30,00		30,00	120.000	En Obras	Nacional	3.600.000
		s- Registro eléctrico	UN	UN	1,00		1,00	300.000	En Obras	Nacional	300.000

Items	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	EMPRESA 1: EN OBRAS Nº DE PRESUPUESTO				
							CANT	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
23	72131601-012	**Pinturas**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**4.486.000**	**1**				**5.739.200**
		b- Pared interior al agua con enduido	M2	M2	190,00		190,00	16.000	En Obras	Nacional	3.040.000
		c- Pared exterior al agua	M3	M3	95,00		95,00	16.000	En Obras	Nacional	1.520.000
		e- Losa al agua	M2	M2	35,00		35,00	16.000	En Obras	Nacional	560.000
		f- Abertura madera y metalicas al sintético	M2	M2	15,00		15,00	16.000	En Obras	Nacional	240.000
		h- Canaleta y bajada sintético	ML	ML	23,70		23,70	16.000	En Obras	Nacional	379.200
24	72131601-013	**Varios**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**104.600**	**1**				**146.440**
		a- Limpieza periódica y final de obra	M2	M2	41,84		41,84	3.500	En Obras	Nacional	
											91.639.684

LIC. CARLOS TORRES DECOUD

REPRESENTANTE DEL COMITÉ EVALUADOR