ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Tareas preliminares						-		-
1	Desmantelamiento de depósito y retiro de escombros y materiales fuera del recinto de ANDE	UNI	1,00	1.326.600	1.326.600	1.800.000	1.800.000	1.413.500	1.413.500
2	Construcción de Obrador	UNI	1,00	1.621.400	1.621.400	4.000.000	4.000.000	3.533.750	3.533.750
	Obra de Ampliación				0		-		-
	Planta Baja y Exteriores				0		-		-
3	Demolición de mampostería de 0,15 común	M2	19,00	11.055	210.045	10.000	190.000	14.135	268.565
4	Mampostería de nivelación de 0,30, sobre viga de fundación	M2	6,00	160.799	964.792	110.000	660.000	165.380	992.280
5	Construcción de Mampostería vista de 0,15, con ladrillo similar al existente en mampostería vista de Planta Alta	M2	30,00	134.000	4.019.996	80.000	2.400.000	127.215	3.816.450
6	Construcción de Mampostería común de 0,15	M2	19,00	87.099	1.654.875	65.000	1.235.000	87.637	1.665.103
	Piso				0		-		-
7	Relleno de contrapiso de cascotes h apróx. 0,15 m	M2	29,60	46.900	1.388.232	20.000	592.000	42.405	1.255.188
8	Colocación de baldosa de cerámica esmaltada PEI 4, con carpeta	M2	88,00	132.660	11.674.080	90.000	7.920.000	127.215	11.194.920
9	Colocación de zócalo de cerámica esmaltada	m	38,00	20.099	763.780	20.000	760.000	18.376	698.288
10	Provisión y colocación de piso tipo empedrado	M2	15,00	147.400	2.211.000	50.000	750.000	141.350	2.120.250
	Techo				0		-		-
11	Provisión y Colocación de cielo raso de yeso acartonado a junta tomada, con bastidores de perfilería de acero galvanizado, suspendidos de velas sujetas a la losa de hormigón	M2	23,00	200.999	4.622.978	120.000	2.760.000	190.823	4.388.929
	Pintura				0		-		-
12	Enduído Interior - Planta Baja	M2	64,00	11.390	728.934	8.000	512.000	9.895	633.280
13	Enduído de cielo raso	M2	41,00	13.399	549.345	8.000	328.000	12.722	521.602
14	De pared al látex interior	M2	190,00	13.399	2.545.745	15.000	2.850.000	12.722	2.417.180
15	Pintura Exterior de ladrillos vistos	M2	36,00	16.749	602.966	15.000	540.000	16.255	585.180
16	Pintura de cielo raso	M2	183,00	16.080	2.942.615	15.000	2.745.000	14.135	2.586.705
17	Pintura al látex interior de vigas y pilares	M2	107,00	16.080	1.720.546	15.000	1.605.000	14.135	1.512.445
18	Pintura de pasamanos de escalera	m	7,50	26.799	200.991	25.000	187.500	28.270	212.025
	Aberturas				0		-		-
19	Provisión y colocación de marco, contramarco y puerta vidriada de Aluminio anodizado 1,00 x 2,10 m, con 2 bisagras de ficha de 3 agujeros. Cerradura a cilindro para exterior, manija doble balancín con rosetas y bocallaves.	UNI	1,00	1.205.999	1.205.999	1.500.000	1.500.000	1.130.800	1.130.800
20	Provisión y colocación de marco, contramarco y ventana proyectante de Aluminio anodizado, de giro horizontal, 1,00 x 1,20 m, con vidrio laminado de 4 mm. Instalada con herrajes, tirador y brazo de proyección y cierre. Diseño Tipo V1	UNI	4,00	871.000	3.483.999	800.000	3.200.000	848.100	3.392.400
21	Baranda de escalera	m	7,50	308.199	2.311.490	300.000	2.250.000	282.700	2.120.250
	Instalación Eléctrica y Telefónica				0		-		-
22	Excavavación de zanja en empedrado (h= 0,70 m, a= 0,30 m), con colocación de 2 caños de 100 mm de PVC y uno de 50 mm de PVC, con posterior protección mecánica y reposición de empedrado, hasta Tablero Principal de la Agencia Regional	m	50,00	107.200	5.359.980	100.000	5.000.000	98.945	4.947.250
23	Registro eléctrico 0,40 x 0,40 m, con tapa de HoAo, h= 70 cm	UNI	8,00	281.400	2.251.199	200.000	1.600.000	268.565	2.148.520

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públ
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
24	Tablero Seccional con interruptores y disyuntor diferencial	UNI	1,00	1.608.000	1.608.000	1.500.000	1.500.000	1.413.500	1.413.500
25	Circuito interno eléctrico con artefactos de iluminación tipo fluorescentes 2x40 W, incluye llaves interruptoras, ductos, cableado, etc.	UNI	16,00	241.199	3.859.191	80.000	1.280.000	226.160	3.618.560
26	Circuito de toma corriente a media altura	UNI	7,00	160.799	1.125.591	80.000	560.000	141.350	989.450
27	Circuito para Aire Acondicionado	UNI	2,00	268.000	535.999	240.000	480.000	254.430	508.860
28	Terminal para computadoras	UNI	2,00	268.000	535.999	160.000	320.000	254.430	508.860
29	Tomas para Teléfono	UNI	1,00	214.399	214.399	160.000	160.000	204.958	204.958
30	Conectar sistema de aterramiento al aterramiento existente en el edificio principal.	UNI	1,00	1.205.999	1.205.999	900.000	900.000	1.130.800	1.130.800
	Planta Alta				0		-		-
31	Mampostería de elevación 0,20 m	M2	3,00	160.799	482.396	95.000	285.000	155.485	466.455
32	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	6,00	134.000	803.999	65.000	390.000	127.215	763.290
33	Parapeto de terminación de Mampostería con ladrillo común, revocado a 3 caras. Ancho+ 0,30 m; h=0,30 m. Incluye provisión y colocación de babeta metálica de 20 cm de desarrollo, con chapa No 26.	m	34,50	60.300	2.080.345	60.000	2.070.000	56.540	1.950.630
34	Macizada de unión de techo de chapa y mampostería	m	26,50	53.599	1.420.375	36.000	954.000	50.886	1.348.479
35	Provisión y colocación de cenefa metálica, h = 1,10 m sujeto a vigas metálicas y amuradas en mampostería, de acuerdo al diseño adjunto	m	26,50	602.999	15.979.464	300.000	7.950.000	565.400	14.983.100
36	Provisión y colocación de membrana acrílica elástica, incluyendo aplicación previa de geotextil de fibras continuas de poliester	m	40,00	127.299	5.091.962	50.000	2.000.000	113.080	4.523.200
37	Revoque interior de pared	M2	230,70	25.459	5.873.375	20.000	4.614.000	24.030	5.543.721
38	Revoque exterior con hidrófugo	M2	45,00	30.820	1.386.894	20.000	900.000	28.270	1.272.150
39	Revoque texturado exterior en vigas y pilares	M2	44,00	42.879	1.886.661	35.000	1.540.000	40.992	1.803.648
	Pintura				0		-		-
40	Enduido Interior - Planta Alta	M2	457,00	12.059	5.510.869	8.000	3.656.000	11.308	5.167.756
41	De pared al látex interior	M2	457,00	13.399	6.123.188	15.000	6.855.000	12.722	5.813.954
42	Pintura de aberturas de madera	M2	40,00	22.779	911.168	25.000	1.000.000	21.203	848.120
43	Pintura de aberturas metálicas	M2	14,40	32.160	463.100	25.000	360.000	29.684	427.450
44	Pintura Exterior de ladrillos vistos	M2	65,00	21.439	1.393.556	15.000	975.000	19.789	1.286.285
45	Pintura para exterior de membrana acrílica impermeabilizante, elaborada con hidroasfalto y elastómeros.	M2	245,00	33.500	8.207.402	35.000	8.575.000	31.097	7.618.765
	Cielo raso				0		-		-
46	Provisión y colocación de membrana atérmica de 5 mm por debajo del techo de chapa	M2	201,00	66.999	13.466.838	20.000	4.020.000	63.608	12.785.208
47	Provisión y Colocación de cielo raso de yeso acartonado a junta tomada, con bastidores de perfilería de aluminio suspendidos de velas sujetos a viguetas de varillas reticuladas amuradas en la mampostería. Separación máxima entre viguetas = 1,20 m	M2	198,00	268.000	53.063.947	120.000	23.760.000	254.430	50.377.140
	Piso				0		-		-
48	Relleno de contrapiso de cascotes h apróx. 0,07 m	M2	182,50	36.179	6.602.728	20.000	3.650.000	33.924	6.191.130
49	Colocación de baldosa de cerámica Porcelanato esmaltado 45x45, con carpeta	M2	163,00	199.659	32.544.449	110.000	17.930.000	190.823	31.104.149
50	Colocación de zócalo de cerámica Porcelanato	m	134,00	40.199	5.386.656	30.000	4.020.000	38.549	5.165.566
51	Revestido de escalera de cerámica Porcelanato semi rustico, con cantonera de planchas de granito de 0,10 m, con 3 hendijas longitudinales de 3 mm (incluye carpeta). Contrahuella	M2	16,00	334.999	5.359.983	200.000	3.200.000	321.249	5.139.984
52	Piso de baño PEI 3, con carpeta hidrofugada	M2	22,00	93.799	2.063.588	80.000	1.760.000	89.949	1.978.878

Liddy Carolina Alegre
Directora de Contrataciones Públic
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
53	Azulejo de baño	M2	64,00	87.099	5.574.314	80.000	5.120.000	83.524	5.345.536
54	Listel y guardas decoradas	m	30,20	40.199	1.214.008	30.000	906.000	38.549	1.164.180
	Aberturas				0		-		-
55	Provisión y colocación de ventana metálica tipo V2, vidrio traslúcido de 3mm incluído	UNI	11,00	241.199	2.653.194	400.000	4.400.000	231.299	2.544.289
56	Provisión y colocación de rejas metálicas para aberturas 1,00 x 0,40 m	UNI	8,00	127.299	1.018.392	120.000	960.000	122.074	976.592
57	Provisión y colocación de marco, contramarco y ventana proyectante de Aluminio anodizado, de giro horizontal, 1,00 x 1,20 m, con vidrio laminado de 4 mm. Instalada con herrajes, tirador y brazo de proyección y cierre. Diseño Tipo V1	UNI	7,00	871.000	6.096.999	800.000	5.600.000	835.250	5.846.750
58	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta (con 5 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,80 x 2,10, con 3 bisagras de ficha de 5 agujeros. Cerradura a cilindro para exterior con picaporte. Diseño Tipo 1	UNI	6,00	803.999	4.823.995	800.000	4.800.000	770.999	4.625.994
59	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta (con 5 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,70 x 2,10, con 3 bisagras de ficha de 5 agujeros. Cerradura a cilindro para exterior con picaporte. Diseño Tipo 2	UNI	2,00	737.000	1.474.000	800.000	1.600.000	706.750	1.413.500
60	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta para box de baño h= 2,00 m (con 4 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,60 x 1,70. con 3 bisagras tipo vaiven de ficha de 5 agujeros y pasador. Diseño Tipo 3	UNI	3,00	656.599	1.969.798	600.000	1.800.000	629.649	1.888.947
61	Provisión y colocación de mamparas divisorias de ambientes de oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio	M2	30,20	288.099	8.700.596	180.000	5.436.000	276.274	8.343.475
62	Provisión y colocación de cortinas verticales.	M2	11,00	198.990	2.188.890	300.000	3.300.000	190.823	2.099.053
	Instalación Eléctrica y Telefónica				0		-		-
63	Tablero Seccional con interruptores y disyuntor diferencial	UNI	1,00	2.143.999	2.143.999	1.500.000	1.500.000	1.978.900	1.978.900
64	Tablero de computadora	UNI	1,00	535.999	535.999	1.200.000	1.200.000	508.860	508.860
65	Circuito interno eléctrico con artefactos de iluminación embutidos en el cielo raso, tipo fluorescentes 3x40 W	UNI	30,00	241.199	7.235.984	80.000	2.400.000	226.160	6.784.800
66	Circuito eléctrico con artefactos de iluminación para exterior, tipo fluorescentes 1x40 W	UNI	4,00	200.999	803.996	80.000	320.000	192.236	768.944
67	Circuito de toma corriente a media altura	UNI	25,00	160.799	4.019.967	80.000	2.000.000	141.350	3.533.750
68	Circuito para Aire Acondicionado	UNI	7,00	268.000	1.875.998	320.000	2.240.000	254.430	1.781.010
69	Terminal para computadoras	UNI	14,00	268.000	3.751.996	160.000	2.240.000	254.430	3.562.020
70	Tomas para Teléfono	UNI	7,00	214.399	1.500.794	160.000	1.120.000	204.958	1.434.706
71	Conectar sistema de aterramiento al aterramiento existente en el edificio principal.	UNI	1,00	1.876.000	1.876.000	900.000	900.000	1.766.875	1.766.875
	Instalación Sanitaria con accesorios y griferías				0		-		-
72	Agua corriente con griferías	UNI	1,00	4.019.999	4.019.999	1.500.000	1.500.000	3.816.450	3.816.450
73	Desagüe cloacal	UNI	1,00	5.359.999	5.359.999	1.000.000	1.000.000	5.131.005	5.131.005
74	Canaletas y caño de bajadas des= 50 cm	m	52,00	100.499	5.225.937	60.000	3.120.000	96.118	4.998.136
75	Inodoro c/ accesorios	UNI	3,00	468.999	1.406.996	450.000	1.350.000	449.493	1.348.479
76	Mingitorio c/ accesorios	UNI	2,00	375.199	750.399	500.000	1.000.000	359.029	718.058
77	Mesada con lavatorios	UNI	2,00	1.339.999	2.679.997	1.500.000	3.000.000	1.272.150	2.544.300
78	Media jabonera	UNI	2,00	53.599	107.198	30.000	60.000	50.886	101.772
79	Portarollo p/ papel higiénico	UNI	3,00	80.399	241.198	30.000	90.000	76.329	228.987

Carolina Algué
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
80	Perchero	UNI	5,00	53.599	267.995	30.000	150.000	50.886	254.430
81	Botiquines con espejos	UNI	2,00	468.999	937.998	150.000	300.000	449.493	898.986
82	Secamanos eléctricos c/ portapapel	UNI	2,00	602.999	1.205.997	1.200.000	2.400.000	565.400	1.130.800
83	Separador de granito 0,50x0,40 m	UNI	1,00	669.999	669.999	450.000	450.000	636.075	636.075

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Depósito Contiguo				0		-		-
	Ex oficina de Archivo				0		-		-
84	Limpieza y vaciamiento de Oficina y Apuntalamiento de todo el sector donde se realizarán retoques a la estructura	UNI	1,00	535.999	535.999	1.200.000	1.200.000	513.101	513.101
85	Refuerzo de mampostería con varillas en z, reforzando amarres en unión de mamposterías.	m	20,00	40.199	803.979	25.000	500.000	38.165	763.300
86	Construcción de pilastras de mampostería, trabadas a mampostería existente para apuntalamiento de tirantes.	m	28,00	33.500	937.989	60.000	1.680.000	31.097	870.716
87	Colocación de viguetas prefabricadas de HoAo	m	6,00	66.999	401.995	50.000	300.000	63.608	381.648
88	Revoque de mampostería	M2	13,00	25.459	330.966	20.000	260.000	24.030	312.390
89	Colocación de canaletas para cables eléctricos y/o informáticos o señales débiles, extendiendo las instalaciones de ser necesarias	UNI	1,00	535.999	535.999	600.000	600.000	513.101	513.101
90	Limpieza y encerado de piso	M2	11,00	13.399	147.385	20.000	220.000	12.722	139.942
	Pintura				0		-		-
91	De pared al látex interior	M2	18,00	16.080	289.438	20.000	360.000	15.549	279.882
92	De abertura metálica	M2	2,40	32.160	77.183	25.000	60.000	29.684	71.242
93	De abertura de madera	M2	3,90	22.779	88.839	25.000	97.500	21.203	82.692
94	De cielo raso	M2	11,00	16.080	176.879	20.000	220.000	14.135	155.485
	Oficina de Distribución				0		-		-
95	Limpieza y vaciamiento de Oficina y Apuntalamiento de todo el sector donde se realizarán retoques a la estructura	UNI	1,00	669.999	669.999	1.200.000	1.200.000	641.729	641.729
96	Refuerzo de mampostería con varillas en z, reforzando amarres en unión de mamposterías.	m	10,00	40.199	401.989	25.000	250.000	38.165	381.650
97	Construcción de pilastras de mampostería, trabadas a mampostería existente para apuntalamiento de tirantes.	m	16,50	33.500	552.743	60.000	990.000	31.097	513.101
98	Colocación de viguetas prefabricadas de HoAo	m	11,40	66.999	763.791	50.000	570.000	63.608	725.131
99	Revoque de mampostería	M2	6,00	25.459	152.754	20.000	120.000	24.030	144.180
100	Colocación de canaletas para cables eléctricos y/o informáticos o señales débiles, extendiendo las instalaciones de ser necesarias	UNI	1,00	803.999	803.999	600.000	600.000	770.358	770.358
101	Limpieza y encerado de piso	M2	20,20	13.399	270.653	20.000	404.000	12.722	256.984
	Pintura				0		-		-
102	De pared al látex interior	M2	50,00	16.080	803.993	20.000	1.000.000	14.135	706.750
103	De abertura metálica	M2	2,40	32.160	77.183	25.000	60.000	29.684	71.242
104	De abertura de madera	M2	3,90	22.779	88.839	25.000	97.500	21.203	82.692
105	De cielo raso	M2	20,20	16.080	324.813	20.000	404.000	14.135	285.527
	Baño				0		-		-
106	Limpieza de azulejos y accesorios	UNI	1,00	241.199	241.199	600.000	600.000	230.401	230.401
107	Adecuación de desagüe cloacal, construyendo registro y uniendo codos, caños y accesorios, para empalmar con el sistema de desagüe cloacal más próximo. Cambiar los caños en sus secciones que hagan falta para mejorar el sistema.	UNI	1,00	602.999	602.999	900.000	900.000	565.400	565.400
	Pintura				0		-		-
108	De pared al látex interior	M2	12,00	16.080	192.958	20.000	240.000	14.135	169.620

Ana Carolina Alegre
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
109	De abertura metálica	M2	0,50	32.160	16.080	25.000	12.500	29.684	14.842
110	De abertura de madera	M2	3,00	22.779	68.338	25.000	75.000	21.203	63.609
111	De cielo raso	M2	5,00	16.080	80.399	20.000	100.000	14.135	70.675

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		2 NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Interior de Tinglado				0		-		-
112	Revoque de mampostería	M2	21,00	25.459	534.637	20.000	420.000	24.030	504.630
113	Reposición de vidrios de 4 mm. de abertura tipo balancín, faltantes	M2	5,04	80.399	405.213	250.000	1.260.000	76.329	384.698
	Piso				0		-		-
114	Terminación de rampa de acceso a tinglado con alisada de cemento, con terminación antideslizante	M2	6,50	46.900	304.848	35.000	227.500	43.819	284.824
115	Construcción de contrapiso h= 10 cm	M2	14,00	40.199	562.785	20.000	280.000	38.165	534.310
116	Provisión y colocación de baldosones 50 x 50 cm, similares a los existentes	M2	14,00	87.099	1.219.381	60.000	840.000	83.397	1.167.558
117	Provisión y colocación de cordones, similares a los existentes	m	7,00	40.199	281.392	50.000	350.000	38.165	267.155
	Pintura				0		-		-
118	De pared al látex interior	M2	204,00	16.080	3.280.293	20.000	4.080.000	14.135	2.883.540
119	De abertura metálica (incluye guía de portón metálico)	M2	14,00	32.160	450.236	20.000	280.000	29.684	415.576
120	De mochetas de aberturas	m	7,60	13.399	101.830	10.000	76.000	12.722	96.687
	Exteriores - Fachada Principal de Tinglado				0		-		-
121	Cambio de bajada para desagüe pluvial, chapa No 24, desarrollo 60 cm (incluye boqueta y trabajos conexos en canaleta propiamente dicha)	m	40,00	100.499	4.019.952	80.000	3.200.000	96.118	3.844.720
	Pintura				0		-		-
122	De pared ladrillo común visto al latex, exterior	M2	282,00	20.099	5.668.049	20.000	5.640.000	18.376	5.182.032
123	De abertura metálica	M2	86,40	32.160	2.778.601	25.000	2.160.000	29.684	2.564.698
124	De mochetas de aberturas	m	114,00	13.399	1.527.447	10.000	1.140.000	12.849	1.464.786
125	De vigas, pilares y cenefa en voladizo, al látex exterior	M2	110,00	20.099	2.210.941	20.000	2.200.000	18.376	2.021.360
126	De cielo raso	M2	8,00	16.080	128.639	20.000	160.000	14.135	113.080
127	De bajada de canaleta	m	40,00	22.779	911.168	10.000	400.000	21.203	848.120
	Limpieza Final						-		-
128	Limpieza Final	UNI	1,00	2.680.000	2.680.000	1.000.000	1.000.000	480.271	480.271
	TOTAL GENERAL				**359.387.138**		**250.144.500**		**339.500.000**
COMPARACIÓN PORCENTUAL CON RELACION AL COSTO ESTIMADO POR ANDE				**0%**		**-30,40%**		**-5,53%**	

Heddy Carolina Alegre
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ANDE Nº 791/2014

OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

						1		2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE		ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ (DESCALIFICADO)		NORESTE S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL

error de Cantidad

Total final modificado por alteración de la Cantidad

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE