Municipalidad de "Gral. José María Delgado"
INTENDENCIA
Muy cerca de su Gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube - Telefax 0740270233
Email: muni_jd@hotmail.com - General Delgado - Itapúa

Misión: Lograr revindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Limpieza general del terreno de obras.	M2	3.591	597	2.143.767
2-	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	3.591	471	1.691.314
3-	Cartel de obra (Estructura de metal y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva). -	GL	1	912.109	912.109
4-	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	10	350.509	3.505.509
5-	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	3.025	1.492	4.512.927
6-	Compactación Mecánica de suelo	M2	3.025	2.392	7.235.202
7	Construcción de Cabecera de Hº de 0.15 cm de espesor x 0.60 cm y 1.00 m de profundidad	M3	0,36	1.784.291	642.345
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	4.020	3.000	12.051.980
9	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	873	72.300	63.103.303
10	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	3.025	34.000	102.841.500
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	22	218.147	4.799.234
12	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	16	44.889	718224
13	Enripiado con piedra triturada de 6#, sobre pavimento empedrado.	M2	3.025	2.088	6315678
14	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	3.025	2.396	7247301
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	96	32.858	3154368
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	3.591	597	2143767
	TOTAL				**223,018,089**

Firma del Responsable de la U.O.C.