Computo Metrico				J.AGUAYO		PALACIOS CONSTRUC.		EL TAGUA		INGESUR	
Codigo de Catalogo	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Limpieza y preparacion de la obra										
72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	m2	27,10	3.000	81.300	2.753	74.614	3.535	95.786	5.291	143.386
72131601-002	Replanteo	m2	27,10	3.000	81.300	2.753	74.614	3.535	95.786	5.258	142.492
72131601-001	Vallado,Obrador,Cartel de Obra	m3	1,00	1.500.000	1.500.000	1.290.339	1.290.339	1.120.582	1.120.582	1.852.420	1.852.420
72131601-005	Rellenos y apisonados de interiores	m3	8,50	90.000	765.000	110.027	935.229	116.509	990.327	71.741	609.799
72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	10,00	257.000	2.570.000	283.763	2.837.625	285.028	2.850.284	288.162	2.881.620
72131601-001	H°A° Encadenados superior e inferior	m3	2,40	1.300.000	3.120.000	1.470.528	3.529.267	1.474.953	3.539.887	1.295.462	3.109.109
	Mamposteria										
72131601-005	Nivelacion de 0,3 cm	m2	12,20	130.000	1.586.000	140.193	1.710.355	138.554	1.690.361	126.366	1.541.665
72131601-006	Aislacion de paredes	m2	5,30	60.000	318.00	25.160	133.349	28.172	149.310	31.239	165.567
72131601-005	De 0,15 para revocar	m2	55,00	58.000	3.190.000	147.177	8.094.715	159.247	8.758.584	72.724	3.999.820
72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00	113.000	5.424.000	115.489	5.543.479	123.578	5.931.753	79.779	3.829.392
72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20,00	27.000	540.000	19.880	397.609	19.636	392.727	27.187	543.740
72131601-007	Techo de tejas españolas, tejuelones prensadas a maquina y tirantes H° A°. Pendiente 35 %	m2	38,00	250.000	9.500.000	346.428	13.164.276	333.792	12.684.096	436.169	16.574.422
72131601-008	Revoques de paredes int. ext. a una capa	m2	162,00	28.000	4.536.000	18.719	3.032.464	18.327	2.969.018	27.778	4.500.036

	Pisos										
72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	22,00	30.000	660.000	23.518	517.387	23.695	521.280	29.987	659.714
72131601-009	Piso de baldoza calcarea	m2	22,00	57.000	1.254.000	76.915	1.692.120	77.040	1.694.880	68.547	1.508.034
72131601-009	Zocalo calcareo	ml	2,60	17.500	45.500	26.790	69.653	31.811	82.708	21.749	56.547
72131601-009	Guarda obra de baldoson de 40 x 40 incluye cordon de ladrillo comun y contrapiso	ml	21,10	59.000	1.244.900	68.962	1.455.106	70.953	1.497.103	106.626	2.249.809
	Aberturas										
72131601-010	Puerta tablero	m2	5,04	260.000	1.310.400	786.536	3.964.141	639.281	3.221.979	748.022	3.770.031
72131601-010	Puerta en boxes enchapados en formica	un.	5,00	250.000	1.250.000	490.611	2.453.053	456.009	2.280.044	501.122	2.505.610
72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	230.000	772.800	338.685	1.137.981	323.084	1.085.561	296.813	997.292
72131601-010	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	7,00	9.000	63.000	17.664	123.650	17.607	123.251	10.599	74.193
72131601-001	Vidrios dobles	m2	3,36	120.000	403.200	138.707	466.055	125.673	422.260	156.060	524.362
	Pinturas										
72131601-012	De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1,00 de altura o hasta antepecho de ventanas	m2	66,00	24.000	1.584.000	31.096	2.052.312	31.226	2.060.899	22.225	1.466.817
72131601-012	De aberturas de madera al barniz	m2	10,10	20.000	202.000	29.928	295.751	26.787	270.545	22.760	229.876
72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	3,36	20.000	67.200	28.928	97.197	27.740	93.205	19.472	65.426
72131601-012	De ladrillos vistos con resina acrilica	m2	48,00	15.000	720.000	18.890	906.705	17.660	847.663	16.572	795.456

	color cerámico										
72131601-012	De tejas con resina acrilica transparente hacia el exterior	m3	38,00	15.000	570.000	18.890	717.808	17.660	671.066	16.572	629.736
72131601-012	De techo ceramico y maderamen al barniz	m2	38,00	20.000	760.000	29.282	1.112.727	26.787	1.017.891	29.382	1.116.516
	Instalacion Electrica										
72131601-001	Instalacion Electrica en General	Gl	1,00	5.000.000	5.000.000	1.264.527	1.264.527	1.125.818	1.125.818	2.886.939	2.886.939
72131601-001	Artefactos electricos	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000	603.584	603.584	672.873	672.873	1.464.100	1.464.100
	Instalacion sanitaria										
72131601-011	De azulejos de 0,20 x 0,30	m2	97,50	67.000	6.532.500	65.117	6.348.872	65.389	6.375.436	60.728	5.920.980
72131601-011	Agua corriente-desague clocal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Gl	1,00	8.000.000	8.000.000	6.713.727	6.713.727	8.509.091	8.509.091	9.616.475	9.616.475
72131601-011	Camara septica tipo: 1,5 x 3,00	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1.726.992	1.726.992	1.724.400	1.724.400	2.262.700	2.262.700
72131601-011	Pozo absorvente tipo: 2,5 x 3,00	un	1,00	5.000.000	5.000.000	2.485.709	2.485.709	2.907.818	2.907.818	2.928.200	2.928.200
72131601-013	Limpieza final	m2	27,00	3.000	81.000	31.287	844.756	31.418	31.418	38.998	1.052.946
	TOTAL GENERAL				**74.232.100**		77.867.750		79.322.563		82.675.227

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Unidad Operativa de Contrataciones

Jorge Adrián Cantero Franco
Unidad Operativa de Contrataciones