Tipo de Proyecto	Refaccion de Escuela		
Beneficiario	Esc. Bás. Nº 783 perpetuo socorro		
Ubicación	Compañía iriarte I		
Municipio	Caballero	Departamento	Paraguari

PLANILLA DE COSTOS					
ITEM	ESPECIFICACIONES	Unidad	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	Desmonte total de techo	m2	187,72		
2	desmonte de pilares	ml	8		
3	**desmonte de aberturas**				
3,1	puertas	uni	6		
3,2	balancines	uni	10		
4	**colocacion de abertura similares al existente**				
4,1	puertas	uni	6		
4,2	balancines	uni	10		
5	Desmonte de Instalacion elect y artefactos	gl	1		
6	desmonte de revoque	m2	81		
7	demolicion y retiro de piso	m2	87		
8	Techo de teja española sobre tejuelon con maderamente tirante de 6,2 yvyra pyta	m2	187,72		
9	viga de HªAº de 20 x 35	ml	24,7		
10	columna de Hº con zapata de 15 x 20	uni	6		
11	pilares de mamposteria con nucleo de Hº y zapata	uni	8		
12	reposicion de revoque	m2	81		
13	construccion de contrapiso	m2	87		
14	construccion de piso clcareo	m2	87		
15	demolicion de mamposteria de elevacion	m2	30		
16	construccion de pared de ladrillo	m2	45		
17	Pintuta de techo, tejuelon y madera con barniz	m2	187,72		
18	Pintura de pared al latex	m2	170		
19	Instalacion Electrica	Gl	1		
20	Artefactos electricos	Gl	1		
21	Zocalo	ml	80,00		
22	Guarda obra de 0,60	m2	49		
23	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada.	ml	65		
24	Cartel de Obra	un	1		
25	Limpieza final	Gl	1		
				Total General:	**0**

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero