COMPARACION DE OFERTAS

ADQUISCION DE TANGUES PARA ALMACENAMIENTOS DE AGUA

LCO Nº 19/2011: Adquisicion de Tanques para Almacenamientos de Agua

					PARAGUAY SUMA S.A				METAL MEK S.A				METAL-MAD S.A			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	24111810-001	TANQUE ELEVADO PARA AGUA, METALICO TIPO COPA. EL TANQUE SERA FABRICADO EN CHAPAS DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD SAE 1010/20, LAMINADAS EN CALIENTE Y SOLDADAS INTER EXTERNAMENTE CON ELECTRODOS DE PENETRACION Y REVESTIMIENTO (CELULOSICOS Y RUTILICOS) CON EQUIPOS RECTIFICADORES DE SOLDADURA, CAPACIDAD 10 M3, ALTURA TOTAL MINIMA 9,60 MTS, DIAMETRO MAYOR MINIMO 1,43 MTS, DIAMETRO MENOR 0,96 MTS, ALTURA DE LA TORRE 5,40 MTS, DEBE INCLUIR TRANSPORTE EN PALMAR DE LAS ISLAS, LA DORADA Y SARGENTO RODRIGUEZ, MONTAJE EN OBRA Y OBRA CIVIL (PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	Unidad	3	Metalmek	Nacional	59.118.700	177.356.100	Metalmek	Nacional	53.060.000	159.180.000	Metal-Mad	Nacional	74.600.000	223.800.000
2	24111810-001	TANQUE ELEVADO PARA AGUA, METALICO TIPO COPA. EL TANQUE SERA FABRICADO EN CHAPAS DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD SAE 1010/20, LAMINADAS EN CALIENTE Y SOLDADAS INTER EXTERNAMENTE CON ELECTRODOS DE PENETRACION Y REVESTIMIENTO (CELULOSICOS Y RUTILICOS) CON EQUIPOS RECTIFICADORES DE SOLDADURA, CAPACIDAD 20 M3, ALTURA TOTAL MINIMA 12,73 MTS, DIAMETRO MAYOR MINIMO 1,91 MTS, DIAMETRO MENOR 1,27 MTS, ALTURA DE LA TORRE 9,00 MTS, DEBE INCLUIR TRANSPORTE EN INFANTE RIVAROLA Y JOEL ESTIGARRIBIA, MONTAJE EN OBRA Y OBRA CIVIL (PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	Unidad	2	Metalmek	Nacional	73.229.500	146.459.000	Metalmek	Nacional	67.270.000	134.540.000	Metal-Mad	Nacional	78.000.000	156.000.000
							Total	323.815.100			Total	293.720.000			Total	379.800.000