Municipalidad de Iruña

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco

Iruña Alto Paraná - Paraguay

Teléf. (0660)223-074 Email: iruna@tigo.com.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitacion por Concurso de Ofertas Nº 03/2013

"Construccion de Aulas Colegio Nacional Iruña"

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	Empresa Constructora Taboada
	COD CATALOGO: 72131601-9999				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	*m²*	*190,00*	*3.000*	*570.000*
	b- Replanteo	m²	190,00	2.500	475.000
	c- Cartel de Obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	d- Excavación para fundación	m³	42,00	35.000	1.470.000
2	**Estructura de H° A° :**				
	a-Carga de zapatas de H° A°	m³	10,00	1.404.000	14.040.000
	b- Pilares de H° A°	m³	5,50	1.450.000	7.975.000
	c- Vigas de H° A°	m³	2,62	1.580.000	4.139.600
	d- Encadenado Inferior	m³	4,80	1.110.000	5.328.000
	e- Encadenado superior	m³	4,80	1.462.500	7.020.000
3	**Relleno y apisonado de interiores**	m³	180,00	5.000	900.000
4	**Aislación asfáltica :**				
	a- De paredes	m²	15,00	31.590	473.850
5	**Mamposterías**				
5,1	Muros de nivelación de 0,30 lad común	m²	29,70	187.200	5.559.840
5,2	Muros de elevación :				
	a- 0,20 De lad hueco 12 x 18 x 27 para revocar	m²	207,20	170.000	35.224.000
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,10	31.270	1.128.847
6	**Techo**				
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m²	247,00	158.000	39.026.000
	Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1,00	300.000	300.000
7	**Revoques :**				
	a- De paredes interior a i capa y exterior con hdrófugo	m²	415,00	29.000	12.035.000
	b- De pilares de H° A°	*ml*	*16,87*	*41.000*	*691.670*
	c- De viga cumbrera de HºAº	m²	29,40	41.000	1.205.400
8	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²	173,00	21.000	3.633.000
9	**Piso de cerámico**	m²	173,00	105.000	18.165.000
10	**Zócalo cerámico**	ml	100,00	17.550	1.755.000
11	**Aberturas de madera :**				
	a- Puerta madera	un.	3,00	530.000	1.590.000
12	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	m²	46,44	335.000	15.557.400
13	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	15,00	58.650	879.750
14	**Pinturas :**				
	a- De paredes al látex	m²	415,00	29.000	12.035.000
	b- De pilares al látex	ml	16,87	41.000	691.670
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	92,88	32.000	2.972.160
	d- De maderamen y tejuelón con barniz	m²	247,00	35.000	8.645.000
	e- De abertura de madera con barniz	m²	17,00	41.000	697.000
	f- de viga cumbrera	m²	29,40	53.000	1.558.200
15	**Vidrios dobles**	m²	46,44	115.797	5.377.613
	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 26 - 33cm	ml	64,00	76.000	4.864.000
	b- Registros decantadores 30x30 con rejilla	*un*	*6,00*	*29.000*	*174.000*
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1.	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	18,00	103.000	1.854.000
2.	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	18,00	100.000	1.800.000
3.	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	6,00	140.000	840.000
4.	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	18,00	100.000	1.800.000
5.	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	110.000	1.320.000
6.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	110.000	660.000
7.	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	6,00	140.000	840.000
17	**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**				
1.	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12,00	172.000	2.064.000
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	80.000	480.000
3.	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	3,00	175.000	525.000
4.	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	210.000	630.000
5.	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	175.000	525.000
6.	Ventilador de techo de 56 "	Un.	6,00	290.000	1.740.000
18	**Mobiliarios :**				
	a- Pizarrones	un.	3,00	300.000	900.000
19	**Limpieza final**	m²	190,00	3.500	665.000
	PRECIO TOTAL				**234.000.000**

Luz Claribel Sánchez
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC