Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO ARREGLOS GENERALES, HABITACIONES Y SERVICIOS SANITAF
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Cuadro ADJUDICADOS de Ofertas

			CONSTRUCCIONES HS			
Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
SEGUNDO NIVEL: SALA DE REUNIONES, OFICINAS (según proyecto) DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
1	72121601-007	REMOSION DE MAMPARAS	MT2	60	20.000	1200000
2	72121601-007	REMOSION DE CIELO RASO	MT2	17	17.500	297500
3	72121601-007	REMOSION DE REVOQUE	MT2	95	12.000	1140000
4	72121601-007	REMOSION DE ABERTURAS	UNID	2	245.000	490000
5	72121601-007	REMOSION DE ALFOMBRA	MT2	15	15.500	232500
6	72121601-007	REMOSION DE CARPETAS BASE DE PISO,	MT2	110	9.500	1045000
7	72121601-007	REMOSION DE INSTALACION ELECTRICA (ARTEFACTOS, CABLEADOS, OTROS)	GLOBAL	1	985.000	985000
8	72121601-007	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD DE PAREDES	MT2	102	17.500	1785000
9	72121601-007	REVOCAR MAMPOSTERIA CON HIDROFUGO	MT2	102	18.000	1836000
10	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS TIPO DURLOC CON ABERTURAS (según proyecto)	MT2	100	220.000	22000000
11	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0.90x2.10 CON MARCOS, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS (segun proyecto)	UNID	3	1.500.000	4500000
12	72121601-007	Provision y colocacion de ventanas con vidrio templado de 8MM, traslucido incluye marco de madera (según proyecto) 2.00x1.10 y	unid.	4	950.000	3800000
13	72121601-007	ENVARILLADO GENERAL DE MAMPOSTER	ML	35	22.000	770000
14	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE PLACA DURLOC, SOBRE PERFILES METALICOS	MT2	92	185.000	17020000
15	72121601-007	REPARACION DE AREA DE MOTOR DE ASCENSOR (incluye reparacion de rajaduras, pintura al latex, iluminacion, contrapiso y carpeta, piso de goma, extractor)	global	1	2.500.000	2500000
16	72121601-007	VERIFICACION Y CAMBIO DE CAÑERIAS DE DESAGUE	GLOBAL	1	250.000	250000
17	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERA	MT2	110	185.000	20350000
18	72121601-007	PREPARACION DE CARPETA BASE DE PIS	MT2	110	28.000	3080000
19	72121601-007	COLOCACION DE ZOCALOS	ML	65	22.000	1430000
20	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	3.500.000	3500000
21	72121601-007	REMOSION DE MOTOR DE ASCENSOR	global	1	4.500.000	4500000
INSTALACION ELECTRICA						
22	72121601-007	REACONDICIONAMIENTO DE TODA LA CAÑERIA DE CABLES	GLOBAL	1	4.800.000	4800000

23	72121601-007	CONEXIÓN DE A.A. SISTEMA SPLITT	Unid.	3	135.000	405000
24	72121601-007	BOCA DE LUZ (incluye cañerias y cajas)	Unid.	15	119.000	1785000
25	72121601-007	BOCA DE TOMA (incluye cañerias y cajas)	Unid.	12	84.000	1008000
26	72121601-007	BOCAS PARA COMPUTADORA, CONECTADA A LA UPS	Unid.	5	84.000	420000
27	72121601-007	BOCAS PARA TELEFONO (incluye cañerias y cajas)	Unid.	4	84.000	336000
28	72121601-007	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w CON REJILLA	Unid.	15	345.000	5175000
29	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL CON SUS RESPECTIVAS LLAVES MAGNETICAS	UNID.	1	850.000	850000
30	72121601-007	EXTRACTOR	unid.	2	450.000	900000
31	72121601-007	TOMAS DE INTERNET	unid.	5	65.000	325000
		PINTURA				
32	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	92	25.000	2300000
33	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTER	MT2	110	27.000	2970000
34	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	140	27.000	3780000
35	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	20	18.000	360000
36	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMA	MT2	25	18.000	450000
		LIMPIEZA				
37	72121601-007	LIMPIEZA PERIODICA AL FINAL DE LA OBR	global	1	850.000	850000
38	72121601-007	RETIRO DE ESCOMBROS	global	1	1.100.000	1100000
		SALON TURISTA ROGA, ESCENARIO (ver proyecto)				
39	72121601-007	DESMONTAR ESTRUCTURA METALICA (AL	GLOBAL	1	2.200.000	2.200.000
40	72121601-007	DESMONTAR ESTRUCTURA DE MADERA	GLOBAL	1	3.500.000	3.500.000
41	72121601-007	REMOSION DE ESCALERA (ver proyecto)	GLOBAL	1	3.000.000	3.000.000
42	72121601-007	RELLLENO, COMPACTACION, NIVELACION	GLOBAL	1	8.500.000	8.500.000
43	72121601-007	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METALICA (0,90 de ancho)	GLOBAL	1	1.250.000	1.250.000
44	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	3.500.000	3.500.000
45	72121601-007	REUBICACION, EMBUTIR CAÑERIAS, CABLEADOS DE LUZ, A.A., SONIDO (hasta la Sala de Comando)	GLOBAL	1	6.500.000	6.500.000
46	72121601-007	CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE PUERTA ENTRE RECEPCION Y SALON (puerta plegadiza)	UN	1	8.900.000	8.900.000
47	72121601-007	ARREGLO GENERAL DE CORTINA METALI	UN	2	1.500.000	3.000.000
48	72121601-007	ARREGLO DE PUERTA BLINDEX DE ACCESO A SALON TURISTA ROGA	UN	1	4.500.000	4.500.000
49	72121601-007	REUBICACION DE STAND DE ARTESANIA (estructura de madre, equipamientos, instalacion electrica)	UN	1	2.900.000	2.900.000
50	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANO (escalera de acceso, recepcion)	GLOBAL	1	4.300.000	4.300.000
51	72121601-007	CAMBIO DE LUGAR, ESPACIO DE ARTESA	global	1	4.400.000	4.400.000
52	72121601-007	RAMPA DE ACCESO A BAÑO DISCAPACITADOS, (pend. Según manual)	unid.	1	2.200.000	2.200.000
53	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PISO ANTI	MT2	400	85.000	34.000.000
		PINTURA				
54	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	920	25.000	23.000.000
55	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTER	MT2	1100	27.000	29.700.000
56	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	200	18.000	3.600.000
57	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	200	22.000	4.400.000
		INSTALACION ELECTRICA				
58	72121601-007	LLAVE DE TRES PUNTOS	unid.	15	245.000	3.675.000

59	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS TIPO SPOT DIRIGIBLE. CON FOCO DE BAJO CONSUMO	unid.	15	330.000	4.950.000
60	72121601-007	REFLECTORES DE 400 WATSS	unid.	5	650.000	3.250.000
61	72121601-007	LLAVES TERMOMAGNETICAS EN TABLERO	unid.	5	45.000	225.000
		LIMPIEZA				
62	72121601-007	LIMPIEZA PERIODICA AL FINAL DE LA OBRA	global	1	440.000	440.000
63	72121601-007	RETIRO DE ESCOMBROS	global	1	300.000	300.000
		AMPLIACION, OFICINA DE INFORMACIONES				
64	72121601-007	AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (ductos, cables, tomas, luces)	global	1	2.200.000	2.200.000
65	72121601-007	REMOCION DE PERFILES METALICOS Y VIDRIADOS	GLOBAL	1	850.000	850.000
66	72121601-007	AMPLIACION DE PLATAFORMA DE MADERA, ADOSADO AL EXISTENTE	global	1	4.550.000	4.550.000
67	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA. REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	3.600.000	3.600.000
		BAÑOS DISCAPACITADOS, baños en TURISTA ROGA (ver proyecto)				
68	72121601-007	MARCACION REPLANTEO	global	1	600.000	600.000
69	72121601-007	CIMIENTO, ENCADENADO	MT3	6	900.000	5.400.000
70	72121601-007	NIVELACION 0,30cm CON CEMENTO pz	MT2	9	145.000	1.305.000
71	72121601-007	ELEVACION 0,15cm DE LADRILLO COMUN CEMENTO pz	MT2	95	75.000	7.125.000
72	72121601-007	AISLACION HORIZONTAL 0,15	ML	28	22.000	616.000
73	72121601-007	ENVARILLADO INFERIOR Y SUPERIOR	ML	60	19.000	1.140.000
74	72121601-007	REVOQUE A 1 CAPA CON HIDROFUGO	MT2	95	25.000	2.375.000
75	72121601-007	REVOQUE GENERAL DE MAMPOSTERIA	MT2	95	25.000	2.375.000
76	72121601-007	ALISADA DE CEMENTO CONTRAPISO DE CASCOTES Y LECHERADA	MT2	12	28.000	336.000
77	72121601-007	PREPARACION DE CARPETA BASE DE PISO / AZULEJOS CON AISLACION DE HUMEDAD	MT2	65	28.000	1.820.000
78	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PISO - AZULEJOS	MT2	39	81.000	3.159.000
79	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE GUARDA EN AZULEJOS	ML	28	45.000	1.260.000
80	72121601-007	TRATAMIENTO, AISLACION DE ENTREPISO (REBAJE) PARA CAÑERIA	global	1	4.250.000	4.250.000
81	72121601-007	RELLENO Y COMPACTACION DE CASCOTES (REBAJE)	global	1	2.500.000	2.500.000
82	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE PLACA DURLOC, SOBRE PERFILES METALICOS	MT2	25	145.000	3.625.000
83	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TERCIADA PARA TAPA DE ESTRUCTURA DE MADERA, CON TERMINACION (cañeria)	MT2	25	125.000	3.125.000
84	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE MADERA, DE PILARES DE DESAGUE	global	1	3.000.000	3.000.000
		INSTALACION SANITARIA				
85	72121601-007	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, CAÑO DE VENTILACION	global	1	3.300.000	3.300.000
86	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TODA LA INSTALACION SANITARIA (cañerias, griferias nuevos FV)	global	1	4.000.000	4.000.000
87	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	global	3	2.750.000	8.250.000
88	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (inodoro con cisterna alta color blanco)	unid.	3	490.000	1.470.000
89	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (mingitorio color blanco)	unid.	1	650.000	650.000
90	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MESADA CON BACHA DE BASE CUADRADA, COLOR BLANCO	unid.	3	465.000	1.395.000
91	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS, (canillas cromadas de presion automatica)	unid.	3	330.000	990.000
92	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (papeleras)	unid.	4	75.000	300.000
93	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (jaboneras embutidas)	unid.	4	65.000	260.000
94	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (percheros)	unid.	5	45.000	225.000
95	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS (tipo FLOAT de 4 mm)	unid.	3	110.000	330.000
96	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DIVISORIAS (separador de inodoros)	MT2	10	300.000	3.000.000
97	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0,70cm x 1,80cm CON CERRADURA Y LLAVES,MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA	unid.	3	550.000	1.650.000

98	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0,80cm x 2,10cm CON CERRADURA Y LLAVES,MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA	unid:	2	800.000	1.600.000
99	72121601-007	TAPA DE MELAMINA BLANCA CUBRE CISTERNA	unid:	4	185.000	740.000
			EQUIPAMIENTO			
100	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TODA LA INSTALACION SANITARIA (cañerias, griferias nuevos FV)PARA DISCAPACITADOS	global	1	4.500.000	4.500.000
101	72121601-007	INODORO CON CISTERNA PARA DISCAPACITADOS	UNID.	1	850.000	850.000
102	72121601-007	LAVATORIO DE MANO EMPOTRADO EN MESADA	UNID.	1	820.000	820.000
103	72121601-007	PORTARROLLO METALICO EMPOTRADO	UNID.	1	215.000	215.000
104	72121601-007	BARRA DE APOYO FIJA DE ACERO INOXIDABLE FE 40mm	UNID.	2	750.000	1.500.000
105	72121601-007	DISPENSOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE CON SENSOR	UNID.	1	345.000	345.000
106	72121601-007	BARRA DE APOYO REBATIBLE DE ACERO INOXIDABLE FE 40mm	UNID.	2	1.000.000	2.000.000
			PINTURA			
107	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	180	29.000	5.220.000
108	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	25	29.000	725.000
109	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	10	290.000	2.900.000
110	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	global	1	4.200.000	4.200.000
111	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION (ABERTURAS, ESTRUCTURA DE MADERA, DE CIELO RASO)	MT2	45	18.000	810.000
112	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	45	24.500	1.102.500
			INSTALACION ELECTRICA			
113	72121601-007	LLAVE DE TRES PUNTOS	unid:	2	245.000	490.000
114	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE TUBOOS FLUORESCENTES 2x40 c/ REJILLA	unid:	4	340.000	1.360.000
115	72121601-007	BOCA DE LUZ (INCLUYE CAJAS Y CAÑERIAS)	unid:	4	85.000	340.000
116	72121601-007	BOCA DE TOMA (INCLUYE CAJAS Y CAÑERIAS)	unid:	6	85.000	510.000
117	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE BAÑOS	unid:	1	345.000	345.000
118	72121601-007	INSTALACION ELECTRICA (CAÑERIAS, CABLEADOS EMBUTIDOS, TOMAS, BOCAS)	global	1	300.000	300.000
119	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PLAFON	unid.	2	450.000	900.000
			LIMPIEZA			
120	72121601-007	LIMPIEZA PERIODICA AL FINAL DE LA OBRA	global	1	350.000	350.000
121	72121601-007	RETIRO DE ESCOMBROS	global	1	350.000	350.000
			BAÑOS - AREA DE ESTACIONAMIENTO (ver proyecto)			
			REMOSIONES EN GENERAL			
122	72121601-007	REMOSION DE PISOS, AZULEJOS Y REVOQUE, TECHO	MT2	120	7.500	900.000
123	72121601-007	REMOSION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ELECTRICOS	global	1	350.000	350.000
124	72121601-007	SACAR PUERTAS Y VENTANAS	UN	2	185.000	370.000
125	72121601-007	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE	global	1	500.000	500.000
			INSTALACION SANITARIA			
126	72121601-007	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, CAÑO DE VENTILACION	global	1	3.000.000	3.000.000
127	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TODA LA INSTALACION SANITARIA (cañerias, griferias nuevos FV)	global	1	4.200.000	4.200.000
128	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	global	2	2.500.000	5.000.000
129	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (inodoro con cisterna alta color blanco)	unid.	3	500.000	1.500.000
130	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (mingitorio color blanco)	unid.	3	620.000	1.860.000
131	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS, (canillas cromadas)	unid:	3	300.000	900.000
132	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (papeleras)	unid:	3	65.000	195.000
133	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (jaboneras embutidas)	unid:	4	55.000	220.000
134	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION (percheros)	unid:	8	120.000	960.000
135	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS (tipo FLOAT de 4 mm) 2,00x0,80	unid:	1	400.000	400.000

136	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DIVISORIAS (separador de inodoros) CON PUERTAS, CERRADURA, PASADOR	MT2	25	200.000	5.000.000
137	72121601-007	PROVISION DE DUCHA ELECTRICA	UN	2	1.500.000	3.000.000
138	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0,80cm x 2,10cm CON CERRADURA Y LLAVES,MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA	unid:	1	200.000	200.000
139	72121601-007	TAPA DE MELAMINA BLANCA CUBRE CISTERNA	unid:	3	185.000	555.000
			ALBANILERIA			
140	72121601-007	CARPETA BASE DE PISO	MT2	15	25.000	375.000
141	72121601-007	REVESTIMIENTO DE PISO AZULEJOS	MT2	55	75.000	4.125.000
142	72121601-007	BASE h= 0,20 MT CON AISLACION DE HUMEDAD	MT2	15	38.000	570.000
143	72121601-007	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	MT2	40	22.000	880.000
144	72121601-007	MAMPOSTERIA DE ELEVACION	MT2	65	65.000	4.225.000
145	72121601-007	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	MT3	4	250.000	1.000.000
146	72121601-007	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	MT2	15	100.000	1.500.000
147	72121601-007	TECHO LISTA LOSA	MT2	20	250.000	5.000.000
148	72121601-007	ENVARILLADO INFERIOR Y SUPERIOR	ML	30	22.000	660.000
			INSTALACION ELECTRICA			
149	72121601-007	LLAVE DE TRES PUNTOS	UNID	1	245.000	245.000
150	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE FLUORESCENTES DE EMBUTIR 2x40 c/ REJILLA	UNID	2	300.000	600.000
151	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE FLUORESCENTES 1x40	UNID	2	300.000	600.000
152	72121601-007	BOCA DE LUZ (INCLUYE CAJAS Y CAÑERIAS)	UNID	5	85.000	425.000
153	72121601-007	BOCA DE TOMA (INCLUYE CAJAS Y CAÑERIAS)	UNID	3	85.000	255.000
154	72121601-007	EXTRACTOR DE BAÑOS	UNID	1	300.000	300.000
			CARPINTERIA DE MADERA			
155	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA PARA PUERTA PLACA	UNID	1	350.000	350.000
156	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA 1,00x2,10 (incluye herrajes y cerraduras)	UNID	1	900.000	900.000
157	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCO	ML	6	15.000	90.000
			PINTURAS			
158	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	20	29.000	580.000
159	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	42	29.000	1.218.000
160	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	50	29.000	1.450.000
161	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	6	18.000	108.000
162	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	6	18.000	108.000
			LIMPIEZA			
163	72121601-007	LIMPIEZA PERIODICA AL FINAL DE LA OBRA	global	1	350.000	350.000
164	72121601-007	RETIRO DE ESCOMBROS	global	1	350.000	350.000
			PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS CON ABERTURAS TIPO DURLOC			
			AUDITORIA (según proyecto)			
165	72121601-007	REMOSION DE MAMPARA EXISTENTE.	MT2	9	20.000	180.000
166	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS (según proyecto)	MT2	9	210.000	1.890.000
167	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0,90x2,10 CON MARCOS, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS (segun proyecto).	UNID.	1	1.450.000	1.450.000
168	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA. REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	2.550.000	2.550.000
			PINTURA			
169	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	18	29.000	522.000
170	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	32	18.000	576.000
171	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	32	18.000	576.000
172	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	55	29.000	1.595.000
173	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	90	29.000	2.610.000
			PATRIMONIO CULTURAL (según proyecto)			
174	72121601-007	REMOSION DE MAMPARA EXISTENTE, VIDRIOS FIJOS	GLOBAL	1	500.000	500.000
175	72121601-007	RETIRO GENERAL DE ALFOMBRA	MT2	41	10.000	410.000
176	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS (según proyecto)	MT2	45	200.000	9.000.000

177	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE YESO CIEGA	MT2	20	110.000	2.200.000
178	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0.90x2.10 CON MARCOS, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS (segun proyecto).	UNID.	2	950.000	1.900.000
179	72121601-007	Provision y colocacion de ventanas tipo blindex con vidrio de 8MM, translucido incluye marco de madera (según proyecto) 1.8.00x1.10	UNID.	2	1.450.000	2.900.000
180	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	2.500.000	2.500.000
181	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA y zocalo	MT2	68	85.000	5.780.000
		PINTURA				
182	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	130	29.000	3.770.000
183	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	6	18.000	108.000
184	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	6	18.000	108.000
185	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	55	18.000	990.000
186	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	90	29.000	2.610.000
		OFICINAS DIRECCION REGISTRO Y CALIDAD (según proyecto)				
187	72121601-007	REMOSION DE MAMPARAS	MT2	50	20.000	1.000.000
188	72121601-007	REMOSION DE ABERTURAS	GLOBAL	1	650.000	650.000
189	72121601-007	RETIRO GENERAL DE ALFOMBRA Y ZOCALO	GLOBAL	1	450.000	450.000
190	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA Y ZOCALOS	MT2	80	95.000	7.600.000
191	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS (según proyecto).	MT2	50	1.450.000	72.500.000
192	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0.90x2.10 CON MARCOS, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS (segun proyecto).	Unid.	3	950.000	2.850.000
193	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	1.250.000	1.250.000
		PINTURA				
194	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	110	29.000	3.190.000
195	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	10	18.000	180.000
196	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	10	18.000	180.000
197	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	80	29.000	2.320.000
198	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	150	29.000	4.350.000
		OFICINAS FACILITACION - LOGISTICA				
199	72121601-007	REMOSION DE MAMPARAS	MT2	25	22.000	550.000
200	72121601-007	REMOSION DE ABERTURAS	GLOBAL	1	650.000	650.000
201	72121601-007	RETIRO GENERAL DE ALFOMBRA Y ZOCALO	GLOBAL	1	450.000	450.000
202	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA Y ZOCALOS	MT2	35	95.000	3.325.000
203	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS (según proyecto)	MT2	25	220.000	5.500.000
204	72121601-007	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS 0.90x2.10 CON MARCOS, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS (segun proyecto).	Unid.	2	1.400.000	2.800.000
205	72121601-007	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	GLOBAL	1	1.100.000	1.100.000
		PINTURA				
206	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPARAS	MT2	110	29.000	3.190.000
207	72121601-007	DE BASE AL BARNIZ DE PROTECCION	MT2	10	18.000	180.000
208	72121601-007	AL SINTETICO DE PUERTAS Y CONTRAMARCOS	MT2	10	18.000	180.000
209	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE CIELO RASO	MT2	80	29.000	2.320.000
210	72121601-007	AL LATEX CON ENDUIDO DE MAMPOSTERIA	MT2	120	29.000	3.480.000
		TOTAL ADJUDICADO:				**620.562.500**