MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 111/2017 - ID Nº 337.453 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS: CALLE SANTA LUCÍA, TRAMO: 1904, 9236 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO; CALLE SANTA LIBRADA, 29 DE SETIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9018, 9015, 586 Y 2830 DE LA CÑÍA. 5º YATAITY, BARRIO SAN MIGUEL – CAPIATÁ

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SANTA LUCÍA, TRAMO: 1904, 9236 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**57.149.985**	**57.149.985**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.000	1.000	**1.000.000**
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	979.990	**979.990**
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	400	25.000	**10.000.000**
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.000	42.000	**42.000.000**
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.000	2.500	**2.500.000**
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	2.500	**200.000**
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	469.995	**469.995**
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SANTA LIBRADA, 29 DE SETIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9018, 9015, 586 Y 2830 DE LA CÑÍA. 5º YATAITY, BARRIO SAN MIGUEL - CAPIATÁ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**69.392.732**	**69.392.732**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.334	1.000	**1.334.000**
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	979.990	**979.990**
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	374	25.000	**9.350.000**
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.334	40.000	**53.360.000**
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.334	2.500	**3.335.000**
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	93,5	2.500	**233.750**
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	799.992	**799.992**
				TOTAL		**126.542.717**

LIC. [illegible] AQUINO
DIRECTORA DE LA UOC