MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas

***CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO - SEGUNDA ETAPA***

| | | SICSA | | | | | | | | - | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad |
| 1 | TRABAJO INICIAL:cartel de obra de 1,00x 1,50m. Limpieza y reparación de superficie. replanteo y marcación. Obrador. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 1.000.000 | 1.000.000 | GL | 1 | | | | | | - | | |
| 2 | AGUA: conexión subterránea caño pvc para fuente de agua. caño 1/2". Llave de paso. Canilla de patio fijado en tubo de pvc blanco hormigonado. Altura 60cm. Extensión subterránea desde sanitario. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 490.000 | 490.000 | GL | 1 | | | | | | - | | |
| 3 | Revoque de pared existente con terminación fino y pintura al látex. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 48.000 | 2.400.000 | M2 | 50 | | | | | | - | | |
| 4 | CAMINERO: Contrapiso de cascotes espesor 10cm sobre suelo compactado con cordon de espesor 0,15m de ladrillo común revocado y pintado. Juntas de dilatación cada 3mts. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 38.000 | 9.310.000 | M2 | 245 | | | | | | - | | |

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAMINERO: Piso baldoson de hormigon 40x40 color marron/ceramico con diseño y acabado superior con resina. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 55.000 | 13.475.000 | M2 | 245 | | | | | | | | - | | |
| 6 | CAMINERO: Cordón de espesor 0,15 de ladrillo común. Con revoque y pintura a látex para cantero. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 33.000 | 561.000 | ML | 17 | | | | | | | | - | | |
| 7 | BANCOS: Equipamiento de bancos de hierros y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 1.200.000 | 9.600.000 | UN | 8 | | | | | | | | - | | |
| 8 | JUEGOS INFANTILES: Sube y baja de dos módulos. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 1.100.000 | 2.200.000 | UN | 2 | | | | | | | | - | | |
| 9 | JUEGOS INFANTILES: Hamaca de 3 silletas. PLAZA MARIA AUXILIADORA. | 2.300.000 | 2.300.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |
| 10 | JUEGOS INFANTILES: Tobogán. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 1.900.000 | 1.900.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |
| 11 | ILUMINACIÓN: Farola para exterior. Tipo FATRIAL. (Tipo costanera). Difusor acrílico transparente. Dimensiones 600x620. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 800.000 | 3.200.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |
| 12 | ILUMINACIÓN: Poste metálico de 2". Altura 2,20m terminación con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito. Base hormigón ciclopeo y registro para conexión eléctrica. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 234.000 | 936.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |
| 13 | ILUMINACIÓN: Foco bajo consumo 105W E40. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 104.000 | 416.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |
| 14 | ILUMINACIÓN: Cableado de 4mm con caño plástico pvc electroducto 1" subterráneo. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 5.500 | 550.000 | ML | 100 | | | | | | | | - | | |
| 15 | ILUMINACIÓN: Base para fotocelula de adhosar giratorio de plástico. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 24.000 | 96.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ILUMINACIÓN: Fotocelula 10A. 1000/1800VC. 220V. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 54.000 | 216.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |
| 17 | ILUMINACIÓN: Registro eléctrico 30x30cm. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 250.000 | 1.000.000 | UN | 4 | | | | | | | | - | | |
| 18 | TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA MARIA AUXILIADORA | 350.000 | 350.000 | GL | 1 | | | | | | | | - | | |
| 19 | TRABAJOS INICIALES: Cartel de obra 1,00x1,50m. Limpieza y preparación de superficie. Replanteo y marcación. Obrador. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.000.000 | 1.000.000 | GL | 1 | | | | | | | | - | | |
| 20 | ÁREA DEPORTIVA: Nivelación de canchas.PLAZA SAN FRANCISCO | 320.000 | 2.560.000 | HORA | 8 | | | | | | | | - | | |
| 21 | DEPÓSITO: Aislación horizontal con asfalto mas tres hiladas sucesivas con hidrofugo cerecita. PLAZA SAN FRANCISCO | 12.000 | 252.000 | ML | 21 | | | | | | | | - | | |
| 22 | DEPÓSITO: Mamposteria de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros (de dimensiones 12cmx18cmx24cm). Dintel sobre aberturas, 2 Ø 8mm. Visto ambas caras. Tabado con columnas existentes con dos varillas de 8mm cada 3 hiladas.PLAZA SAN FRANCISCO | 95.000 | 5.700.000 | M2 | 60 | | | | | | | | - | | |
| 23 | DEPOSITO: Encadenado superior HºAº varillas 4 Ø 8 mm. (Dimensiones 15x22cm). PLAZA SAN FRANCISCO | 90.000 | 1.890.000 | ML | 21 | | | | | | | | - | | |
| 24 | DEPOSITO: Puerta metálica de chapa doblada de dimensiones 0,90x2,10m. Pintura sintética con fondo antioxido. Cerraduras. PLAZA SAN FRANCISCO | 750.000 | 750.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DEPOSITO: Ventana de dos hojas batienes de madera de dimensiones 1,20mx1,00m. Pintura sintética. Cerraduras. PLAZA SAN FRANCISCO | 450.000 | 450.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |
| 26 | DEPOSITO: Instalación de agua con extensión subterránea desde la red de agua existente. Una llave de paso. Una canilla. PLAZA SAN FRANCISCO | 850.000 | 850.000 | GL | 1 | | | | | | | | - | | |
| 27 | DEPOSITO: Provision y colocación de pileta de lavar de fibrocemento de una bacha sobre mamposteria de ladrillos huecos revocado y pintado. Carilla y llave de paso. Azulejado 0,60m sobre pileta. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.040.000 | 1.040.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |
| 28 | DEPOSITO: Desagüe de pileta de lavatorio. Pozo absorbente de diámetro 1,50m. Profundidad 2,50m. Con tapa de HºAº. De espesor 10cm. varillas 8mm. PLAZA SAN FRANCISCO | 3.088.000 | 3.088.000 | GL | 1 | | | | | | | | - | | |
| 29 | DEPOSITO:Instalación electrica artefacto de iluminacion foco bajo consumo. Electroductos antillama. Cableado 2mm desde el tablero seccional. PLAZA SAN FRANCISCO | 140.000 | 280.000 | UN | 2 | | | | | | | | - | | |
| 30 | DEPOSITO: Instalación de tablero seccional con llaves TM. PLAZA SAN FRANCISCO | 280.000 | 280.000 | UN | 1 | | | | | | | | - | | |
| 31 | DEPOSITO: Tomacorrientes y llave de luz. De embutir en pared. Electroductos antillama. Cableado 4mm. PLAZA SAN FRANCISCO | 130.000 | 260.000 | UN | 2 | | | | | | | | - | | |
| 32 | BANCOS: Equipamiento de bancos de hierro y madera: Dimensiones 1,80 ml x 50 cm. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.200.000 | 2.400.000 | UN | 2 | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ILUMINACIÓN:Poste de HºAº para alumbrado. Tipo ANDE altura 9,00m. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.200.000 | 7.200.000 | UN | 6 | | | | | | | | | |
| 34 | ILUMINACIÓN: Proyector LED VCP 100W 4000K para exterior. Luz fria. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.600.000 | 9.600.000 | UN | 6 | | | | | | | | | |
| 35 | ILUMINACIÓN: Cable preensamblado 2x16. Caño subterráneo pvc. Excavación y colocación. PLAZA SAN FRANCISCO | 21.000 | 5.250.000 | ML | 250 | | | | | | | | | |
| 36 | ILUMINACION: Registro eléctrico 30x30cm. PLAZA SAN FRANCISCO | 250.000 | 1.500.000 | UN | 6 | | | | | | | | | |
| 37 | JUEGOS INFANTILES: Sube y baja de dos módulos. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.100.000 | 1.100.000 | UN | 1 | | | | | | | | | |
| 38 | JUEGOS INFANTILES: Hamaca de 3 silletas. PLAZA SAN FRANCISCO | 2.300.000 | 2.300.000 | UN | 1 | | | | | | | | | |
| 39 | JUEGOS INFANTILES: Tobogán. PLAZA SAN FRANCISCO | 1.900.000 | 1.900.000 | UN | 1 | | | | | | | | | |
| 40 | TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA SAN FRANCISCO | 350.000 | 350.000 | GL | 1 | | | | | | | | | |
| | Total | | 100.000.000 | | - | | - | | | | - | | | |

**Firma del Encargada de la U.O.C**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C