MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: CRISTIAN ALEJANDRO MUCH

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR

MODALIDAD: CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

OBRA A ADQUIRIR: CONSTRUCCIÓN DE SALON VELATORIO Y MURALLA PERIMETRAL

					MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ		EA CONSTRUCCIONES	
ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,0	58.000	986.000	54.000	918.000
2	72131601-002	Relleno y compactacion manual para nivelacion de la construccion	m3	45,0	122.000	5.490.000	120.900	5.440.500
3	72131601-002	Replanteo de obra	m2	201,0	3.100	623.100	2.990	600.990
4	72131601-002	Cartel de Obra (Dimensiones 1 x 2 metros)	gl	1,0	1.900.000	1.900.000	1.649.200	1.649.200
5	72131601-004	Zapatas de H°A°	m3	3,90	1.900.000	7.410.000	1.890.000	7.371.000
6	72131601-004	Pilares de H°A°	ml	80,00	110.000	8.800.000	109.000	8.720.000
7	72131601-004	Viga de Fundacion y Encadenado Superior de H°A° de 0,15x0,30m	ml	236,00	100.000	23.600.000	99.500	23.482.000
8	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0,30m con ladrillo común.	m2	12,0	165.000	1.980.000	149.800	1.797.600
9	72131601-005	Mamposteria a la vista 0,15m de Ladrillo prensado. (En paredes Fachada)	m2	90,0	122.500	11.025.000	121.000	10.890.000
10	72131601-005	Mamposteria 0,15m de ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	262,0	58.500	15.327.000	57.800	15.143.600
11	72131601-006	Aislacion horizontal de Paredes 0,30m con Asfalto.	ml	112	38.000	4.256.000	37.000	4.144.000
12	72131601-008	Revoque una capa filtrado	m2	613,0	37.500	22.987.500	35.986	22.059.418
13	72131601-008	Revoque de Mochetas.	ml	182	15.500	2.821.000	14.900	2.711.800
14	72131601-009	Contrapiso de Cascotes.	m2	167	41.000	6.847.000	39.800	6.646.600
15	72131601-009	Piso Ceramico tipo pei 4 o similar.	m2	167	92.500	15.447.500	89.900	15.013.300
16	72131601-009	Zocalo Ceramico	ml	101	25.500	2.575.500	24.200	2.444.200
17	72131601-009	Piso de H°A° (Espesor 12cm en acceso)	m2	25	140.000	3.430.000	129.800	3.180.100
18	72131601-009	Azulejos en baños	m2	56	80.000	4.480.000	74.900	4.194.400
19	72131601-009	Guarda para baños	ml	28	30.000	840.000	44.900	1.257.200
20	72131601-010	Puerta Principal 1,80x2,20m (Puerta de hoja tipo tablero)	und	1	3.600.000	3.600.000	3.490.000	3.490.000
21	72131601-010	Puerta placa 0,80x2,10m de abrir (marco y contramarco incluido)	und	4	800.000	3.200.000	790.000	3.160.000
22	72131601-010	Puerta plegadiza de 7,00x2,50m. de hojas de 0,50m sobre guia metalica.	und	1	6.200.000	6.200.000	5.990.000	5.990.000
23	72131601-010	Puerta placa de 2,00x2,10m. con 2 hojas de abrir	und	2	2.300.000	4.600.000	2.200.000	4.400.000
24	72131601-010	Ventana tipo Balancin 2,8X1,7m	und	2	210.000	420.000	199.900	399.800
25	72131601-010	Ventana tipo Balancin 1,8X1,2m	und	2	1.100.000	2.200.000	1.000.000	2.000.000
26	72131601-010	Ventana tipo Balancin 1,80x0,40m (Baños)	und	2	351.000	702.000	349.000	698.000

Cristian Alejandro Much
Coordinador U O C

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

27	72131601-010	Mampara divisoria en Baño hasta los 1.80 metros	m2	14	175.000	2.450.000	169.800	2.377.200
28	72131601-007	Techo de Chapa n°26 sobre estructura metalica según diseño.	m2	226	130.000	29.380.000	149.900	33.877.400
29	72131601-007	Cielorraso de PVC	m2	187	41.000	7.667.000	44.900	8.396.300
30	72131601-011	Instalación hidraulica	gl	1	3.000.000	3.000.000	3.990.000	3.990.000
31	72131601-011	Desague cloacal con camara septica , pozo ciego y registros	gl	1	5.000.000	5.000.000	5.900.000	5.900.000
32	72131601-011	Artef. Sanitarios (3 inodoros - 4 Lavatorios - 1 mingitorio.)	gl	1	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000
33	72131601-001	Instalación electrica. (tomas)	und	32	119.000	3.808.000	113.000	3.616.000
34	72131601-001	Instalación electrica. (luces)	und	28	115.000	3.220.000	113.000	3.164.000
35	72131601-001	Instalacion de medidor con pilar de Mamposteria 40x40cm y tablero principal.	und	1	2.100.000	2.100.000	1.900.000	1.900.000
36	72131601-001	Artefacto. Tipo florecente	und	27	180.000	4.860.000	169.000	4.563.000
37	72131601-012	De paredes interiores *con enduido, sellador y pintura acrilica.*	m2	613	21.000	12.873.000	19.900	12.198.700
38	72131601-012	A la Silicona en paredes a la vista.	m2	90	20.500	1.845.000	19.900	1.791.000
39	72131601-012	De aberturas con pintura esmalte sintetico.	gl	1	1.880.000	1.880.000	1.790.000	1.790.000
40	72131601-001	Heladera	und	1	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
41	72131601-001	Cocina de 4 hornallas.	und	1	1.200.000	1.200.000	1.179.800	1.179.800
42	72131601-001	Mesada de cocina con pileta para lavar.	und	1	2.100.000	2.100.000	1.980.000	1.980.000
43	72131601-001	Equipo de Aire Tipo split de 24 btu.	und	2	5.150.000	10.300.000	4.980.000	9.960.000
44	72131601-001	Ventilador de Techo	und	4	310.000	1.240.000	299.000	1.196.000
45	72131601-001	Soporte para Cajon. (Según Diseño)	und	2	2.100.000	4.200.000	2.000.000	4.000.000
46	72131601-001	Cortina vertical para Ventanas en Salon Velatorio	und	2	2.600.000	5.200.000	2.500.000	5.000.000
47	72131601-005	Muralla de ladr. hueco de 2.50m de altura y Esp. 0.15m con pilares de H°A° cada 2.9 metros.	ml	104	650.000	67.600.000	469.000	48.776.000
48	72131601-004	Reja metalica sobre ladr. hueco revocado con encad. y pilares de H°A° (Según diseño.)	ml	13.6	900.000	12.240.000	849.000	11.546.400
49	72131601-010	Porton Vehicular (según Diseño)	und	1	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
50	72131601-002	Triturada esparcida sobre area de Estacionamiento.	m3	10	150.000	1.500.000	149.800	1.498.000
51	72131601-013	Limpieza de Obra y acarreo de escombros.	gl	1	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
					TOTAL	357.860.600		339.901.508

CRISTIAN ALEJANDRO MUCH
UOC
Cristian Alejandro Much
Coordinador U O C

ELIZABETH MOREIRA R.
UOC
Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.