MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

" En Ñemby el progreso no se detiene"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación por Vía de la Excepción Nº 07/19 para la Construcción, Reparación de Infraestructuras de la Escuela Basica Nro. 2.960 Miguel Angel Rodriguez de la Cuidad de Ñemby

ESC. BAS. 2960 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARRIO: VILLA ANITA

DEMOLICION DE COCINA COMEDOR

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		DEMOLICIONES				
1	72103003-001	Demolicion de cocina comedor incluye desmonte de instalacion electrica relleno de pozo ciego y retiro de escombros	M²	327,44	15.500	17.850.000
TOTAL						17.850.000

DEMOLICION DE TINGLADO

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		DEMOLICIONES				
2	72103003-001	Demolicion de tinglado con utilizacion de gruas y retroexcavadoras y desalijo de materiales expacidos en el predio de la institucion	Gl	1,00	28.500.000	28.500.000
TOTAL						28.500.000

REPARACION DE 2 AULAS - PLANTA ALTA						
N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		DEMOLICIONES				
3	72103003-001	Desalijo y limpieza de area afectada por el temporal	M²	102,76	15.500	1.592.780
4		De instalacion electrica area afectada y verificacion de ventiladores y luces afectadas	gl	1,00	750.000	750.000
5		Demolicion de viga de galeria con martillete la misma presenta	Ml	11,05	35.000	386.750
6		Demolicion de piso calcareo y carpeta de nivelacion	M2	91,05	9.450	860.423
		Estructura de H°A°				
7	72102209-9995	Viga de galeria	Ml	11,05	248.062	2.741.085
		Muros de elevación :				0
8	72101703-003	De 0,15 para revocar masisada de tirantes en galeria y apoyos	M²	4,97	102.500	509.425
9		envarillado de mamposteria afectada	Ml	12,50	22.500	281.250
		Techo :				0
10	72131601-007	De tejas con tejuelones y tirantes de H°A°	M²	127,07	348.600	44.296.602
		Revoques :				0
11	72131601-008	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	65,20	29.250	1.907.100
		Pisos y conmtrapiso				
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	91,05	47.779	4.350.278
13		Carpeta de nivelacion	M²	91,05	32.500	2.959.125
14		Piso ceramico antideslisante	M2	91,05	87.367	7.954.765
		Zocalo				
15	72101607-005	Ceramico	Ml	88,50	25.000	2.212.500
		Aberturas metálicas :				
16	72131601-010	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UNd.	2,00	950.000	1.900.000
		Pinturas :				0
17	72131601-012	Balancines de 1,50 x 1,30	UNd.	6,00	602.100	3.612.600
18		Balancines de 1,50 x 1,00	UNd.	4,00	513.000	2.052.000
19		De paredes al latex	M²	239,70	18.450	4.422.465
20		De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	26,10	27.500	717.750
		Desague pluvial				0
21	72101603-002	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	44,14	18.450	814.383
22		De techo al latex tirantes silicona tejuelones	M2	127,07	18.450	2.344.442
23		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Ml	44,14	78.000	3.442.920
		Instalación eléctrica				0
24	72131601-001	tablero principal p/6 llaves	Und.	1,00	450000	450.000
25		Tablero seccional	Und.	2,00	350000	700.000
26		Tablero control de ventiladores	Und.	2,00	450000	900.000
27		Alimentacion a tablero principal	ud.	1,00	750.000	750.000
28		alimentacion a tablero seccional	ud.	2,00	650.000	1.300.000
29		Pantalla metalica con focos LED de 30 Watts	Und	4,00	120.000	480.000
30		Pantalla acrilica con focos LED de 30 Watts	Und	8,00	216.000	1.728.000
31		ventiladores de techo	Und	4,00	550.000	2.200.000
		Reposicion de vidrios				
32	72102602-004	Reposicion de vidrios	M2	17,00	180.000	3.060.000
		Pizarrones				0
33	72131601-012	Pintura de Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80	Und	2,00	1.035.731	2.071.462
		Limpieza final				
34	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL				105.248.104

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

REPARACION DE 7 AULAS - CANTINA Y S.S.H.H. EN PLANTA BAJA -						
N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
35	72131601-002	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.500.000	1.500.000
		DEMOLICIONES				
36	72103003-001	Desalijo y limpieza de area afectada por el temporal	M²	327,44	15.500	5.075.320
37		De instalacion electrica area afectada y verificacion de ventiladores y luces afectadas	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
		Muros de elevación :				
38	72101703-003	De 0,15 para revocar masisada de tirantes en galeria y apoyos	M²	15,60	102.500	1.599.000
39		envarillado de mamposteria afectada	Ml	14,50	22.500	326.250
		Techo :				
40	72131601-007	Reposicion de tejas y tejuelones	M²	327,44	96.500	31.597.960
		Revoques :				
41	72131601-008	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	46,50	29.250	1.360.125
		Pisos				
42	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	12,00	47.779	573.348
43		Carpeta de nivelacion	M²	12,00	32.500	390.000
44		Piso ceramico antideslisante	M2	12,00	87.367	1.048.404
		Zocalo				
45	72101607-005	Ceramico	Ml	2,00	25.000	50.000
		Pinturas :				
46	72131601-012	De paredes al latex	M²	647,08	18.450	11.938.626
47		De ladrillo visto color ceramico	M²	157,14	18.450	2.899.233
48		De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	102,40	27.500	2.816.000
		Desague pluvial				
49	72101603-002	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	106,72	18.450	1.968.984
50		De techo al latex tirantes silicona tejuelones	M2	327,44	18.450	6.041.268
51		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	M2	106,72	78.000	8.324.160
		Instalación eléctrica				
52	72131601-001	tablero principal p/15 llaves	ud.	1,00	1020000	1.020.000
53		Alimentacion a tablero principal	ud.	1,00	3.320.000	3.320.000
54		alimentacion a tablero seccional	ud.	9,00	650.000	5.850.000
55		Reposicion de focos LED de 30 Watts	Und	30,00	55.600	1.668.000
56		Reposicion de focos LED de 12 Watts	Und	3,00	19.500	58.500
57		Pantalla acrilica con focos LED de 30 Watts	Und	6,00	216.000	1.296.000
58		ventiladores de techo	Und	8,00	550.000	4.400.000
59		Ducha electrica	Und	1,00	135.000	135.000
		Reposicion de vidios				
60	72102602-004	Reposicion de vidios	M2	12,50	180.000	2.250.000
		Pizarrones				
61	72131601-012	Pintura de Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80	Und	4,00	1.035.731	4.142.924
		Limpieza final				
62	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00	2.750.000	2.750.000
TOTAL						105.649.102

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

REPARACION DE 3 AULAS EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H°A°-						
N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
DEMOLICIONES						
63	72103003-001	De piso	M2	159,87	9.450	1.510.772
64		De contrapiso	M2	159,87	4.680	748.192
65		De Aberturas puertas balancines	ud.	17,00	25.350	430.950
66		De instalacion electrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Revoques :				
67	72131601-008	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	14,30	29.250	418.275
68		Revoque de vigas a una capa	M2	5,60	32.920	184.352
		Pisos				
69	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	159,87	47.779	7.638.429
70		Carpeta de nivelacion	M²	159,87	29.152	4.660.530
71		Piso ceramico antideslisante	M2	159,87	87.367	13.967.362
		Zocalo				
72	72101607-005	Ceramico	Ml	87,19	12.530	1.092.491
		Aberturas metálicas :				
73	72131601-010	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UNd.	3,00	950.000	2.850.000
74		Balancines de 1,50 x 1,20	UNd.	6,00	602.100	3.612.600
75		Balancines de 1,50 x 1,70	UNd.	6,00	824.850	4.949.100
76		Balancines de 1,40 x 1,65	UNd.	2,00	753.570	1.507.140
		Pinturas :				
77	72131601-012	De paredes al latex	M²	78,39	18.450	1.446.296
78		De ladrillo vistos al latex color ceramico	M²	60,12	18.450	1.109.213
79		De cielo raso al latex	M²	159,87	18.450	2.949.600
80		De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	42,08	27.500	1.157.200
81		De pizarrones	Und.	3,00	250.000	750.000
		Reposcion de vidrios				
82	72102602-004	Reposcion de vidrios	M2	29,52	180.000	5.313.600
		Instalación eléctrica				
83	72131601-001	tablero seccional	Und.	3,00	350.000	1.050.000
84		Tablero control de ventiladores	Und.	3,00	450.000	1.350.000
85		alimentacion de circuito de tomas	Und.	12,00	90.000	1.080.000
86		alimentacion de circuito de luces	Und.	18,00	90.000	1.620.000
87		alimentacion de circuito de ventiladores	Und.	12,00	90.000	1.080.000
88		Lampara acrilica con focos LED de 30 Watts	Und.	12,00	216.000	2.592.000
89		Lamparas metalicas con focos LED de 30 Watts	Und.	6,00	120.000	720.000
90		ventiladores de techo	Und.	12,00	550.000	6.600.000
		Limpieza final				
91	72131601-013	Limpieza final	Und.	1,00	2.500.000	2.500.000
TOTAL						76.388.101

Arnaldo Iran Lopez
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY