Municipalidad de Ñacunday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Puerto Paranambú RUC.80013971-2
Alto Paraná * Paraguay

Resolución N°325/2.016.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA FOMIGHIERI S.A. CON RUC 80061772-0 PARA LA "PERFORACION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, CON PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA TIPO BARRIL DE 10.000 LITROS, PUESTO DE DISTRIBUCION MONOFACICO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TABLERO DE COMANDO ELECTRICO Y CONEXIONES, BOCA DE ENTREGA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA YOVAI DEL DISTRITO DE ÑACUNDAY DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA" *ID:* 320.493.-

Ñacunday, 9 de Diciembre de 2.016.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Ñacunday, recomendando la adjudicación de **"Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Punta Yovai del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná" *ID:* 320.493.-**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ÑACUNDAY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1º: Adjudicar los procedimientos de Licitación por Contratación Directa Nº CD 25/2.016"Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Punta Yovai del Distrito de Ñacunday del departamento del Alto Paraná" *ID:* 320.493.-, la oferta presentada por la empresa FORMIGHIERI S.A. con RUC 80061772-0, monto total de la oferta es de G. 124.850.000.-, (Guaraníes Ciento veinte y cuatro millones ochocientos cincuenta mil).----------

2º: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

PLANILLA DE PRECIOS

Perforación de pozo tubular profundo, con provisión y montaje de tanque de agua tipo Barril de 10.000 litros, puesto de distribución monofásico, equipamiento electromecánico, tablero de comando eléctrico y conexiones, boca de entrega de agua, en la Localidad de Punta Yovai del Distrito de Ñacunday del Departamento del Alto Paraná.

Código de Catálogo: 72102303-001

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. EST.	UN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Elaboración de cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación.	1,00	un	5.000.000	5.000.000
2	Transporte y montaje del equipo de perforación	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
3	Perforación de suelo hasta 30 m en diámetro de 10". Con inyección de lodo bentonítico.	30,00	m	270.000	8.100.000
4	Perforación en roca de 30 hasta 180 metros en diámetro de 6¼".	150,00	m	250.000	37.500.000
5	Base de protección y sello sanitario.Provisión (Incluye la colocación de tubo PVC de 174x9,2 mm).	30,00	m	180.000	5.400.000
6	Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológicos del agua del pozo.	1,00	gl	5.000.000	5.000.000
7	Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°.	1,00	un	1.000.000	1.000.000
8	Provisión y montaje de tanque elevado tipo barril de 10.000 Lts. de 6 mts de altura (incluye estructura de base de madera, transporte, montaje y obras civiles) en suelo arcilloso.	1,00	un	17.000.000	17.000.000
9	Pago a la ANDE por derecho de conexión y garantía de consumo (incluye trámites correspondientes).	1,00	gl	2.000.000	2.000.000

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

10	Suministro, montaje e instalación de un puesto de distribución aéreo de 15 kVA monofásico, con sus correspondientes equipos de protección, elementos de sujeción, operación electromecánica, sistema de puesta a tierra y gabinete para medición y limitadora de carga, incluido la provisión del transformador.	1,00	un	18.000.000	18.000.000
11	Sonda inferior y superior de referencia	3,00	un	30.000	90.000
12	Provisión e Instalación de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3 HP monofásico, con arranque directo, descargador de baja tensión, contactora de corte total, sistema de automatización, horómetro y indicadores de arranque y parada (Incluye la provisión y colocación de boya eléctrica de nivel).	1,00	un	2.000.000	2.000.000
13	Provisión y colocación de caño PEAD para alta presión de 10 kg/cm2 de 2" de diámetro para la cañería de impulsión desde la boca de salida de la electrobomba hasta la boca del pozo, con sus respectivos accesorios galvanizados.	140,00	m	16.000	2.240.000
14	Provisión y conexión de cable multifilar para instalación submersa de 2x4 mm^2 NYY tipo sumergible para alimentación de fuerza de la electrobomba de 3 HP desde el tablero de comando hasta la electrobomba.	145,00	m	18.000	2.610.000
15	Provisión de electrobomba sumergible de 3 HP monofásico, 220 V, caudal 5.000 lts/hr, altura manométrica 150 m.	1,00	un	4.460.000	4.460.000
16	Montaje e instalación de electrobomba sumergible monofásico.	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
17	Provisión y conexión de conductores multifilares de 3x1,5 mm2, tipo taller para alimentación de sensor de nivel de agua desde el tablero de comando a la electrobomba.	145,00	m	6.000	870.000
18	Soga de sustentación de ½", del tipo polipropileno (fibra de seda).	140,00	m	4.500	630.000
19	Provisión y Colocación Llave tipo exclusa de 2"	3,00	un	240.000	720.000
20	Provisión y Colocación de vávula de retención horizontal, de 2", con sus respectivos accesorios de cnexión en la boca del pozo	1,00	un	270.000	270.000
21	Provisión e instalación de accesorios Galvanizados de pozo consistente en: - 2 unidades de Codos de 90º de 2" de diámetro de HºGº. - 7 unidades de Alma doble de 2" de diámetro de HºGº. - 1 unidad de Tee de 2" de diámetro de HºGº. - 2 unidades de Unión doble de 2" de diámetro de HºGº. - 1,5 m de caño de 2" de HºGº. - 1 unidad Abrazadera galbanizada para sujeción de la electrobomba - 1 unidad Tapa para pozo en chapa galvanizada, espesor 5/16" - 1 unidad Adaptador H°G° a PVC DE 2"	1,00	gl	2.200.000	2.200.000

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

22	Provisión y colocación de caño PVC de alta presión de 2" con sus respectivos accesorios de conexión, codos y reducciones , para la cañería de impulsión desde la boca del pozo hasta la boca de carga del tanque elevado. Y provisión a la boca de distrbución y carga de agua	20,00	m	18.000	360.000
23	Excavación y volteo de tierra de 20x40 cm, con colchón de arena y protección mecánica, con provisión y colocación de caño PVC de alta presión de 2", para el sistema de dreno y desborde del tanque elevado con construcción de mampostería de ladrillo de 30x50 cm revocado.	1,00	gl	1.200.000	1.200.000
24	Boca de Provisión y Carga de agua, provisto con dos canilla tipo fv de 3/4", azulejado y con registro con rejilla contra derrame.	2,00	un	1.100.000	2.200.000
25	Provisión y montaje de alumbrado público tipo abierto, con lámpara de Ag de 250 W.	1,00	un	1.500.000	1.500.000
TOTAL					**124.850.000**

3º: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

Julio Esteban González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal

Scanned by CamScanner