GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID DEL PROCESO: 414347

DESCRIPCIÓN: TRABAJOS ADICIONALES EN HOSPITAL REGIONAL CARAPEGUÁ

MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	KUARAHY CONSTRUCTORA	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131601-002	Preparación de obra - Demolición de mampostería de barrera	Metros cuadrados	25	60.000	1.500.000
2	72131601-002	Preparación de obra - Perfilado y compactación sobre suelo existente. Incluye excavación y acarreo	Metros cuadrados	198	85.000	16.830.000
3	72131601-002	Preparación de obra - Base para piso con ripio compactado, espesor 10 cm	Metros cuadrados	198	31.500	6.237.000
4	72131601-009	Colocación de pisos - Piso de Hormigón Armado de 10 cm de espesor, con hormigón elaborado fck 250 k/cm2 , malla de acero electro soldadas de 5 mm cada 20 cm . Incluye barrera de vapor, barras de transferencias en juntas. Terminación superficial con alisado mecánico y endurecedor de superficie.	Metros cuadrados	198	267.700	53.004.600
5	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura epoxi (indicaciones para minúsvalidos)	Metros cuadrados	25	96.500	2.412.500
		TOTAL				**79.984.100**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC