GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO: 2013 - 2018
"JUNTOS POR CORDILLERA - OÑONDIVEPA CORDILLERARE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

"R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS"

Item* No	Descripción*	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
	ILUMINACION				
	CIUDAD: PIRIBEBUY				
1	Provision y colocacion de alumbrado publico, incluye, POSTES DE HORMIGON, ARTEFACTOS DOBLES Na, Reacctancia externa, fotocelula.	un	30	2.850.000,00	85.500.000,00
2	Cableado aereo, con cable 2x16mm2	un	1.200,00	15.200,00	18.240.000,00
	VEREDA Y GRADERIA				-
	CIUDAD: PIRIBEBUY				-
	PREPARACION DE LA OBRA				-
3	a- Limpieza y preparación del terreno	un	1	2.850.000,00	2.850.000,00
4	b- Replanteo	m2	580	2.850,00	1.653.000,00
5	c- Desmonte de terreno	m3	60	42.750,00	2.565.000,00
6	d- Empastado	M2	280	33.250,00	9.310.000,00
7	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	UN	1	1.700.000,00	1.700.000,00
	Mamposteria				-

8	**Mampostería de 0,15 revocado, graderia**	m2	120	110.000,00	13.200.000,00
9	Mampsteria de 0,30m. Revocada soporte de caminero	m2	120	170.000,00	20.400.000,00
	ESTRUCTURA DE H°				-
10	Cordón in situ, e: 8cm.	ml	287	24.500,00	7.031.500,00
11	RELLENO Y APISONADO	m3	180	42.000,00	7.560.000,00
12	CONTRAPISO H°P° 0.07	m2	580	36.000,00	20.880.000,00
13	Piso de baldosa canto rodado	m2	580	76.000,00	44.080.000,00
14	ALISADA DE CEMENTO GRADAS	m2	60	39.500,00	2.370.000,00
	INSTALACION ELECTRICA				-
15	Provision y colocacion de alumbrado publico, incluye cableado y artefacto,y poste de H°	un	6	3.600.000,00	21.600.000,00
16	LIMPIEZA FINAL	un	1	1.100.000,00	1.100.000,00
					260.039.500,00