MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 62/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BADEN Y CORDON CUNETA Y MURO DE P.B.C. EN CALLE 8 DE DICIEMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO YATAITY - ID 365435

OFERENTE						EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. RUC: 80026678-1
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	780	1.000	780.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	975.000	975.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	312	27.000	8.424.000
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	780	42.000	32.760.000
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	780	2.500	1.950.000
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	78	7.500	585.000
7	72131701-002	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 ARENA BLANCA (0,50 X 0,80 VARIABLE X 13 ML) M3	Metros cúbicos	10,4	550.000	5.720.000
8	72131701-002	PISO DE Hº DOSIFICADO 1:4:6 E:12 CM	Metros cuadrados	14	160.000	2.240.000
9	72131701-002	BADEN DESARROLLO 1,20 DE ANCHO POR 8 MTS. DE LARGO	Metros cuadrados	10	140.000	1.400.000
10	72131701-002	CORDON CUNETA DE 1M DE DESARROLLO	Metro lineal	156	147.000	22.932.000
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
		TOTAL				**78.746.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ