MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado Construcción de Plaza (Primera Etapa) en la Colonia Tirol - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021. con ID: 388582

					C.A. CONSTRUCTORA		H.D.M CONSTRUCCIONES		F.S. CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-999	PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1						
1.1		Limpieza y preparación del terreno.-	Unidad Medida Global	1	639.661	639.661	642875	642875	640947	640947
1.2		Replanteo de obra.-	Unidad Medida Global	1	841.977	841.977	845785	845785	843670	843670
1.3		Relleno y compactación para nivelación.-	Metros cúbicos	65	36.577	2.377.505	36742	2388230	36650	2382250
1.4		Cartel obra (estructura metálica y chapa nº 24 de 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva)	Unidad	1	677.080	677.080	680142	680142	678441	678441
2	72102801-	CORDON DE LADRILLO COMUN	Unidad	1						

Nancy E. Vago M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

2.1		Cordón ladrillo común de 15 cm de desarrollo y 20 cm de espesor, 5 cm del nivel de piso a la vista.-	Metro lineal	840	15.850	13.314.000	15924	13376160	15884	13342560
3	72102801-	PISO	Unidad	1						
3.1		Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6).-	Metros cuadrados	885	46.645	41.280.825	46856	41467560	46739	41364015
3.2		Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm.-	Metros cuadrados	885	33.247	29.423.595	33398	29557230	33314	29482890
3.3		Piso de baldosa de canto rodado cargado insitu.-	Metros cuadrados	885	67.706	59.919.810	68012	60190620	67842	60040170
3.4		Recuadro de borde de caminero.-	Metro lineal	840	7.274	6.110.160	7307	6137880	7289	6122760
4	72102801-	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1						
4.1		Registro eléctrico de 40x40x40	Unidad	16	109.276	1.748.416	109771	1756336	109496	1751936
4.2		Excavación y colocación de electroducto de caño corrugado de alta densidad de 1/2" con mampostería de ladrillo común y colchón de arena. Profundidad 0,60 cm. (detalles en plano)	Metro lineal	239,7	42.279	10.134.276	42470	10180059	42364	10154650,8
5	72102801-	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1						
5.1		Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	689.849	689.849	691282	691282	689553	689553
					Precio Total	**167.157.154**		**167914159**		**167493842,8**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC

NANCY EUGENIA VIGO MERELES

RESPONSABLE DE UOC