MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 10/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Fracción Festival - Segunda Etapa" con ID N° 408347

OFERENTE: VILLSER COMERCIAL de Carlos Marcelino Chavez Mendoza

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.327.400**	**80.327.400**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.064	2.400	2.553.600
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.064	2.400	2.553.600
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.064	9.000	9.576.000
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.064	43.000	45.752.000
1.6		Construccion de muro de contencion de PBC	Metros cúbicos	1,5	650.000	975.000
1.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.064	3.000	3.192.000
1.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	327,6	37.000	12.121.200
1.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	327,6	5.000	1.638.000
1.10		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.060	1.100	1.166.000
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.107.810**	**51.107.810**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	690,9	2.400	1.658.160
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	690,9	2.400	1.658.160
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	690,9	9.000	6.218.100
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	690,9	43.000	29.708.700
2.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	690,9	3.000	2.072.700
2.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	196	37.000	7.252.000
2.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	196	5.000	980.000
2.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	690,9	1.100	759.990
3	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Tramo 3**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.529.760**	**33.529.760**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	458,4	2.400	1.100.160
3.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	458,4	2.400	1.100.160

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE

3.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	458,4	9.000	4.125.600
3.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	458,4	43.000	19.711.200
3.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	458,4	3.000	1.375.200
3.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	114,6	37.000	4.240.200
3.8		IMacizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	114,6	5.000	573.000
3.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	458,4	1.100	504.240
Precio Total						**164.964.970**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC